COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura

ADENDA Nº 02

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2018 "ADQUISICIÓN DE MODULOS RODANTE"
ID Nº 348608

SE MODIFICA LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL SICP, FECHA TOPE DE CONSULTA, HORA DE ENTREGA DE OFERTAS Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS.

a) Se modifica la SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS, quedando como sigue:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA "ADQUISICIÓN DE MODULOS RODANTES DE CAMPAÑA PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES"

ITEM 1: SISTEMA MODULAR DE LAVANDERÍA DE CAMPAÑA MÓVIL

Especificaciones técnicas minimas requeridas:

- Largo total: 5, 00 metros como mínimo.
- Ancho total: 2,50 metros como minimo.
- Altura total: 2,60 metros como mínimo.
- Estructura fabricada en acero estructural ASTM A36 plegadas, como mínimo, remachadas y soldadas con equipos rectificadores de soldadura en atmosfera de gas inerte con MAG-MIG, montado sobre chasis de estructura de acero de un eje delantero con plato giratorio y dos ejes traseros.
- Tratamiento general con anticorrosivo y pintura exterior en poliuretano, de color a elección de la convocante.
- Revestimiento exterior en chapas plegadas de acero al carbono calidad ASM A36, como mínimo.
- Aislación térmica y acústica con placas de Poliestireno expandido (EPS) de 40 mm o lana de vidrio de 38 mm, como mínimo.
- Techo y paredes en PVC color blanco estándar.
- Ventanas de vidrio templado con rejas metálicas.
- Escalera desmontable de acceso.
- Chasis con doble viga de perfil estructural tipo U, como mínimo.
- (04) patas con regulación manual para aproximación al suelo.
- Piso en chapa antideslizante de 1/8", como mínimo.
- Estructura reforzada con travesaños y costillas de acero estructural de calidad AST A36, como mínimo.
- Cuadro de lanza con perno ojal y base giratorio.
- Cuatro (04) Elásticos de 70 mm x 8 mm x 8 hojas para ejes de 3.100 kg, como mínimo.
- Dos (02) Ejes con capacidad de 3 Tn cada uno, como mínimo.
- Punta eje cuadrada de 2" ½ ROD 30207/9 c/1,3 Tn.
- Llanta 750 x 16" centro esp ¼ c/ 92 mm, con cubiertas, cámaras y camisas, como mínimo.
- Aro giratorio 770 x 50 z máxima 8Tn.
- Ruedas duales en los dos ejes para mejor estabilidad y maniobra, como mínimo.
- Cuatro (04) Artefactos de iluminación tipo fluorescente de 20 x 40 w, adosado por la estructura y toma corrientes varias según pedido.
- Sistema de acondicionador de aire frio/calor.
- Sistema de instalación eléctrica de 220 V, con toma exterior alternativa a ANDE y/o generador.
- Una (01) Una plataforma externa que sirva de soporte para el generador, motobomba y reservorio de agua, como mínimo.
- Un (01) Sistema de Generación de electricidad de 6,5 KVA, como mínimo.
- Un (01) Sistema de bombeo de agua con capacidad de ½ HP para presurización de agua, como mínimo.
- Un (01Sistema de reservorio para agua con capacidad para 250 litros como mínimo, de fácil acceso para conexión a red de agua.

- Un (01) Una mesada de acero inoxidable de 1500 x 600 x 800 mm, como mínimo.
- Un (01) Una mesada de acero inoxidable de 2200 x 600 x 800 mm con dos bachas de 400 x 400 x 300 mm, como mínimo.
- Un (01) Sistema de lavandería de campaña con capacidad de lavado minina para 15 kg.
- Un (01) Sistema de lavandería de campaña con capacidad de secado mínimo para 15 kg.
- Un (01) Porta auxilio para dos ruedas
- Guardabarros y paragolpes.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES:

El Modulo rodante para la lavandería debe ser de color a elección de la convocante, debe contar con un extinguidor de fuego de 8 kg como mínimo, debe contar con una mesada, la empresa proveedora deberá contar con una experiencia en el ramo de cómo mínimo tres años y debe contar con un taller autorizado para el mantenimiento y adquisición de repuestos, los oferentes deberán presentar una garantía escrita de cómo mínimo un año. El plazo de entrega del módulo rodante para lavandería debe de ser de (90) Noventa días a partir de la recepción por parte del oferente de la Orden de Compra.

Cotización por unidad de modulo con todos sus componentes.

ITEM 2 – SISTEMA MODULAR DE COCINA Y PANADERIA DE CAMPAÑA MOVIL

Especificaciones técnicas minimas requeridas:

- Largo total: 6, 00 metros como mínimo.
- Ancho total: 3,00 metros como minimo.
- Altura total: 2,60 metros como mínimo.
- Estructura fabricada en acero estructural ASTM A36 plegadas, como mínimo, remachadas y soldadas con equipos rectificadores de soldadura en atmosfera de gas inerte con MAG-MIG, montado sobre chasis de estructura de acero de un eje delantero con plato giratorio y dos ejes traseros.
- Tratamiento general con anticorrosivo y pintura exterior en poliuretano, de color a elección de la convocante.
- Revestimiento exterior en chapas plegadas de acero al carbono calidad ASM A36, como mínimo.
- Aislación termica y acústica con placas de Poliestireno expandido (EPS) de 40 mm o lana de vidrio de 38 mm, como mínimo.
- Techo y paredes interior revestidos con PVC color blanco estándar, como mínimo.
- Placa de acero inoxidable como protección entre la cocina y el extractor según las dimensiones de los mismos, como mínimo.
- Ventanas de vidrio templado con rejas metálicas.
- Escalera desmontable de acceso.
- Extractores de aires.
- Chasis con doble viga de perfil estructural tipo U, como mínimo.
- (04) patas con regulación manual para aproximación al suelo.
- Piso en chapa antideslizante de 1/8", como mínimo.
- Estructura reforzada con travesaños y costillas de acero estructural de calidad AST A36, como mínimo.
- Cuadro de lanza con perno ojal y base giratorio.
- Cuatro (04) Elásticos de 70 mm x 8 mm x 8 hojas para ejes de 3.100 kg, como mínimo.
- Dos (02) Ejes con capacidad de 3 Tn cada uno, como mínimo.
- Punta eje cuadrada de 2" ½ ROD 30207/9 c/1,3 Tn.
- Llanta 750 x 16" centro esp ¼ c/ 92 mm, con cubiertas, cámaras y camisas, como mínimo.
- Aro giratorio 770 x 50 z máxima 8 Tn, como mínimo
- Ruedas duales en los dos ejes para mejor estabilidad y maniobra, como mínimo.
- Cuatro (04) Artefactos de iluminación tipo fluorescente de 20 x 40 w, adosado por la estructura y toma corrientes varias según pedido.
- Sistema de acondicionador de aire frio/calor.
- Sistema de instalación eléctrica de 220 V, con toma exterior alternativa a ANDE y/o generador.
- Un (01) Una plataforma externa que sirva de soporte para el generador, motobomba y reservorio de agua, como mínimo.
- Un (01) Sistema de Generación de electricidad de 6,5 KVA, como mínimo.
- Un (01) Sistema de bombeo de agua de 1 HP para presurización de agua, como mínimo.
- Un (01) Sistema de reservorio para agua con capacidad para 250 litros como mínimo, de fácil acceso para conexión a red de agua, con veinte (20) metros de manguera flexible espiralada de 3" como mínimo, para desagüe de agua servida.
- Un (01) Sistema de bombeo de agua de 5 HP, como mínimo, naftera para abastecimiento de agua con 30 metros de manguera como mínimo.
- Dos (02) Garrafas de 45 kg. como mínimo, con protección anti impacto.
- Una (01) Mesada de acero inoxidable de 1500 x 600 x 800 mm, como mínimo.
- Una (01) Mesada de acero inoxidable de 2000 x 600 x 800 mm, como mínimo.
- Una (01) Mesada de acero inoxidable de 2200 x 600 x 800 mm, 2 bachas de 400 x 400 x 300 mm, como mínimo.
- Un (01) Estante con capacidad para 500 kg.
- Un a(01) Campana inoxidable de 800 x 600 mm, como mínimo.
- Un (01) Congelador de 2 puertas, con capacidad mínima de 530 litros.
- Un (01) Freezer vertical de 300 litros, como mínimo.
- Un (01) Microondas de 30 litros, como mínimo.
- Una (01) Licuadora industrial.
- Un (01) Extractor de 300 como mínimo, monofásico.
- Una (01) Cocina industrial de 6 hornallas, en hierro fundido con horno incluido, como mínimo.
- Un (01) Un Porta auxilio para dos ruedas
- Guardabarros y paragolpes.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES:
El Modulo rodante para la cocina debe ser de color a elección de la convocante, debe contar con un extinguidor de fuego de 8 kg como mínimo, debe contar con diez mesadas para su utilización, la empresa proveedora deberá contar con una experiencia en el ramo de cómo mínimo tres años y debe contar con un taller autorizado para el mantenimiento y adquisición de repuestos, los oferentes deberán presentar una garantía escrita de cómo mínimo un año. El plazo de entrega del Módulo para Cocina debe de ser de (90) noventa días, a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra.
Cotización por unidad de modulo con todos sus componentes.

ITEM 3 –SISTEMA MODULAR DE BAÑO DE CAMPAÑA MOVIL

- Largo total: 10,00 metros como mínimo.
- Ancho total: 3,00 metros como minimo.
- Altura total: 2,60 metros como mínimo.
- Estructura fabricada en acero estructural ASTM A36 plegadas, como mínimo, remachadas y soldadas con equipos rectificadores de soldadura en atmosfera de gas inerte con MAG-MIG, montado sobre chasis de estructura de acero de un eje delantero con plato giratorio y dos ejes traseros.
- Tratamiento general con anticorrosivo y pintura exterior en sintético, de color gris naval.
- Revestimiento exterior en chapas plegadas de acero al carbono calidad ASM A36, como mínimo.
- Aislación térmica y acústica con placas de Poliestireno expandido (EPS) de 40 mm o lana de vidrio de 38 mm, como mínimo.
- Paredes interior revestidos con PVC color blanco estándar.
- Techo en cielo raso de PVC color blanco.
- Ventanas de vidrio templado con rejas metálicas.
- Escalera desmontable de acceso.
- Extractores de aires.
- Chasis con doble viga de perfil estructural tipo U, como mínimo.
- (06) patas con regulación manual para aproximación al suelo.
- Piso en chapa antideslizante de 1/8", como mínimo.
- Estructura reforzada con travesaños y costillas de acero estructural de calidad AST A36, como mínimo.
- Cuadro de lanza con perno ojal y base giratorio.
- (04) Elásticos de 80 mm x 8 mm x 10 hojas para ejes de 4.000 kg, como mínimo.
- (02) Ejes con capacidad de 4 Tn cada uno, como mínimo.
- Punta eje cuadrada de 3" c/ ROD 32209/11 c/ 92 mm-2.5 Tn.
- Llanta 750 x 16" centro esp ¼ c/ 92 mm, con cubiertas, cámaras y camisas, como mínimo.
- Aro giratorio 770 x 50 z máxima 8 Tn, como mínimo
- Ruedas duales en los dos ejes para mejor estabilidad y maniobra, como mínimo.
- (07) Artefactos de iluminación tipo fluorescente de 20 x 40 w, adosado por la estructura y toma corrientes varias según pedido.
- Sistema de acondicionador de aire frio/calor.
- Instalación eléctrica de 220 V, con toma exterior alternativa a ANDE y/o generador.
- (01) Una plataforma externa que sirva de soporte para motobomba y reservorio de agua, como mínimo
- Sistema de reservorio para agua con capacidad para 500 litros como mínimo, de fácil acceso para conexión a red de agua.
- (10) duchas eléctricas, como mínimo.
- (01) Un mingitorios de acero inoxidable de 2 metros lineales como mínimo.
- (02) Lavamanos de acero inoxidable con dos canillas, como mínimo.
- (04) Inodoro de acero inoxidable con cisterna alta, como mínimo.
- (01) Un porta auxilio para dos ruedas
- Guardabarros y paragolpes.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES:
El Modulo rodante para el sanitario debe ser de color a elección de la convocante, debe contar con un extinguidor de fuego de 8 kg como mínimo, la empresa proveedora deberá contar con una experiencia en el ramo de cómo mínimo tres años y debe contar con un taller autorizado para el mantenimiento y adquisición de repuestos, los oferentes deberán presentar una garantía escrita de cómo mínimo un año. El Plazo para la entrega del mismo es de (90) noventa días, a partir de la recepción por parte del Oferente de la Orden de Compras.
Cotización por unidad de modulo con todos sus componentes.

OBSERVACION: LOS PUNTOS QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADOS POR LA PRESENTE ADENDA SIGUEN INVARIABLES Y CON PLENA VIGENCIA

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

CHRISTIAN DANIEL ROJAS MOREIRA
My Int – Jefe UOC N° 1 CMDO EN JEFE