PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE HILARION OSORIO DESDE CALLE URUGUAY HASTA LA RUTA 1			
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
a)	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
a.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	m2	853
a.2	Replanteo y marcació de obra	m2	853
b)	**MOVIMIENTO DE SUELO**		
b.1	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	853
b.2	Relleno y Compactación de suelo	m3	153,59
b.3	Retiro de basuras y material excedente	m3	170,66
b.4	Colchón de arena lavada con espesor promedio igual a 20 cm.	m3	170,66
c)	**CORDON DE HORMIGON SIMPLE**		
c.1	Excavacion manual en suelo duro	m3	9,73
c.2	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor = 10 cm, altura = 40 cm (fck= 18 MPA)	ml	243,32
c.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	ml	243,32
d)	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**		
d.1	Provisión de Piedra Bruta	m3	179,19
d.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	m2	853
d.3	Enripiado con piedra triturada 6ta. (20kg/m2) y compactación de empedrado	tn	17,07
e)	**PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO**		
e.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada)	m3	9,24
e.2	Losa de hormigon armado (fck=21 MPA)	m3	6,8
f)	**SERVICIOS GENERALES (señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal**	gl	1
g)	**LIMPIEZA FINAL**		
g.1	Limpieza final y habilitación al trafico	gl	1