Computo Métrico

LOCALIDAD: ITAKYRY	DISTRITO: ITAKYRY	DPTO: ALTO PARANA

OBRA: Cons.Tanque y Pozo Art. en Loc. Sta. Teresita /Conv. Itaipú

PLANILLA DE COMPUTO Y PRECIO PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7
Item	**CODIGO CATALOGO**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio unitario (Con IVA)**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA)**
		[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio total por ítem]*
1	72102303-001	Fuente de Provisión (120 Mt pared revestida)	m		1	
2	72102303-001	Equipamiento Electromecánico e Hidráulico (3 HP MONOFASICO)	un		1	
3	72102303-001	Tanque elevado metalico de (25 m^3)	m^3		1	
4	72102303-001	Cercado de Protección y puesto de mando	m		1	
5	72102303-001	Puesto de distribución, (transformador monofasico de 15 KVA)	un		1	
6	72102303-001	Aductora y red de distribucion (3000 Mts) para 50 conexiones domiciarias	mt		1	
		TOTAL GENERAL				

PLANOS

AMPLIACIÓN, REFAC. CENTRO DE SALUD / EN CONVENIO CON ITAIPU