OBRA A SER EJECUTADA POR TERCEROS

TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ANDE
EL INTERESADO PRESENTARÁ AL FISCAL DE OBRA EL CERTIFICADO ISO 9000, PROTOCOLO DE ENSAYO Y CATÁLOGOS DE MATERIALES UTILIZADOS

MONTAJE DE P.E.

EL PROFESIONAL ELECTRICISTA ES RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS MINIMAS EXIGIDAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MT. (Anexo Nº 5)

LOS MATERIALES RETIRADOS DE LA RED NO REUTILIZADOS DEBERAN SER DEVUELTOS EN SU TOTALIDAD A LA ANDE.



Retirar:
68.-m 3x150+1x35mm2 Aa. desnudo
28.-m 4x35mm2 Aa. BT. desnudo

ADECUACIÓN RED MT.

68.-m 3x185+1x70mm2 Aa. MT. Preensamblado

Ref. a Exp. Nº.: SGD/ITA / 019/2011

OBS.:

Sosten 1 y 2.- Ret. MTHHº. 1

Coloc. MTHHº. 5 - PEMT. 8.- 2 RMS. 2

Sostenes indicados con "A" Girar estructura BT. y colocar 8 preformados de retención.

LOC. BELLA VISTA - ITAPÚA

Alfonso Rodriguez O.
Secc. Proyectos, Ctrol. F. y Redes
SGD/ITA

ANDE

ADECUACIÓN RED MT.
Obra de la Municipalidad de Bella Vista

PLANO No.: 122.163.-

PRESUPUESTO No.:

Febrero / 2011

DATOS :
PROY. :
APROB. : Alfonso Rodriguez
Secc. Proy, Ctrol Final y Redes

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional