BADENES DE Hº Aº Y TAPAS DE Hº Aº DE REGISTROS CLOACALES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	COMPUTO INDICATIVO
1	Demolición de badén existente	m2	308,00
2	Demolición/extracción de tapas Hº Aº de registros cloacales	Un.	78,00
3	Construcción de Badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210 kg/cm2. **Calle: Gral. Cabañas y Gral. Artigas**	Metros cúbicos	3,96
4	Construcción de Badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210 kg/cm2. **Calle: Memmel y Honorio González**	Metros cúbicos	3,96
5	Construcción de Badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210 kg/cm2. **Calle: Mcal Estigarribia y Cerro Corá.**	Metros cúbicos	3,96
6	Construcción de Badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210 kg/cm2. **Calle: Lomas Valentinas y Cptan Rva. Pedro Fernández**	Metros cúbicos	3,96
7	Construcción de Badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210 kg/cm2. **Calle: Cptan Cabañas y Mcal. Estigarribia**	Metros cúbicos	7,92
8	Construcción de Badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210 kg/cm2. **Calle: Mallorquín y 25 de Mayo**	Metros cúbicos	3,96
9	Construcción de Badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210 kg/cm2. **Calle: Mcal. Estigarribia y Padre Kreusser**	Metros cúbicos	3,96
10	Construcción de Badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210 kg/cm2. **Calle: Mallorquín y Villarrica**	Metros cúbicos	7,92
11	Construcción de Badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210 kg/cm2. **Calle: Mallorquín y T. R. Pereira**	Metros cúbicos	7,92
12	Construcción de Badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210 kg/cm2. **Calle: Gral. Artigas y Dr. Roque Bojanovich**	Metros cúbicos	3,96
13	**Adecuamiento del Registro Cloacal** a rasante del asfalto, según planilla de ubicaciones	Unidad	78,00
14	Dispositivos de Seguridad y Control: Señalización de obra (carteles, cintas de seguridad, entre otros carteles indicadores)	Metros cuadrados	91,00

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Infraestructura Pública y Servicios

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal