# MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – Email: muni.altos@gmail.com
Altos - Paraguay


OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE ALTOS.

## PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TENICAS

***OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO***

***LUGAR: BARRIO TRES FRONTERAS***

**CODIGO DE CATALOGO Nº 72131701-002**

| *N°* | *ITEMS* | *UNID* | *CANT.* | *Precio Unitario (IVA INCLUIDO)* | *Precio Total (IVA INCLUIDO)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Limpieza de material organico y destronque de arboles pequeños | m2 | 3000 | | |
| 1.2 | Replanteo y nivelación del terreno | m2 | 3000 | | |
| 1.3 | Movimiento de suelo para nivelación y compactación de la base de asiento | m2 | 2000 | | |
| 1.4 | Pavimento tipo empedrado con colchón de arena lavada (incluye compactación con equipo vibrante) | ml | 3000 | | |
| 1.5 | Fabricacion y colocación de Cordones de hormigón 0.10 x 0.50 x 040 | Ml | 1000 | | |
| 1.6 | Cordon cuneta de hormigón e=0.12m | M2 | 440 | | |
| 1.7 | Limpieza para entrega | Gl | 1 | | |
| | | | | | |

# MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – Email: muni.altos@gmail.com
Altos - Paraguay


## PLANO DE OBRA




**EMPEDRADO**
**ESC: 1/200**




**CORTE TRANSVERSAL DE CALLE**
**ESC: 1/75**

# *Obra: pavimento petreo (empedrado)*

**[illegible]**

CALLES :
- FEDERICO CHAVEZ ENTRE GRAL. CABALLERO Y AVDA GASPAR R. DE FRANCIA
- MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ ENTRE AVDA 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE
-AVDA 29 DE SEPTIEMBRE ENTRE BOQUERON Y ALFREDO BARON COPPENS
- CALLE SIN NOMBRE ENTRE MCAL. LOPEZ Y BOQUERON
- FULGENCIO YEGROS ENTRE AMAMBAY Y AVDA. CARLOS ANTONIO LOPEZ
- AVDA. DE LAS RESIDENTAS ENTRE MCAL. LOPEZ Y AMAMBAY
- MCAL. ESTIGARRIBIA ENTRE AMAMBAY Y AVDA. CARLOS ANTONIO LOPEZ
- DEFENSORES DEL CHACO ENTRE AMABAY Y AVDA. CARLOS ANTONIO LOPEZ

*TOTAL DE M2: 10,680*