INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO PORTLAND INC VALLEMI - PARAGUAY
¡Construyamos Futuro con Calidad!

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 82/2015 "ADQUISICIÓN DE CEMENTO CONTRATO ABIERTO"

ADDENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública por Vía de la Excepción Nº 82/2015 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

SECCION III. Suministros Requeridos

QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. Especificaciones Técnicas

COMPOSICIÓN
SEGÚN NORMA PARAGUAYA (INTN) – NP 17 04480

Tipo-Identificación	Cemento Tipo	Clinker + yeso	
CP- IV 32	Cemento Puzolanico	79-65	Con adición de 21-35%

El bien en cuestión, deberá estar certificado por la I.N.T.N.

ENVASADO, IDENTIFICACIÓN Y ROTULADO

Los Cementos Portland incluidos en esta norma deberán estar secos y se expedirán en bolsas de 50Kg de Peso Neto, adecuados para que su contenido no sufra alteración. La fecha de fabricación deberá coincidir con el mes de la entrega.

El proveedor deberá presentar

Copia del Certificado de Calidad vigente del producto, emitido por un Organismo de Certificación, el cual deberá ser presentado al INTN a fin de la efectiva comprobación de la vigencia del mismo, previa embarque del producto en origen, o; Copia del informe de control de calidad emitido por la fábrica e informe favorable de la inspección técnica emitida por el INTN.

Abog. César E. Diesel Marti
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

¡Construyamos Futuro con Calidad!

2. **Plan de Entrega (Servicio)**

QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Provisión de 400.000 (aproximadamente) Bolsas de Cemento de 50 kg. (+ - 5 % tolerancia)
Cronograma de Entrega: El inicio de entrega será el 27/10/2015 conforme a la programación de entregas elaborada por la Gerencia Comercial de la INC, en partidas a ser determinadas por la convocante, a ser entregadas en lugar a ser convenido para cada entrega, en algunas de las siguientes ciudades del país: Ciudad del Este, Santa Rita, Caaguazu, Cnel. Oviedo, Asunción, Gran Asunción y Encarnación

Observación: las siguientes partidas deberán ser entregadas en el destino señalado en la nota de pedido de entregas y/o notificación de entregas, dentro de los cinco días hábiles de la recepción de la misma.

	Descripción del Bien	Presentación	Lugar de entrega de los Bienes
1	Adquisición Cemento Portland Puzolanico TIPO CP IV 32	Bolsas de 50 kg.	Ciudad del Este, Santa Rita, Caaguazu, Encarnación, Cnel. Oviedo, Asunción y Gran Asunción

Condiciones:

a) La cantidad entregada será consignada en una nota de remisión, recibida por el destinatario de los bienes, la cual será presentada luego ante la INC. A los efectos del cobro, la factura comercial deberá estar acompañada del informe de recepción emitido por la Gerencia Comercial. La entrega deberá ser realizada específicamente a las personas indicadas por la INC.
b) Las bolsas deberán ser protegidas de la humedad, para lo cual se requiere que el producto venga Paletizado, o dentro de BIG BAG. Las que no vengan protegidas de la manera menciona arriba serán rechazadas
c) Se considerará una tolerancia de entrega final de más / menos cinco por ciento (+-5%) del total adjudicado.
d) La descarga de cemento correrá por cuenta y cargo del destinatario.
e) El proveedor deberá presentar dentro de los 15 (quince) de efectuada la entrega de la mercadería, el original de la Nota de Remisión correspondiente.-

MODIFICACION DE PLAZOS: Fecha tope de consultas: 19/10/2015 hasta las 15:00 hs.-

Abog. Cesar E. Diesel Marín
Unidad Operativa de Contratación