**CONTRATACION DIRECTA No. 06/2014**

***Adquisición de Transformador de 63 KV para la Región Sanitaria de Boquerón ID- 272846***

## NOTA DE ACLARACION Nº. 02/14

***Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas, las respuestas a las consultas introducidas a la Contratación de referencia.-***

***CONSULTA 1 ADENDA Nº 01 DICE:***

**Provisión y montaje de un Banco capacitor fijo cuya potencia deberá tener una llave limitador TM TIPO EUROPEO de 150 A para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE.**

Extensión de Líneas de media tensión. La cantidad necesaria para la misma en la utilización de la bajada 5 mts. De la línea de extensión 30mtrs. lineal hasta el tablero de distribuidor (tablero General).- Circuito llave limitadora tablero General con provisión y montaje de conductor Cu- NYY de 3 x 35 +25 mm2.- llave TM tipo europeo de D 100- R100A. Caja metálica y conexión a la instalación existente, cuya distancia ubicada del tablero general se encuentra a 40 mtrs del medidor de la ANDE.-

***Donde se refiere al Banco de capacitor se aclara que el banco de capacitor por lo general se calcula entre los 10 y 12 % de la potencia del transformador. El banco no se calcula por la potencia de la llave y menos se sobrepasa la capacidad de la llave de corte general a 100 amp.***
***Se sugiere modificación de dicha especificación.-***

***RESPUESTA CONSULTA 1:***

***Dicha modificación queda de la siguiente manera:*** **Provisión y montaje de un Banco capacitor fijo, para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE.**
***Enmienda introducida al PBC según Adenda Nº 02/14.-***

***CONSULTA 2 ADENDA Nº 1 DICE:***

En el segundo párrafo se refiere ***a Extensión de Línea de Media Tensión.***
***Favor aclarar a que distancia esta la línea de media tensión del sitio donde se instala el transformador?***

***RESPUESTA CONSULTA 2:***

***Dicha modificación queda de la siguiente manera***: **Extensión de Líneas de media tensión aproximado, 150 mtrs. del sitio de instalación del transformador.**
***Enmienda introducida al PBC según Adenda Nº 02/14.-***

***CONSULTA 3 ADENDA Nº 1 DICE:***

. ***De la línea de extensión 30mtrs. lineal hasta el tablero de distribuidor (tablero General).-***

**Circuito llave limitadora tablero General con provisión y montaje de conductor Cu- NYY de 3 x 35 +25 mm2.- llave TM tipo europeo de D 100- R100A. Caja metálica y conexión a la instalación existente, cuya distancia ubicada del tablero general se encuentra a 40 mtrs del medidor de la ANDE.-**

***Favor aclarar si se cuenta con dos tableros generales o uno solo y a que distancia se encuentra del sitio donde se instala el transformador.***

***RESPUESTA CONSULTA 3:***

***Dicha modificación queda de la siguiente manera: De la línea de extensión 30 mtrs. Lineal hasta el tablero de distribuidor ( tablero general)***

**Circuito llave limitadora tablero General con provisión y montaje de conductor Cu- NYY de 3 x 35 +25 mm2.- llave TM tipo europeo de D 100- R100A. Caja metálica y conexión a la instalación existente, *cuya distancia ubicada del tablero general se encuentra a 30 mtrs. del medidor de la ANDE y cuenta con un solo tablero general.***

***Enmienda introducida al PBC según Adenda Nº 02/14.-***

Asunción, 25 de abril de 2014.-

***Lic. Mirna Pereira de Baez***
***Jefa, Departamento de Compras Menores***
***Direccion Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº1- DGOC***