PLANILLA DE LISTA DE PRECIOS Y SUS CANTIDADES

COMPAÑÍA: POTRERO GARAY					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
1	Traslado de maquinaria	un	1		
2	Perforacion del hoyo de diametro 10 1/4´´ con inyeccion de lodo bentonitico	m	150		
3	Tuberia de PVC aditivado, P150 - DN 174 mm, tramos de 4 m	m	55		
4	Tubo de acero de diametro 10´´ para soporte de electrobomba	m	1,2		
5	Centralizadores metalicos	un	3		
6	Tapon metalico de diametro 10´´ con candado	un	1		
7	Aislacion vertical y sello sanitario	m	10		
8	Perfilaje electrico del pozo	m	150		
9	Prueba de bombeo y desarrollo del pozo (24 horas)	gl	1		
10	Analisis fisico quimico y bacteriologico	gl	1		
11	Informe fina del pozo	gl	1		
SUBTOTAL					
PROVISION Y MONTAJE DE: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, ACCESORIOS ELECTRICOS, TUBERIAS DE PVC 10 KG/CM2 Y ACCESORIOS HIDRAULICOS DE POZO					
1	Electrobomba sumergible; 3 HP monofasico	un	1		
2	Cable electrico de alimentacion multifilar NYY de 3 x 4 mm2	m	120		
	Tablero de mando -				
3	Caja metalica 400mmx300mmx200mm	un	1		
4	Amperimetro	un	1		
5	Voltimetro	un	1		
6	Luz piloto	un	2		
7	Llave de 3 posiciones	un	1		
8	Rele falta de fase	un	1		
9	Llave TM	un	1		
10	Contactor	un	1		
11	Accesorios, cables, borneras, riel etc.	gl	1		
12	Buje de reduccion 1 1/2´´ x 1 1/4´´	un	1		
13	Tuberia de PVC 15 kg/cm2 de 1 1/4´´ con accesorios y uniones para interior del pozo	m	120		
	Accesorios de Hierro Galvanizado				
14	Alma doble de 1 1/4´´	un	6		
15	Union doble de 1 1/4 (con asiento de bronce)	un	1		
16	Codo de 1 1/4´´	un	3		
17	Te de 1 1/4´´	un	1		
18	Union universal de 1 1/4´´	un	1		
19	Alma doble de 1 1/4´´	un	2		
20	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1 1/4´´	un	1		
21	Piola de seda tipo marina de 10 mm	m	120		
22	Valvula de retencion horizontal de 1 1/4´´	un	1		
23	Valvula exclusa de bronce de 1 1/4´´	un	1		

24	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentacion, tuberias de PEAD c/ accesorios	gl	1		
25	Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento	gl	1		
SUBTOTAL					
COMPAÑÍA: TUCUMAN PARAGUAYA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
26	Traslado de maquinaria	un	1		
27	Perforacion del hoyo de diametro 10 1/4´´ con inyeccion de lodo bentonitico	m	132		
28	Tuberia de PVC aditivado, P150 - DN 128 mm, tramos de 4 m	m	80		
29	Tuberia filtro de PVC aditivado, abertura 0,75 mm P 150 - DN 128 mm, tramos de 4 m	m	52		
30	Entubado, engravado	m	132		
31	Grava seleccionada de 0,8 a 2,2 mm	m3	5		
32	Tubo de acero de diametro 10´´ para soporte de electrobomba	m	1,2		
33	Tapon inferior de PVC aditivado de 150 mm	un	1		
34	Centralizadores metalicos	un	5		
35	Tapon metalico de diametro 10´´ con candado	un	1		
36	Aislacionvertical y sello sanitario	m	10		
37	Perfilaje electrico del pozo	m	132		
38	Prueba de bombeo y desarrollo del pozo (24 horas)	gl	1		
39	Analisis fisico quimico y bacteriologico	gl	1		
40	Informe fina del pozo	gl	1		
SUBTOTAL					
PROVISION Y MONTAJE DE: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, ACCESORIOS ELECTRICOS, TUBERIAS DE PVC 10 KG/CM2 Y ACCESORIOS HIDRAULICOS DE POZO					
41	Electrobomba sumergible; 3 HP monofasico	un	1		
42	Cable electrico de alimentacion multifilar NYY de 3 x 4 mm2	m	150		
	Tablero de mando -				
43	Caja metalica 400mmx300mmx200mm	un	1		
44	Amperimetro	un	1		
45	Voltimetro	un	1		
46	Luz piloto	un	2		
47	Llave de 3 posiciones	un	1		
48	Rele falta de fase	un	1		
49	Llave TM	un	1		
50	Contactor	un	1		
51	Accesorios, cables, borneras, riel etc.	gl	1		

52	Buje de reduccion 1 1/2´´ x 1 1/4´´	un	1		
53	Tuberia de PVC 15 kg/cm2 de 1 1/4´´ con accesorios y uniones para interior del pozo	m	150		
	Accesorios de Hierro Galvanizado				
54	Alma doble de 1 1/4´´	un	6		
55	Union doble de 1 1/4 (con asiento de bronce)	un	1		
56	Codo de 1 1/4´´	un	3		
57	Te de 1 1/4´´	un	1		
58	Union universal de 1 1/4´´	un	1		
59	Alma doble de 1 1/4´´	un	2		
60	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1 1/4´´	un	1		
61	Piola de seda tipo marina de 10 mm	m	150		
62	Valvula de retencion horizontal de 1 1/4´´	un	1		
63	Valvula exclusa de bronce de 1 1/4´´	un	1		
64	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentacion, tuberias de PEAD c/ accesorios	gl	1		
65	Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento	gl	1		
SUB TOTAL					
TOTAL					