Construcciòn de Aula para Preescolar"Escuela Bàsica 3269 Susana Apezteguia"

Aula 5,80 x 6,801

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Nº	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**Preparación de la Obra**				
	72131601-9999	c)Replanteo	m2	81,39		
2	72131601-9999	**Excavación y carga de cimiento c/P.B.C**	m3	17,26		
3		**Estructura de Hormigón Armado**				
	72131601-9999	b2)Viga de HºAª cumbrera y dado de	ml	7,6		
	72131601-9999	HºAª y Galería				
	72131601-9999	d)Encadenado HºAª(inferior y superior)	ml	92,9		
4		**Muros de Nivelación h=0,50**				
	72131601-9999	a)De 0,45	m2	6,1		
	72131601-9999	b)De 0,30	m2	17,15		
5	72131601-9999	**Relleno y Compactación**	m3	32,3		
6		**Aislación Asfaltica de Muros**				
	72131601-9999	a)De 0,15-Horizontal	m2	8,43		
	72131601-9999	b)De 0,30-Horizontal	m2	4,2		
	72131601-9999	c)De canteros	m2	5,25		
7		**Muros de Elevación**				
	72131601-9999	a)de 0,30 para revocar	m2	19,52		
	72131601-9999	b)0,15 para revocar	m2	39,4		
	72131601-9999	d) 0,30 visto una cara de ladrillo comun	m2	25,62		
	72131601-9999	e)0,15 visto una cara de ladrillo comun c/cantero	m2	20,4		
	72131601-9999	f) envarillado 2 hilada con 3 varilla 8mm	ml	40,25		
8		**Pilares**				
	72131601-9999	a) de 0,30 x 0,45 visto	ml	9		
9		**Techo**				
	72131601-9999	a)de tejas y machimbre c/ tirantes de ybyrapyta	m2	98,55		
10		**Revoques**				
	72131601-9999	a) Interior - exterior a 1 capas	m2	154		
	72131601-9999	b) de pilares de mampostreia	ml	9		
	72131601-9999	c) de vigas cumbrera y voladizo de encadenado	ml	7,6		
	72131601-9999	e) de nivelacion	m2	16,7		
11		**Contrapiso de Hº de cascote**		65,75		
12	72131601-9999	**Piso**	m2			
	72131601-9999	a) Ceramico en aula, galeria y SSHH	m2	60,47		
13		**Zocalo Ceramico**				
	72131601-9999	a) Ceramico en aula, galeria y SSHH	ml	37,05		
14		**Colocación de aberturas de madera**				
	72131601-9999	a)de marco 0,15 y puerta 0,701 x 2,10 tabero	un	1		
	72131601-9999	c) de marco 0,15 y puerta para boxes- baño 0,60	un	2		
15		**Colocación de aberturas metalicas**				
	72131601-9999	a) marco y puerta 1,10 x 2,50 (2 ojas)	un	1		
	72131601-9999	b) ventana balncin de 1,50x 1,70	un	4		
	72131601-9999	b) ventana balncin de 1,50x 1,00 para SSHH		4		
16		**Alfeizar de ventana**				
	72131601-9999	a) de ladrillos comunes curvos a sardinel en cant	ml	2,5		
	72131601-9999	d) mocheta de revoque	ml	49,6		
17		**Pinturas**				
	72131601-9999	a) de paredes revocadas interior a latex	m2	132,14		
	72131601-9999	b) de aberturas de madera c/ barniz	m2	3,36		
	72131601-9999	c) de viga cumbrera y galeria a latex	m2	15,46		
	72131601-9999	e) de techo ,maderamen al barniz	m2	98,55		
	72131601-9999	f) de mamposteria vistos patinal D limpieza con as	m2	48,89		
	72131601-9999	g) de revoque comun latex exterior	m2	52,36		
	72131601-9999	de daberturas metalicas				
	72131601-9999	a) balacin	m2	16,8		
	72131601-9999	b) pueta Tablero 2 hoja	un	1		
18		**Revstimiento**				
	72131601-9999	a) azulejo	m2	19,5		
19	72131601-9999	colocacion de vidrios en aberturas	m2	16,77		
20	72131601-9999	Pastillones de patio en rampa	m2	5,58		
21	72131601-9999	Limpieza	m2	66,76		
22	72131601-9999	Colocación de planchuela de hierro en techo	un	34		
23	72131601-9999	Construcción de mezada azulejada de 1,8 x 0,50 x	gl	1		
24	72131601-9999	Instalación de aula y baño	Bocas	35		
25	72131601-9999	Instalacion de artefactos electricos	Bocas	10		
26	72131601-9999	Instalaciones de agua corriente en baño con dos inodorotre lavatorio y una ducha electrica	Global	1		
27	72131601-9999	Desag. Cloacal de un baño con dos inodoro ,tres lavatorios y una ducha , con registro0,60x0,60 con tapa de HºAª camara septica 0,75x 1,50 y pozo ciego 2x2,50	Global	1		
28	72131601-9999	Colocacion de artefacros y accesorio de baño, jabonera portarrolo tohallero perchero	Global	1		
		TOTAL GENERAL				