Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación
ACLARACION N° 1

Nota UOC N° 1655

Asunción, 28 de mayo de 2014

Señor
Presente

Ref: *"Licitación Pública Nacional N° 01/2014 "Construcción de la Sede Regional del Ministerio Público en la Ciudad de Pedro Juan Caballero".-*

En relación al Llamado por **Licitación Pública Nacional N° 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO", con ID 266569**, me dirijo a Ud. a fin de comunicar las aclaraciones, solicitadas por oferentes Precalificados en la Licitación y respondida según Memorando D.O.P. N° 101 de la Dirección de Obras y Proyectos:

Consulta 1: *Después de un minucioso análisis de los planos del proyecto, hemos constatado que hay rubros que no están contemplados en la planilla original cuya descripción presentamos en adjunto. Considerando la incidencia importante que tendrá en la cifra final, solicitamos nos indiquen si estos ítems descriptos deben ser cotizados o no.*

Respuesta: Se anexa nueva planilla general en donde fueron contemplados varios rubros que no figuraban con anterioridad. Básicamente los nuevos rubros son los ítems: 1.6 y 1.7 de PRELIMINARES; 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 de MAMPOSTERÍAS; 5.5 de AISLACIONES; 6 de TECHO; 8.7 de PISOS Y ZÓCALOS; 11.7 de ABERTURAS DE MADERA; 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26 y 12.27 de ABERTURAS DE ALUMINIO ANONIZADO Y VIDRIO; 13.11, 13.12 y 13.13 de ABERTURAS Y CARPINTERÍAS METÁLICAS; 15.10, 15.11, 15.12 y 15.13 de PINTURA; 16.5 de OBRAS VARIAS; y, el Rubro 7 de la planilla de la Estructura de Hormigón Armado.

VER ADENDA

Consulta 2: *Planos en formato "DWG" Autocad para mejorar lectura.*

Respuesta: Los planos se encuentran a disposición en la Dirección de Obras y Proyectos, de donde se podrá realizar una copia en Pendrive o CD a ser proveído por los interesados.

Consulta 3: *Cómputo métrico y planos de detalles del Ítem Nº 7 "Plataforma o pasarela metálica para ubicación de condensadores" del Sistema de Climatización.*

Respuesta: La pasarela metálica tiene 1,20 m de ancho y debe soportar una carga de 300 kg/ml. Se presupuesta en la planilla con una cantidad global.

Carmen Doldan
Coordinador - U.O.C.
Ministerio Público

Consulta 4: *Cómputo métrico y planos de techo metálico con estructura metálica, según plano Nº AR-08.*

Respuesta: El cómputo fue incluido en la nueva planilla. Se adjuntan los planos FR PJC-EM-01 y 02.

Consulta 5: *La cámara séptica la dimensión en los planos es de 4,5 x 2 m y en el cómputo métrico es de 7,5 m x 3,0 m. Cuál es la dimensión a considerar?.*

Respuesta: Se adjunta plano definitivo. Además, en la nueva planilla se realiza una corrección de las medidas del Pozo Ciego, coincidiendo de esta manera con los planos de diseño (Rubro 1.2.5 de la planilla de INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL).

Consulta 6: *Plano de detalles del ítem Nº 1.1.14 "Obras civiles para la conexión a la Red" de agua potable.*

Respuesta: El ítem 1.1.14 "Obras Civiles para conexión a la Red", se refiere a las obras civiles necesarias para la conexión a la Red, como construcción de la caja o registro del medidor y la tapa del mismo.

Consulta 7: *Plano de detalles del ítem Nº 2.3.3 "Obras Civiles" para el sistema de bombeo al tanque superior.*

Respuesta: El ítem 2.3.3 "Obras Civiles" del bombeo al tanque superior, se refiere a las obras civiles necesarias para la construcción de las bases de las electrobombas.

Consulta 7: *Plano de detalles del ítem Nº 1.5.5 "Obras Civiles" del sistema de bombeo contra incendio.*

Respuesta: El ítem 1.5.5 "Obras Civiles" del sistema de bombeo contra incendio, se refiere a las obras civiles necesarias para la construcción de las bases de las electrobombas de incendio y jockey.

Consulta 9: *Se cotizan las letras corpóreas.*

Respuesta: No se cotizan las letras corpóreas.

Consulta 10: *Detalle de muebles – Ítem 15.2 de Obras Varias.*

Respuesta: Se adjunta plano FR PJC-AD-13 y 14.

Consulta 11: *Favor proporcionar plano AA06, figura en el listado pero no se nos proporcionó.*

Respuesta: Se adjunta el plano AA-06

Consulta 12: *Detalle de rampa de subsuelo.*

Respuesta: No existe rampa de subsuelo. Al nivel -1.50 se accede desde la calle Panchito López al mismo nivel. Ver plano AR-01 al AR-07.

Consulta 13: *Se necesitan plantas acotadas.*

Respuesta: Ver plano AR-01 al AR-07.

Observación: Todos los planos se encuentran a disposición en la Dirección de Obras y Proyectos, cito en Chile esq. Jejuí 5to. Piso.

Atentamente.-

Carmen Doldán
Coordinador - U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Lic. Stela Gómez Solé
Jefe del Departamento de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público