POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	**ADENDA Nº 3** **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 25/2011, PARA EL "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE POLICÍA Y DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES"**

Asunción, 20 de octubre de 2011

Señores
OFERENTES
Presente

La Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en el Sección I numeral 8 Modificación a los Documentos de Licitación (Art. 22, Ley N° 2051/03), de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones, procede a efectuar **ENMIENDAS** al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

ENMIENDA 1:
MODIFICASE en el Pliego de Bases y Condiciones en el **Parte 2 Obras Requeridas, Sección V Alcance de las Obras,** en el siguiente lote:

LOTE N° 8 – CONTINUACION SEDE SAN LORENZO DPTO IDENTIFICACIONES

1	2	3	4	5	6
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
72131601-997	Ampliación de Edificios	GL	1		
				Precio Total	

Item	Descripción	Cantidad	Unid.
1	**Trabajos preliminares**		
1.1	Obrador	60	m2.
1.2	Marcación y replanteo	315	m2.
1.3	Demolicion de paredes	500	m2.
	Estructura de H°A°		
2.1	Tronco y pilares de H°A° (2do y 3er Nivel)	35,00	m3.
2.2	Vigas de H°A°(2do y 3er Nivel)	60	m3.
2.3	Losas de H°A° (2do y 3er Nivel)	89,64	m3.
2.4	Escalera de H°A° (1er nivel hasta 2do nivel)	7,80	m3.
2	**Mamposteria y piso**		
3.1	Elevacion mamposteria 0,15 ladrillo comun	490	m2.
3.2	Elevacion con bloques de hormigon 0.30	580	m2.
3.3	Revoque de paredes con hidrofugo	2580	m2.
3.4	Revoque de pilares	60	m2.
3.5	Carpeta, provision y colocacion de piso porcelanato rustico 30x30 PI5	640	m2.
3.6	Provision y colocacion de zocalo porcelanato rustico 10x30	320	ml
3.7	Provision y colocacion de piso granito con ranuras para escalera	26,00	m2.
3.8	Contrapiso y piso de H° A° 5cm (Estacionamiento)	680	m2.
3.9	Contrapiso, carpeta y colocacion de canto rodado (caminero)	100	m2.
3.10	Provision y colocacion de piso pared 30x30 (Sshh-Cocina)	140	m2.
4	**Aberturas**		
4.1	Provision y colocacion de Cielorraso de yeso desmontable	650	m2.
4.2	Provision y colocacion de ventana 3x1 tipo blindex 8mm (perfiles y accesorios)	8	unidad

4.3	Provision y colocacion de ventana tipo balancin 3x1 con vidrios de 6mm	2	unidad
4.4	Provision y colocacion de ventana 3x4 tipo blindex 8mm (perfiles y accesorios)	10	unidad
4.5	Provision y colocacion de ventana 5x4 tipo blindex 8mm (perfiles y accesorios)	2	unidad
4.6	Provision y colocacion de ventana tipo balancin 1x1	3	unidad
4.7	Provision y colocacion de ventana tipo balancin 2x1	2	unidad
4.8	Provision y colocacion de marco y puerta metalica 0.9 con cerradura (Sshh)	8	unidad
4.9	Provision y colocacion de marco y puerta placa 1.8 con cerradura (Comedor)	1	unidad
4.10	Provision y colocacion de porton plegable metalico tabiques tipo vallas 6,50x2,50 (Sala Transformadores)	1	unidad
4.11	Provision y colocacion de contramarco, marco y puerta placa de madera 0.7, pasadores (Sshh)	4	unidad
5	**Pintura**		
5.1	Enduido, Sintetico de paredes	1200	m2.
5.2	Enduido, Sintetico de mamparas de yeso	600	m2.
5.3	Aberturas maderas al barniz	100	m2.
5.4	Aberturas metalicas al sintetico	250	ml
6	**Varios**		
6.1	Aislación superior de losa (membrana asfaltica 4mm. con tejuelitas)	315	m2.
6.2	Desague pluvial (bajadas, cañerias PVC, registros)	1	Gl.
6.3	Baranda metalica para escalera	1	Gl.
6.4	Provision y colocacion de mamparas de yeso incluye 1 puerta doble 1,6 y 1 ventana tipo blindex 4mm 2x1, 2 ventanas tipo blindex 4mm 1,5x1, 2 mesadas 1,50x0,6 (oficinas PB)	40	m2.
6.5	Provision y colocacion de mamparas de yeso incluye 10 puertas placa 0,9 y 8 ventanas tipo blindex 4mm 2x1, 2 paños fijos blindex 4mm 0,9x2,00 (oficinas PP)	168	m2.
6.6	Provision y colocacion de mamparas de yeso, incluye 3 puerta doble 1,60x2,1 de madera con cerraduras (Dormitorios)	100	m2.
6.7	Provision de Boxes; medidas 1.2 mts x 1.2 mts. X 1.80 de alto detalles según diseño, de estructura metálica, mampara perimetral de 1.20 mts. X 0.8 mts x 0.8 mts de alto. Mampara posterior ciega de 1.20 mts x 1.8 mts , mesada interior, estante con cerramiento superior y frontal, 4 cajones con cerradura única de 0.4 mts x 0.6 mts, fabricado en placas de madera y terminado con formica	5	unidad
6.8	Techo de chapa de policarbonato de 10mm, estructura metalica, pendiente a dos agua (Estacionamiento)	500	m2.
6.9	Provision y colocacion de un Ducto y campana de chapa galvanizada con las siguientes piezas: 1 reducción de diámentro 35 cm. A diámetro 31 cm., 1 curva de diámetro 31 cm x 90º, 2 curvas de diámetro 31 cm x 45º, 15 unidades de abrazaderas para los ductos, 7 ml. De ducto de diàmetro. Incluye extractor	1	Gl.
6.10	Circuito de comunicación, provision y colocación de de 12 tomas para telefono	1	Global
6.11	Sistema contra incendios (cobertura 630m2.) 30 detectores, 60 extintores tipo ABC de 5kg. con balizas y carteles	1	Gl.
7	**Instalación eléctrica: (provision, cableado y colocacion)**		
7.1	Artefactos 3*40 W (embutidos para cielorraso PVC)	60	unidad

7.2	Artefactos 2*40 W	8	unidad
7.3	Artefacto luminicos 2*40 con fotocelula	6	unidad
7.4	Tomas corrientes 2 puntos	20	unidad
7.5	Tomas para PC	20	unidad
7.6	Fichas para telefono	10	unidad
7.7	Reflectores exterior para intemperie 400w	2	unidad
7.8	Split 48000 BTU	10	unidad
7.9	Acometida, Tablero General y seccionales	1	Gl.
8	**Instalación de alimentacion de agua, cocina y sanitaria: (provision, colocacion, accesorios, cañerias, desengrasador, registros sanitarios y pluviales)**		
8.1	7 inodoros con cisterna alta, 5 lavatorios con canillas corta chorro y mesada de marmol, 9 jaboneras, 3 dispensarios, 7 portarollos, 4 duchas electricas, espejos individuales, 6 llaves de paso, 5 canillas (SSHH)	1	Gl.
8.2	Canaletas y bajadas de PVC (desagues pluviales)	1	Gl.
8.3	1 canilla, una pileta inoxidable con dos bachas, 1 mesada de marmol (Cocina) y 1 mesada H°A° revestido con azulejos 1,5x0,60 cm, 2 canillas (estacionamiento)	1	Gl.
8.4	Tanque de agua de H° A° inferior enterrado y superior incluye sistema de bombeo	15	m3.
8.5	Limpieza final y retiro de escombros	1	Gl.

ENMIENDA 2: **MODIFICASE** El Pliego de Bases y Condiciones en la Sección II. Datos de la Licitación.

D. Presentación y Apertura de Ofertas	
IAO 20.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: POLICÍA NACIONAL – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Calle y No.: El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Ntra. Sra. de la Asunción Piso/ Oficina: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Ciudad: Asunción La fecha límite para la presentación de ofertas es: Fecha **28 de octubre de 2011** Hora **10: 00**
IAO 23.1	La apertura de ofertas tendrá lugar en: Calle y No.: El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Ntra. Sra. de la Asunción Piso/ Oficina: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Ciudad: Asunción Fecha: **28 de octubre de 2011** Hora: **10:00**

Atentamente,

Crio. Gral Insp. **ISMAEL IBARRA ACUÑA**
Director - Dirección Administrativa
Responsable UOC