DOC 2_V2

COTIZACIÓN DE LA OBRA

Nombre de la Obra:…….

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1,1	Casilla de obrador, armado y desarmado incluye sanitarios, depósitos y servicios sanitarios y vestuario del personal	UND	1,00		
1,2	Confección y colocación de Cartel de Obra	GL	1,00		
1,3	Vallado de Obra armado y desarmado	M2	40,00		
1,4	Demolicion de arbol	UND	1,00		
1,5	Movilizacion y Limpieza del terreno	GL	1,00		
1,6	Replanteo y marcacion	M2	364,00		
1,7	Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza y traslado hasta su disposición final	GL	1,00		
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
2,1	Desmonte de suelo y retiro de tierra vegetal, tierra sobrante y acarreo hasta el camion y retiro hasta el sitio de disposición final	M3	150,00		
2,2	Excavación para fundaciones	M3	42,62		
2,3	Relleno y compactacion total del terreno	M3	600,00		
3	***ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO***				
3,1	**FUNDACION**				
3,1,1	Cabezales	M3	26,37		
3,1,2	Viga de Fundacion	M3	16,25		
3,1,3	Pilotes de 40 cm tipo rotativo	ML	536,00		
3,2	**ESTRUCTURA PISO 1**				
3,2,1	Pilares	M3	13,84		
3,2,2	Vigas	M3	14,83		
3,2,3	Losa	M3	23,53		
3,2,4	Escalera	M3	4,30		
3,3	**NIVEL TECHO**				
3,3,1	Pilares	M3	8,72		
3,3,2	Vigas	M3	10,00		
4	***INSTALACION DE MAMPOSTERIA***				
4,1	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun esp. 0.15m, altura 40 cm	M2	10,33		
4,2	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun esp. 0.20m, altura 40 cm	M2	20,83		
4,3	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	M2	479,51		
4,4	Instalacion de mamparas de placas de yeso, ciega pared simple, con bastidor metalico, construida en seco, esp: 0,10 m con aislacion acustica e hidrofuga	M2	337,04		
5	***AISLACION HORIZONTAL***				
5,1	Aislacion Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,15	ML	199,14		
6	***ENVARILLADO***				
6,1	Envarillado sobre todas las aberturas (ventanas y puertas) de 2x8 mm	ML	81,40		

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
7	***REVOQUE***				
7,1	Revoque fino de pared interior y exterior, a dos capas con hidrofugo y terminacion al fieltro (incluye parapetos y mochetas)	M2	959,02		
7,2	Azotada impermeable para base de azulejos y pastillas	M2	165,00		
7,3	Revoque de borde de guarda obra	M2	18,00		
7,4	Revoque a dos capas de pilares y vigas de hormigon amado	M2	299,27		
8	***COLOCACION DE TECHO***				
8,1	Provision y colocacion de estructura metalica para techo de chapa, incluye vigas, correas, insertos, arriostramientos. Terminación antióxido gris.	M2	390,00		
8,2	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 tipo sandwich	M2	390,00		
8,3	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso de 1,20 x 60 cm desmontables con perfileria de aluminio a la vista	M2	571,43		
8,4	Provisión y colocación de techo metálico para ducto (baño vivienda)	UND	1,00		
9	***REVESTIMIENTO***				
9,1	Porcelanato pulido en baños y kichinette - 0,60 x 0,60 m	M2	121,64		
10	***PISO***				
10,1	Contrapiso de hormigon de cascotes 8 cm sobre terreno natural	M2	263,63		
10,2	Carpeta para piso porcelanato	M2	487,64		
10,3	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre losa H°A° e= 0,05 m	M2	224,01		
10,4	Piso porcelanato antideslizante 60 x 60 cm, incluye sanitarios	M2	487,64		
10,5	Zocalo de porcelanato	ML	311,98		
11	***PROVISION Y COLOCACION***				
11,1	Provision y colocacion de cortinas verticales	M2	36,00		
11,2	Provision y colocacion de cartel con leyenda de Senacsa, tipo Totem	UND	1,00		
11,3	Provisión y Colocacion de Cartel principal con logo de Senacsa de acero inoxidable, adherido a la fachada, letras corpóreas separadas con iluminacion	GL	1,00		
11,4	Provision y colocacion de mueble de cocina con alacena en melamina y mesada de granito con zocalo para la cocina en vivienda y en kichinet de oficina	ML	6,45		
11,5	Provision y colocacion de mesada de granito natural con zocalo (Baños publicos sexados)	M2	1,50		
11,6	Provision y colocacion de panel divisorio de granito entre los mingitorios (baño hombres)	M2	0,66		
11,7	Provision y colocacion de Mueble fijo. Mueble mostrador para atención al publico	UND	1,00		
11,8	Provision y colocacion de placa de bronce de 40cm x 30 cm	UND	1,00		
11,9	Provision y colocacion de mastil / asta para bandera	UND	1,00		
12	***INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA***				
12,1	Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños publicos sexados planta baja	UND	2,00		
12,2	Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baño discapacitado	UND	1,00		

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
12,3	Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños sexados planta alta	UND	3,00		
12,4	Provision y colocacion de inst. de agua corriente (caliente y fria) para baños vivienda planta alta	UND	2,00		
12,5	Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina y kichinette planta baja	UND	2,00		
12,6	Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños publicos sexados planta baja	UND	2,00		
12,7	Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baño discapacitado	UND	1,00		
12,8	Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños sexados y baño oficina planta alta	UND	3,00		
12,9	Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños vivienda planta alta	UND	2,00		
12,10	Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador)	UND	2,00		
12,11	Provision y colocacion de lavamanos portatil (tambor lavamanos , incluye cañeria y griferia)	UND	1,00		
12,12	Excavación para instalaciones de tuberías de agua, profundidad 50 cm. Incluyendo acarreo	M3	8,00		
12,13	Relleno y compactación de tuberías de agua.	M3	6,40		
12,14	Provisión y colocación de colchón de arena lavada e=0,10 m, para tubería de agua.	M3	1,60		
12,15	Tubería d= 32 mm (1") Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusión, PN 12. Incluye accesorios	ML	64,00		
12,16	Tubería d= 25 mm (3/4") Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusión, PN 12. Incluye accesorios	ML	32,00		
12,17	Excavación para instalación de tuberías de desagüe, incluye acarreo.	M3	40,50		
12,18	Relleno y compactación para tuberías de desagüe.	M3	32,50		
12,19	Provisión y colocación de colchón de arena lavada e=0,10 m, para tubería de desagüe.	M3	8,10		
12,20	Tubería PVC rígido serie normal 50 mm, soldable.	ML	12,00		
12,21	Tubería PVC rígido serie reforzada 75 mm, junta elástica con anillo de goma. Para ventilación.	ML	42,00		
12,22	Tubería PVC rígido serie reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma. Para desagüe cloacal.	ML	90,00		
12,23	Tubería PVC rígido serie reforzada 75 mm, junta elástica con anillo de goma. Para desagüe pluvial.	ML	6,00		
12,24	Tubería PVC rígido serie reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma. Para desagüe pluvial.	ML	99,00		
12,25	Tubería PVC rígido serie reforzada 150 mm, junta elástica con anillo de goma. Para desagüe pluvial.	ML	54,00		
12,26	Canaleta aérea de chapa galvanizada N° 24 - des= 33 cm.	ML	20,00		
12,27	Canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24 - des= 70 cm.	ML	60,00		
12,28	Canaleta aérea de chapa galvanizada N° 24 - des= 50 cm.	ML	60,00		
13	***ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS***				
13,1	Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable AISI 304 de 0,6 mm de espesor, una bacha de embutir en mesada de granito	UND	2,00		
13,2	Provision y colocacion de griferia para pileta de cocina y Kichinette, cromado pico móvil para mesada, agua fría.	UND	2,00		

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
13,3	Canilla cromado tipo palanca a presión para baño discapacitado	UND	1,00		
13,4	Inodoro para discapacitado, con mochila de doble descarga	UND	1,00		
13,5	Lavatorio suspendido para baño discapacitado	UND	1,00		
13,6	Barra de apoyo de acero inoxidable - 80cm	UND	1,00		
13,7	Barra rebatible de acero inoxidable para baño inclusivo - 80 cm.	UND	1,00		
13,8	Inodoro con mochila de doble descarga y tapa de plastico acolchada.	UND	9,00		
13,9	Lavatorio con pedestal para baños de oficina y vivienda planta alta	UND	5,00		
13,10	Lavatorio embutido oval para mesada de granito, baños publicos sexados planta baja	UND	4,00		
13,11	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm de 1.50 m de ancho x 1,00 m de alto, enmarcado en marco de madera baño publico sexado planta baja	UND	2,00		
13,12	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm de 1.00 m de ancho x 1,00 m de alto, enmarcado en marco de madera baños oficina y baños vivienda planta alta	UND	5,00		
13,13	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm de 1.00 m de ancho x 1,00 m de alto, enmarcado en marco de madera baños oficina y baño discapacitado	UND	1,00		
13,14	Dispenser de jabón, con refill de jabón líquido de 800 ml.	UND	8,00		
13,15	Dispenser de toalla de papel intercalada con toalla de pape - intercaladas - 22 cm x 21 cm.	UND	8,00		
13,16	Dispenser de papel higiénico en rollo con papel higiénico en rollo de 300 m para dispensar.	UND	10,00		
13,17	Pecha simple de losa esmaltada, color blanco hielo.	UND	4,00		
13,18	Canilla automática a presión cromado para lavatorios	UND	7,00		
13,19	Mingitorio con grifería automática cromada, con todos sus accesorios.	UND	1,00		
13,20	Canilla para jardín con pico manguera de bronce Ø 1/2"	UND	2,00		
13,21	Grifería para ducha Ø 1/2" monocromado (caliente y frío) con lavapie.	UND	2,00		
13,22	Grifería para lavatorio Ø 1/2" monocromado (caliente y frío)	UND	2,00		
13,23	Llave de paso exclusa Ø 1"	UND	1,00		
13,24	Termo calefón de 80 litros, incluye llave de paso de entrada de agua y de salida.	UND	2,00		
14	***INSTALACION DE SEÑALES DEBILES***				
14,1	Boca de Red, Toma para red tipo hembra cat 6A	UND	34,00		
14,2	Switch de 32 puertos 10/100/1000 Administrable	UNID	2,00		
14,3	RACK de 6U para resguardo de los Switches y UPS	UND	2,00		
14,4	PACHERA cat 6A para el correspondiente SWITCH	UND	2,00		
14,5	PATCH CORD cat. 6A correspondiente a la Parhera	UND	34,00		
14,6	Identificación y Rotulación de los Puertos del Switch con las bocas de RED y pachera por cada punto	UND	34,00		
14,7	Certificaciones de buen funcionamiento por punto	UND	34,00		
14,8	Cable UTP cat. 6A x caja	UND	2,00		
14,9	UPS de 1200 VA	UND	2,00		
15	***INSTALACION ELECTRICA***				
15,1	Acometida aérea y desde el puesto de medición hasta el grupo generador y tablero principal con cable NYY 4X25 mm2 de manera subterránea.	UND	1,00		

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
15,2	Tableros Metálicos. Tablero 36 llaves	UND	1,00		
15,3	Tableros Metálicos. Tablero 18 llaves	UND	1,00		
15,4	Tableros Metálicos. Tablero 12 llaves	UND	3,00		
15,5	Interruptor Automático. TM 3x63 A	UND	3,00		
15,6	Interruptor Automático. TM 3x50 A	UND	3,00		
15,7	Interruptor Automático. TM 3x32 A	UND	1,00		
15,8	Interruptor Automático. TM 3x25 A	UND	1,00		
15,9	Interruptor Automático. TM 3x20 A	UND	4,00		
15,10	Interruptor Automático. TM 3x10 A	UND	1,00		
15,11	Interruptor Automático. TM 1x10 A	UND	13,00		
15,12	Interruptor Automático. TM 1x16 A	UND	4,00		
15,13	Disyuntor Diferencial 2x25A	UND	6,00		
15,14	Disyuntor Diferencial 4x63A	UND	1,00		
15,15	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Cable 1x25mm2 NYY	ML	341,00		
15,16	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Cable 1x10 mm2 NYY	ML	214,50		
15,17	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Cable multifilar 1x4mm2	ML	704,00		
15,18	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Cable multifilar 1x2,5mm2	ML	2.860,00		
15,19	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Placa de 2 agujeros	UND	98,00		
15,20	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Llave termocalefón	UND	2,00		
15,21	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Tomas tipo Americano con tierra	UND	87,00		
15,22	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Tomas tipo Schuko	UND	3,00		
15,23	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Interruptor unipolar	UND	30,00		
15,24	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Módulo de Combinación tipo Escalera	UND	10,00		
15,25	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Tapa Ciega 1 módulo	UND	30,00		
15,26	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Conduit 32mm x 3m	UND	270,00		
15,27	Alimentación a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivación a Tableros Seccionales. Caño de 100mm x 6m	UND	11,00		
15,28	Artefacto de adosar LED Tipo 1	UND	47,00		
15,29	Artefacto de adosar LED Tipo 2	UND	41,00		
15,30	Artefactos de adosar bidireccional, LED	UND	6,00		
15,31	Artefactos de adosar unidireccional, LED	UND	3,00		
15,32	Alumbrado Público, LED	UND	5,00		

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
15,33	Columnas de Hº Ganvanizado 3"x 6 m	UND	3,00		
15,34	Boca Eléctrica	UND	236,00		
15,35	Provisión y colocación de fotocélula	UND	3,00		
15,36	Equipo Fotovoltaico 3,50 kW p/ Luces Exteriores	GL	1,00		
15,37	Sistema de Puesta a Tierra – SPT	GL	1,00		
15,38	Alimentación Eléctrica de Letras Corpóreas	GL	1,00		
15,39	Alimentación Eléctrica de porton electrico	GL	1,00		
15,40	Provisión y puesta en funcionamiento de Grupo Generador de emergencia 50kVA 380V Cabinado + ATS, cabinado con tablero de transferencia automática, asentado sobre piso de hormigon y protegido con techo de chapa de zinc acanalada con estructura metalica reticulada y pilares.	GL	1,00		
15,41	Extractor Axial Q= 100 m3/h	UND	3,00		
16	***PROVISION Y COLOCACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION***				
16,1	Unidad condensadora VRF de 10HP	UND	1,00		
16,2	Unidad condensadora VRF de 20HP	UND	1,00		
16,3	Unidad Evaporadora VRF Tipo Pared 7,1 kw	UND	1,00		
16,4	Unidad Evaporadora VRF Tipo Pared 5,6 kw	UND	4,00		
16,5	Unidad Evaporadora VRF Tipo Pared 3,6 kw	UND	8,00		
16,6	Unidad Evaporadora VRF Tipo Cassette 7,1 kw	UND	2,00		
16,7	Unidad Evaporadora VRF Tipo Cassette 11,2 kw	UND	2,00		
16,8	Derivadores	UND	1,00		
16,9	Provisión y montaje de sistema VRF, red de cañería de cobre aislada, cableado de intercomunicación, conexión de desagüe a los evaporadores. Alzamiento de unidades evaporadoras y condensadoras.Pruebas de estanqueidad en las cañerías de cobre, vacío del sistema, carga de gas refrigerante adicional, puesta en marcha y control general del sistema.	UND	1,00		
17	***CONSTRUCCION DE REGISTRO***				
17,1	Registro 40x40X60 para desague cloacal, con tapa y contratapa de H°A°, conforme a plano de detalle.	UND	4,00		
17,2	Registro 60x60x60 para desague cloacal con tapa y contratapa de H°A°, conforme a plano de detalle.	UND	8,00		
17,3	Registro eléctrico 30x30x70 con doble tapa	UND	5,00		
17,4	Construcción de Registro pluvial con rejilla metálica de 0,30 x 0,30 m, incluye excavación. Con marco y contramarco metálico de planchuela y rejillas de planchuela metálica conforme a los planos de detalle.	UND	7,00		
17,5	Construcción de Registro pluvial con rejilla metálica de 0,40 x 0,40 m, incluye excavación. Con marco y contramarco metálico de planchuela y rejillas de planchuela metálica conforme a los planos de detalle.	UND	2,00		
17,6	Construcción de Registro pluvial con rejilla metálica de 0,50 x 0,50 m, incluye excavación. Con marco y contramarco metálico de planchuela y rejillas de planchuela metálica conforme a los planos de detalle.	UND	2,00		
17,7	Construcción de registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,60 x 0,60m, incluye excavación. Con marco y contramarco metálico de planchuela y rejillas de planchuela metálica conforme a los planos de detalle.	UND	3,00		

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
17,8	Construccion de camara septica, conforme a plano de detalle.	UND	1,00		
17,9	Construccion de pozo ciego, conforme a plano de detalle.	UND	1,00		
18	***SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA***				
18,1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts.	UND	2,00		
18,2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 1,00 x 2.10 mts. Para baño discapacitado	UND	1,00		
18,3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts.	UND	17,00		
18,4	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts.	UND	5,00		
19	***SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA***				
19,1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N°18 para puerta batiente de 1,00x2.10 hoja. Baño discapacitado	UND	1,00		
19,2	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N°18 para puerta batiente de 0.80x2.10 hoja	UND	19,00		
19,3	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N°18 para puerta batiente de 0.70x2.10 hoja	UND	5,00		
19,4	Provision y colocacion de Portón basculante metálico de 2,7x2,5m con motor automatizado	UND	1,00		
19,5	Provision y colocacion de Portón peatonal metálico de0,80x2m	UND	1,00		
19,6	Provision y Colocacion de rejas en ventanas de 1,50m x 1,20m	UND	15,00		
19,7	Provision y Colocacion de rejas en ventanas de 1,50m x 0.90m	UND	2,00		
19,8	Provisión y Colocación de ventanas de 0,60 x 0,60 m	UND	9,00		
19,9	Provision y Colocacion de estructura metálica en acceso, Parasol de aluminio anodizado con color	M2	36,50		
19,10	Provision y colocacion de paneles moviles divisorios multidireccionales de ambientes para separar espacios (para el salon de usos multiples)	M2	8,00		
20	***SERVICIO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE***				
20,1	Puerta vidrio templado de dos hojas de abrir esp. 8 mm de 2,00 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios). Incluye barra antipánico (salida de emergencia)	UND	1,00		
20,2	Puerta vidrio templado de dos hojas, 1 fija, 1 corrediza esp. 8 mm de 2,00 x 2,10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios).	UND	2,00		
20,3	Ventana corrediza vidrio templado de esp. 8 mm de 1,50 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes, accesorios y tela metálica contra mosquitos).	UND	15,00		
20,4	Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,50x0.90 mts (completo incluye cerradura, herrajes, accesorios y tela metalica contra mosquito)	UND	2,00		
20,5	Ventana de vidrio templado de 8mm tipo corrediza 0.60 x 0.60 m para baños (completo incluye cerradura, herrajes, accesorios y tela metalica contra mosquito)	UND	10,00		
20,6	Paño de vidrio fijo templado de espesor 10mm (completo incluye herrajes y accesorios)	M2	55,58		
20,7	Provisión y colocación de barandas y pasamanos de acero Inoxidable para Barandas de escalera de caño circular de acero inoxidable de D= 40 mm, h= 0,90 m	M2	8,64		
20,8	Provisión y colocación de barandas y pasamanos de acero Inoxidable para Barandas de rampa de caño circular de acero inoxidable de D= 40 mm, h= 0,90 m	M2	5,67		

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
21	***PROVISION Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS***				
21,1	Divisorias sanitarias en PVC, incluidas las puertas	M2	13,76		
22	***SERVICIO DE PINTURA***				
22,1	Enduido en paredes de mampostería interior y exterior y mamparas de roca yeso a dos capas	M2	1.633,00		
22,2	Enduido de pilares y vigas de hormigon	M2	299,27		
22,3	Al latex acrilico en paredes de mampostería y mamparas de roca yeso a dos capas	M2	1.633,00		
22,4	Al latex acrilico de vigas y pilares de hormigon	M2	299,27		
22,5	Al esmalte sintetico previo antióxido en aberturas metálicas, marco y contramarco de hierro	M2	25,00		
22,6	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas. Previa anticorrosiva	ML	112,00		
22,7	Al barniz de aberturas de madera	M2	80,64		
22,8	Pintura emulsionada texturable en fachadas	M2	63,80		
23	***SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO***				
23,1	Luz de emergencia	UNID	24,00		
23,2	Detector Humo Calor	UNID	20,00		
23,3	Cartel indicador de Salida de emergencia	UNID	5,00		
23,4	Extintores P.Q.S	UND	10,00		
23,5	Alarma audiovisual	UNID	7,00		
23,6	Pulsador manual	UNID	3,00		
23,7	Panel central de control	UNID	1,00		
23,8	Llave termomagnética del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor	UNID	1,00		
23,9	Sistema de prevencion de incendio	GL	1,00		
24	***EXTERIORES***				
24,1	Estacionamiento patio posterior y circulacion vehicular realizado de piedra triturada, sobre suelo natural compactado	M2	196,59		
24,2	Piso de hormigon armado de alto trafico de 10 cm, con terminacion alisada para rampa vehicular con terminacion rodillado y acceso lateral hasta el patio	M2	91,40		
24,3	Piso de hormigon armado de alto trafico de 10 cm, con terminacion alisada para estacionamiento frontal	M2	90,68		
24,4	Guarda obra de hormigón y base de asiento de generador	M2	37,86		
24,5	Tope para estacionamientos	UND	4,00		
24,6	Construcción de rampa para discapacitado de piso de hormigón, completo: incluye relleno, mamposteria muro de contencion contrapiso.	M2	4,72		
24,7	Provisión y colocacion de empastado y plantas ornamentales	M2	27,24		
24,8	Cordón Cuneta de Hormigon	ML	15,00		
24,9	Estructura para muralla perimetral - Zapatas	M3	4,67		
24,10	Estructura para muralla perimetral - Vigas	M3	3,60		
24,11	Estructura para muralla perimetral - Pilares	M3	2,67		

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
24,12	Muro de contención de PBC	M3	51,75		
24,13	Mamposteria de elevacion de ladrillo visto rojo 0.20m de 2,00 m de alto	M2	51,43		
24,14	Mamposteria de elevacion de ladrillo visto rojo 0.15m de 2,00 m de alto	M2	175,24		
24,15	Envarillado en todo lo largo de la muralla a 1,00 m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	ML	229,14		
24,16	Pintura de muralla perimetral con patinal D	M2	226,67		
24,17	Construcción de Vereda de piso de Hormigón armado	M2	41,53		
24,18	TECHO METÁLICO ESTACIONAMIENTO Y TECHO GENERADOR				
24,18,1	Estructura metálica con chapas onduladas	M2	87,00		
24,18,2	Fundación directa mediante dados de hormigón	M3	3,90		
25	***LIMPIEZA GENERAL***				
25,1	Limpieza y retiro de escombros	GL	1,00		
MONTO TOTAL DE LA OBRA					

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal

Los precios indicados deben incluir todos los impuestos