## 1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

***REPARACION DE PUENTE EN LA COMPAÑÍA CARAGUATA RUA DEL DISTRITO DE YBYCUI***

| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad |
|---|---|---|---|
| **1** | **72102802-007** | **Mantenimiento y Reparacion de puentes** | **1** |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** |
| 1.1 | Limpieza del terreno y excavacion | m3 | 30,00 |
| 1.2 | Cimiento Platea de H°A° s/ cimiento de PBC | m3 | 15,00 |
| 1.3 | Pilar d:0,30 | ml | 18,00 |
| 1.4 | Relleno y Compactación | m3 | 39,00 |
| 1.5 | Viga Superior 0,27x0,40 | ml | 27,50 |
| 1.6 | Losa HºAº e: 0,20m con baranda e:0,10cm | m3 | 6,10 |
| 1.7 | Limpieza Final de la zona de obras | gl | 1,00 |
| 1.8 | Provision y Colocacion de Cartel de obras | un | 1,00 |

**2.- PLANOS**

El plano esta anexada en el icono de planos como ANEXO I en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.