PODER LEGISLATIVO

Congreso Nacional - H. Cámara de Senadores

Unidad Operativa de Contrataciones

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MONUMENTO A LAS RESIDENTAS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE PUESTA EN VALOR Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DE LA HISTORIA DEL PARAGUAY

ANÁLISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

				ADJUDICACIÓN / PRESUPUESTOS						
Ítem	O.G.	Descripción	Unidad de Medida	KL SERVICIOS VARIOS	CONSORCIO GENERAL MORINIGO	CONSTRUTECH	Promedio General (P)	Prc. Unitario (P)	Cantidad	Prc. Total
				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO				
1	247	**TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO**								
1.1	247	**OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS PREVIOS.**								
1.1.1	247	Limpieza general del sitio, incluye retiro de basura	gl	1.990.000	1.680.000	1.690.000	1.685.000	1.685.000	1	1.685.000
1.1.2	247	Vallado perimetral	m2	134.000	80.000	90.000	85.000	85.000	280	23.800.000
1.1.3	247	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra	gl	4.240.000	3.700.000	3.715.000	3.707.500	3.707.500	1	3.707.500
1.1.4	247	Cartelería de obra y de seguridad de obra	gl	1.220.000	1.100.000	1.110.000	1.105.000	1.105.000	1	1.105.000
1.1.5	247	Señalética explicativa según diseño (cartel de 1,20 x 0,60mts de chapa galvanizada y soporte metálico)	UN	2.260.000	1.900.000	1.950.000	1.925.000	1.925.000	1	1.925.000
1.2	247	**ANDAMIOS.**								
1.2.1	247	Alquiler de andamios multidireccionales. Provisión, montaje, desmontaje y red de protección.	gl	14.652.000	13.400.000	13.430.000	13.415.000	13.415.000	1	13.415.000
1.3	247	**LIMPIEZA Y SANITACIÓN.**								
1.3.1	247	Eliminación de macroflora y microflora (método mecánico, pulverización e inyección de biocida)	gl	2.875.000	2.600.000	2.605.000	2.602.500	2.602.500	1	2.602.500
1.3.2	247	Eliminación de nido de avispas e insectos	gl	795.000	600.000	620.000	610.000	610.000	1	610.000
1.4	247	**REMOCIÓN, DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE.**								
1.4.1	247	Eliminación de revoques sueltos, partes no compatibles y capas de pintura superpuestas	gl	2.982.000	2.800.000	2.832.000	2.816.000	2.816.000	1	2.816.000
1.5	247	**ADICIONES, INTEGRACIONES, REPARACIONES.**								
1.5.1	247	Reintegración de lagunas con material similar al existente (mortero de marmolina y soporte de metal desplegado)	gl	7.660.000	6.600.000	6.620.000	6.610.000	6.610.000	1	6.610.000
1.5.2	247	Canalización de aguas pluviales en sectores de acumulación con mortero similar al existente	gl	1.890.000	1.600.000	1.620.000	1.610.000	1.610.000	1	1.610.000
1.6	247	**CONSOLIDACIONES**								
1.6.1	247	Consolidación y sellado de fisuras con inyección de mortero elástico	gl	4.465.000	4.000.000	4.010.000	4.005.000	4.005.000	1	4.005.000
1.7	247	**PROTECCIONES**								
1.7.1	247	Pintura similara a existente	gl	8.800.000	8.000.000	8.090.000	8.045.000	8.045.000	1	8.045.000
2	247	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
2.1	247	Tablero eléctrico: ductos; cables; disyuntores; caja	gl	13.980.000	13.400.000	13.415.000	13.407.500	13.407.500	1	13.407.500
2.2	247	Alimentadores: Instalación de ductos, cables y accesorios	gl	15.260.000	14.500.000	14.560.000	14.530.000	14.530.000	1	14.530.000
2.3	247	Provisión y Colocación de proyectores para exterior LED de 100w con luz de día	UN	1.542.000	1.320.000	1.321.000	1.320.500	1.320.500	8	10.564.000

LOURDES
Unidad Operativa de Contrataciones
H. CÁMARA DE S

Ítem	O.G.	Descripción	Unidad de Medida	KL SERVICIOS VARIOS	CONSORCIO GENERAL MORINIGO	CONSTRUTECH	Promedio General (P)	Prc. Unitario (P)	Cantidad	Prc. Total
				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO				
2.4	247	Provisión y Colocación de rejilla metálica de seguridad para proyector exterior	UN	745.000	560.000	561.000	560.500	560.500	8	4.484.000
3	247	**TRABAJOS EN PLATAFORMA DE BASE**								
3.1	247	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	3.460.000	3.200.000	3.220.000	3.210.000	3.210.000	1	3.210.000
3.2	247	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1.165.000	1.000.000	1.001.000	1.000.500	1.000.500	1	1.000.500
3.3	247	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	2.600.000	2.400.000	2.403.000	2.401.500	2.401.500	1	2.401.500
3.4	247	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	2.915.000	2.600.000	2.615.000	2.607.500	2.607.500	1	2.607.500
3.5	247	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	UN	1.165.000	1.000.000	1.010.000	1.005.000	1.005.000	1	1.005.000
3.6	247	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	m2	25.000	10.000	15.000	12.500	12.500	1040	13.000.000
3.7	247	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1.165.000	1.000.000	1.001.000	1.000.500	1.000.500	1	1.000.500
3.8	247	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	6.600.000	6.000.000	6.025.000	6.012.500	6.012.500	1	6.012.500
TOTAL:										**145.159.000**

Preparado por: Abg. Lourdes Guillén I.
Fecha: 19/10/2022

LOURDES GUILLÉN
Unidad Operativa de Contrataciones
C. CÁMARA DE

—K.L. Servicios Varios—
de Benita Yegros Vallejos
ORGANIZACION INTEGRAL DE EVENTOS
Abastecimiento Integral para Eventos
Servicios Gastronómicos
Limpieza de Edificios - Construcciones
Río Ypané 127 e/ Av. República y El Paraguayo Independiente - Tel. 0981 482181 - Asunción, Paraguay

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO A LAS RESIDENTAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO				
1.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS PREVIOS.				
1.1.1	Limpieza general del sitio, incluye retiro de basura	gl	1	1.990.000	1.990.000
1.1.2	Vallado perimetral	m2	280	134.000	37.520.000
1.1.3	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra	gl	1	4.240.000	4.240.000
1.1.4	Cartelería de obra y de seguridad de obra	gl	1	1.220.000	1.220.000
1.1.5	Señalética explicativa según diseño (cartel de 1,20 x 0,60mts de chapa galvanizada y soporte metálico)	UN	1	2.260.000	2.260.000
1.2	ANDAMIOS.				
1.2.1	Alquiler de andamios multidireccionales. Provisión, montaje, desmontaje y red de protección.	gl	1	14.652.000	14.652.000
1.3	LIMPIEZA Y SANITACIÓN.				
1.3.1	Eliminación de macroflora y microflora (método mecánico, pulverización e inyección de biocida)	gl	1	2.875.000	2.875.000
1.3.2	Eliminación de nido de avispas e insectos	gl	1	795.000	795.000
1.4	REMOCIÓN, DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE.				
1.4.1	Eliminación de revoques sueltos, partes no compatibles y capas de pintura superpuestas	gl	1	2.982.000	2.982.000
1.5	ADICIONES, INTEGRACIONES, REPARACIONES.				
1.5.1	Reintegración de lagunas con material similar al existente (mortero de marmolina y soporte de metal desplegado)	gl	1	7.660.000	7.660.000
1.5.2	Canalización de aguas pluviales en sectores de acumulación con mortero similar al existente	gl	1	1.890.000	1.890.000
1.6	CONSOLIDACIONES				
1.6.1	Consolidación y sellado de fisuras con inyección de mortero elástico	gl	1	4.465.000	4.465.000
1.7	PROTECCIONES				
1.7.1	Pintura similara a existente	gl	1	8.800.000	8.800.000
2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
2.1	Tablero eléctrico: ductos; cables; disyuntores; caja	gl	1	13.980.000	13.980.000
2.2	Alimentadores: Instalación de ductos, cables y accesorios	gl	1	15.260.000	15.260.000
2.3	Provisión y Colocación de proyectores para exterior LED de 100w con luz de día	UN	8	1.542.000	12.336.000
2.4	Provisión y Colocación de rejilla metálica de seguridad para proyector exterior	UN	8	745.000	5.960.000
3	TRABAJOS EN PLATAFORMA DE BASE				
3.1	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	3.460.000	3.460.000
3.2	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	1.165.000	1.165.000
3.3	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	2.600.000	2.600.000
3.4	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	2.915.000	2.915.000

-K.L. Servicios Varios-
de Benita Yegros Vallejos
ORGANIZACION INTEGRAL DE EVENTOS
Abastecimiento Integral para Eventos
Servicios Gastronómicos
Limpieza de Edificios - Construcciones
Rio Ypané 127 e/ Av. República y El Paraguayo Independiente - Tel. 0981 482181 - Asunción, Paraguay

3.5	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	UN	1	1.165.000	1.165.000
3.6	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	m2	1040	25.000	26.000.000
3.7	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	1.165.000	1.165.000
3.8	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	6.600.000	6.600.000
	Sub total rubros				183.955.000
	IVA 10%				18.395.500
	TOTAL GENERAL EN GUARANÍES IVA INCLUIDO				202.350.500
SON GUARANÍES: DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIEN TOS					

Ing. Aldo Morales Morel
KL Servicios Varios

KL Servicios Varios
RUC 1412573 - 0
Cel.: 0981 482 181

— K.L. Servicios Varios —
de Benita Yegros Vallejos
ORGANIZACION INTEGRAL DE EVENTOS
Abastecimiento Integral para Eventos
Servicios Gastronómicos
Limpieza de Edificios - Construcciones
Río Ypané 127 e/ Av. República y El Paraguayo Independiente - Tel. 0981 482181 - Asunción, Paraguay

3.5	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	UN	1	1.165.000	1.165.000
3.6	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	m2	1040	25.000	26.000.000
3.7	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	1.165.000	1.165.000
3.8	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	6.600.000	6.600.000
	Sub total rubros				183.955.000
	IVA 10%				18.395.500
	TOTAL GENERAL EN GUARANÍES IVA INCLUIDO				202.350.500
SON GUARANÍES: DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIEN TOS					

Ing. Aldo Morales Morel
KL Servicios Varios

KL Servicios Varios
RUC 1412573 - 0
Cel.: 0981 482 181

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO A LAS RESIDENTAS					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO				
1.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS PREVIOS.				
1.1.1	Limpieza general del sitio, incluye retiro de basura	gl	1	1.680.000	1.680.000
1.1.2	Vallado perimetral	m2	280	80.000	22.400.000
1.1.3	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra	gl	1	3.700.000	3.700.000
1.1.4	Cartelería de obra y de seguridad de obra	gl	1	1.100.000	1.100.000
1.1.5	Señalética explicativa según diseño (cartel de 1,20 x 0,60mts de chapa galvanizada y soporte metálico)	UN	1	1.900.000	1.900.000
1.2	ANDAMIOS.				
1.2.1	Alquiler de andamios multidireccionales. Provisión, montaje, desmontaje y red de protección.	gl	1	13.400.000	13.400.000
1.3	LIMPIEZA Y SANITACIÓN.				
1.3.1	Eliminación de macroflora y microflora (método mecánico, pulverización e inyección de biocida)	gl	1	2.600.000	2.600.000
1.3.2	Eliminación de nido de avispas e insectos	gl	1	600.000	600.000
1.4	REMOCIÓN, DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE.				
1.4.1	Eliminación de revoques sueltos, partes no compatibles y capas de pintura superpuestas	gl	1	2.800.000	2.800.000
1.5	ADICIONES, INTEGRACIONES, REPARACIONES.				
1.5.1	Reintegración de lagunas con material similar al existente (mortero de marmolina y soporte de metal desplegado)	gl	1	6.600.000	6.600.000
1.5.2	Canalización de aguas pluviales en sectores de acumulación con mortero similar al existente	gl	1	1.600.000	1.600.000
1.6	CONSOLIDACIONES				
1.6.1	Consolidación y sellado de fisuras con inyección de mortero elástico	gl	1	4.000.000	4.000.000
1.7	PROTECCIONES				
1.7.1	Pintura similara a existente	gl	1	8.000.000	8.000.000
2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
2.1	Tablero eléctrico: ductos; cables; disyuntores; caja	gl	1	13.400.000	13.400.000
2.2	Alimentadores: Instalación de ductos, cables y accesorios	gl	1	14.500.000	14.500.000
2.3	Provisión y Colocación de proyectores para exterior LED de 100w con luz de día	UN	8	1.320.000	10.560.000
2.4	Provisión y Colocación de rejilla metálica de seguridad para proyector exterior	UN	8	560.000	4.480.000
3	TRABAJOS EN PLATAFORMA DE BASE				
3.1	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	3.200.000	3.200.000
3.2	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	1.000.000	1.000.000
3.3	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	2.400.000	2.400.000
3.4	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	2.600.000	2.600.000
3.5	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	UN	1	1.000.000	1.000.000
3.6	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	m2	1040	10.000	10.400.000
3.7	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	1.000.000	1.000.000
3.8	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	6.000.000	6.000.000
	Sub total rubros				140.920.000
	IVA 10%				14.092.000
	TOTAL GENERAL EN GUARANÍES IVA INCLUIDO				155.012.000
SON GUARANÍES: Ciento cincuenta y cinco millones doce mil					

	CONSIDERACIONES GENERALES:
*	EL PRESUPUESTO NO INCLUYE:
	Permisos Municipales
	Gestiones con ANDE y los pagos necesarios para la conexión eléctrica
	Ningún otro trabajo no especificado en la planilla
*	VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: 15 (quince) días
*	PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días
*	FORMA DE PAGO
	1er. Pago: 30% a la aceptación del Presupuesto
	2do. Pago: 70% al finalizar los trabajos

Precio referencial del Ing. Mario R. Ibarrola

CONSTRUtech
Construcción de Obras Públicas y de Ingenierias Civil
Servicios de Albañileria, plomeria, electricista, informatica y consultoria.
Tel. 0786-231262 - Cel. 0985719154 - 0975775296
Email: construtech.ca@gmail.com

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO A LAS RESIDENTAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO				
1.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS PREVIOS.				
1.1.1	Limpieza general del sitio, incluye retiro de basura	gl	1	1.690.000	1.690.000
1.1.2	Vallado perimetral	m2	280	90.000	25.200.000
1.1.3	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra	gl	1	3.715.000	3.715.000
1.1.4	Cartelería de obra y de seguridad de obra	gl	1	1.110.000	1.110.000
1.1.5	Señalética explicativa según diseño (cartel de 1,20 x 0,60mts de chapa galvanizada y soporte metálico)	UN	1	1.950.000	1.950.000
1.2	ANDAMIOS.				
1.2.1	Alquiler de andamios multidireccionales. Provisión, montaje, desmontaje y red de protección.	gl	1	13.430.000	13.430.000
1.3	LIMPIEZA Y SANITACIÓN.				
1.3.1	Eliminación de macroflora y microflora (método mecánico, pulverización e inyección de biocida)	gl	1	2.605.000	2.605.000
1.3.2	Eliminación de nido de avispas e insectos	gl	1	620.000	620.000
1.4	REMOCIÓN, DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE.				
1.4.1	Eliminación de revoques sueltos, partes no compatibles y capas de pintura superpuestas	gl	1	2.832.000	2.832.000
1.5	ADICIONES, INTEGRACIONES, REPARACIONES.				
1.5.1	Reintegración de lagunas con material similar al existente (mortero de marmolina y soporte de metal desplegado)	gl	1	6.620.000	6.620.000
1.5.2	Canalización de aguas pluviales en sectores de acumulación con mortero similar al existente	gl	1	1.620.000	1.620.000
1.6	CONSOLIDACIONES				
1.6.1	Consolidación y sellado de fisuras con inyección de mortero elástico	gl	1	4.010.000	4.010.000
1.7	PROTECCIONES				
1.7.1	Pintura similara a existente	gl	1	8.090.000	8.090.000
2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
2.1	Tablero eléctrico: ductos; cables; disyuntores; caja	gl	1	13.415.000	13.415.000
2.2	Alimentadores: Instalación de ductos, cables y accesorios	gl	1	14.560.000	14.560.000
2.3	Provisión y Colocación de proyectores para exterior LED de 100w con luz de día	UN	8	1.321.000	10.568.000
2.4	Provisión y Colocación de rejilla metálica de seguridad para proyector exterior	UN	8	561.000	4.488.000
3	TRABAJOS EN PLATAFORMA DE BASE				
3.1	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	3.220.000	3.220.000
3.2	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	1.001.000	1.001.000
3.3	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	2.403.000	2.403.000
3.4	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	2.615.000	2.615.000
3.5	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	UN	1	1.010.000	1.010.000
3.6	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	m2	1040	15.000	15.600.000
3.7	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	1.001.000	1.001.000
3.8	Sensores magnéticos de contacto para puertas y ventanas (2 pares)	gl	1	6.025.000	6.025.000
	Sub total rubros				149.398.000
	IVA 10%				14.939.800
	TOTAL GENERAL EN GUARANÍES IVA INCLUIDO				164.337.800

SON GUARANÍES:

DICTAMEN JURÍDICO N.º 64.-

Para: Econ. Julio Medina Yanho, Director de la Unidad Operativa de Contrataciones.

De: Abg. María Candela Fernández Bogado, Asesora Jurídica de la Unidad de Operativa de Contrataciones.

Asunto: Precio Referencial llamado para "Mantenimiento y reparación del Monumento de las Residentas para la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay".

Fecha: 19 de octubre de 2022.

De la totalidad de los antecedentes arrimados correspondientes al llamado "Mantenimiento y reparación del Monumento de las Residentas para la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay"., se procede a realizar el presente dictamen.

Antecedentes:

1. Visto bueno de la solicitud de autorización para el llamado para la "Mantenimiento y reparación del Monumento de las Residentas para la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay".

2. **Precios de oferentes:**
   a) KL SERVICIOS VARIOS.
   b) CONSORCIO GENERAL MORINIGO.
   c) CONSTRUTECH.

Marco Legal:

Ley Nº 2051/2003

Que, el **Artículo Nº 15 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** establece lo siguiente, **"ESTIMACIÓN DE COSTO":** *"...Los organismos, entidades y municipalidades realizarán la estimación del costo de cada contrato a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios..."*

Decreto Nº 2992/2019

Que, el **Artículo 15 del Decreto 2992/19 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, «DE CONTRATACIONES PÚBLICAS», Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007",** establece lo siguiente: **ESTIMACION DE COSTO:** *"...La estimación del costo de las operaciones, que se realice con el fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios, se realizará conforme con los criterios establecidos en la Ley y las reglamentaciones administrativas que sean emitidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)*

Resolución Nº 1890/2020

Que, **la Resolución Nº 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03",** en su Anexo "Guía para la elaboración de precios de referencia para los organismos, entidades y municipalidades, en las contrataciones reguladas por la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas" menciona los: "... ***Métodos para la Elaboración de Precios Referenciales".***

Abg. Ma. Candela Fernández Bogado
Asesora - U.O.C.
H. Cámara de Senadores

Hechos:

Para la obtención de los precios referenciales se procedió a **la verificación:**

a.) Precios de potenciales oferentes: solicitud de presupuestos a las empresas dedicadas a la provisión de los bienes solicitados;

a) KL SERVICIOS VARIOS.
b) CONSORCIO GENERAL MORINIGO.
c) CONSTRUTECH.

A fin de la realización del análisis de los precios referenciales, el criterio por el cual ha optado esta UOC en cuanto al ***Método de Elaboración de Precios Referenciales*** es el señalado en la **Guía para la Elaboración de Precios Referenciales emanada de la DNCP por Resolución Nº 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03**", consistente en:

1. ***(opción 4 del método de elaboración)*** *solicitud de presupuestos a las empresas dedicadas a la provisión de los bienes solicitados;* ***KL SERVICIOS VARIOS, CONSORCIO GENERAL MORINIGO, CONSTRUTECH, para el análisis de precios referenciales se ha utilizado el criterio de promediar.***

No fue posible la utilización de la: **(opción 1 del método de elaboración)** *Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet,* **(opción 2 del método de elaboración)** *precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos.*, **(opción 3 método de elaboración)** *precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades,* **no se han encontrado antecedentes que pudieran ser necesarios para satisfacer los requerimientos del servicio solicitado, debido a la particular situación de la contratación,** no pudiendo utilizarse para la combinación dichas opciones que se mencionan entre los Métodos para la Elaboración de Precios Referenciales.

De esta forma ***se busca dar cumplimento a los Principios de Economía y Eficiencia*** que debe reglar todo actuar en la Administración Pública, como **así también el criterio de Razonabilidad y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria** como lo menciona la **Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"** y el **Decreto Reglamentario Nº 2992/19 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, «DE CONTRATACIONES PÚBLICAS», Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007".**

Es mi dictamen, salvo mejor parecer fundado en derecho.

Abg. Ma. Candela Fernández Bogado
Asesora - U.O.C.
H. Cámara de Senadores