PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	precio
1	**72131601-002**	**PREPARACION DE OBRA**	**1**	**gl**	
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	replanteo general de obras	gl	1		
1.2	relleno compactacion y nivelacion	gl	1		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**precio**
2	**72131601-004**	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**1**	**gl**	
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	excavacion p/ zapatas de hormigon	gl	1		
2.2	zapatas de hormigon armado	m3	5		
2.3	pilares de hormigon armado (letras)	m3	46		
2.4	piso de hormigon armado 10cm espesor	m2	155		
2.5	escalera, baranda y entrepiso metal sujeto con hormigon	gl	1		
2.6	mastil de caño galvanizado de 4 pulg sujeta a hormigon armado	un	1		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**precio**
3	**72131601-012**	**SERVICIOS DE PINTURA**	**1**	**gl**	
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
3.1	Pintura de estructura metalica	gl	1		
3.2	Pintura de estructura de hormigon armado	gl	1		
3.3	Limpieza de zona de obras	gl	1		

PLANO


ESCALERA TIPO MARINERA
ESCALERA TIPO MARINERA
BARANDA METÁLICA
VISTA SUPERIOR
ESQUEMA DE FUNDACIÓN
YBYCUI
CORTE


1,00m
17,80m
0,92m
3,00m