República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 10 de marzo del 2021.

Señores
A Y F INGENIERIA
Presente

REF.: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BÁSICA N°754 SAN LUIS GONZAGA

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, denominado **REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BÁSICA N°754 SAN LUIS GONZAGA** en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, así mismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico. Se adjunta planilla de computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludándole atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa

Sr. Carlos A. Bareiro
Encargado de UOC

RECIBIDO POR: Firma

Fabio Fernández
Aclaración de Firmas

FECHA: 10/03/2021

A&F INGENIERIA
RUC 80094725-8

Coronel José Félix Bogado, 12 de marzo del 2021.-

Señores:
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Departamento de UOC
Presente

REF.: REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BÁSICA N°754 SAN LUIS GONZAGA

Ítem	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Prec. Unitario
1	Cartel de Obras: 2,20 x 1,20 m, chapa negra nro. 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético	un	1	1.000.000
2	Demolición de techo de tejas coloniales maderamen y tejuelones serán reutilizados reponer los materiales dañados.	m2	150,7	10.100
3	Techo de chapas trapezoidal prepintada con aislación de membrana tipo isolan de 5mm sobre estructuras de maderas y tejuelon existente y correas de perfiles de 60x40x2mm según detalles.	m2	150,7	220.000
4	Pinturas de aberturas de chapas doblada con pinturas sintéticas.	m2	5,04	25.000
5	Pinturas de ventiluces.	m2	17,4	31.000
6	Pinturas de maderamen y tejuelones.	m2	150,7	23.200
7	Pinturas de columnas revocadas.	m2	184,84	18.000
8	Pinturas de pared y ladrillos vistos al látex previa limpieza y reparación de fisura y grietas.	m2	155,84	21.000
9	Instalación del tablero TG de 25 AG.	un	1	445.000
10	Instalación del Tablero TS de 20 AG con barrera de fase y neutro.	un	2	405.000
11	Cambio de placas puntos y tomas.	un	10	53.000
12	Circuitos para tomas de acondicionador de aire.	un	4	248.000
13	Circuito de encendido automático en corredor.	un	5	71.000
14	Artefactos led de 24watt.	un	12	110.000
15	Galería artefactos led de 18 watt.	un	3	65.000
16	Instalación de aire condicionado tipo split de 18,000BTU.	un	4	4.200.000
17	Instalación de Ventilador de techo de 56".	un	4	480.000

18	Canaletas y bajadas de chapa de cing N°28 (8 bajadas)	ml	49,76	65.000
19	Bordes de ladrillos comunes 3 hiladas.	ml	72,5	8.500
20	Contrapiso de hºpº de 10cm de espesor.	m2	61,62	20.500
21	Carpeta con mescla 1:3 cemento arena ,fratachado 2cm de espesor cortado cada 2 m.	m2	87	25.000
22	Contrapiso de hºpº de 10cm de espesor para caminero.	m2	120	20.000
23	Carpeta con mescla 1:3 cemento arena ,fratachado 2cm de espesor cortado cada 2 m.	m2	120	25.000
24	Desagüe pluvial en forma de v de ladrillos comunes revocadas frente al pabellón sur en los costados 2 ladrillos transversales y en el centro 1 ladrillo longitudinal, de 10 a 15 cm de profundidad.	ml	30	35.000
25	Limpieza Final.	un	1	800.000

INGENIERIA
RUC 80094725-

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
EMPRESA