ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE PABELLON DE DOS AULAS

MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOCALES ESCOLARES

1 - DESCRIPCION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE PABELLON DE DOS AULAS – COLEGIO MARIA AUXILIADORA – DISTRITO DE OBLIGADO.

2 – ESPECIFICIONES TECNICAS DEL COMPUTO METRICO

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Trabajos preliminares**		
1.1	Letrero de Obra de 2x1,50m	un.	1,00
1.2	Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00
1.3	Replanteo	m2	125,00
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	m3	23,40
3	**Estructura de HºAº y Metálica**		
3.1	Vigas metálica de 0,20*0,45, varillas 16mm con zigzag de 8mm	ml	15,10
3.2	Dado de HºAº 0,20*0,60 y Alero de Viga	m3	0,25
3.3	Encadenado de HºAº	m3	4,50
4	**Muro de Nivelación**		
4.1	De 0,45cm	m2	5,50
4.2	De 0,30cm	m2	13,10
4.3	De 0,60cm	m2	0,90
5	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	46,00
6	**Aislación Asfáltica de paredes**	m2	11,00
7	**Muros de Elevación**		
7.1	De 0,15 para revocar	m2	6,70
7.2	De 0,30 para revocar	m2	6,55
7.3	De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	51,50
7.4	De 0,30 visto ambas cara de ladrillos comunes	m3	13,50
7.5	De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	68,60
7.6	Envarillado bajo aberturas 2 varillas del 8 por hiladas (dos hiladas)	ml	24,00
7.7	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00
8	**Revoques**		
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10
8.2	De viga Cumbrera de HºAº en aleros	m2	1,00
9	**Techo y Cielorraso**		
9.1	De Chapas Metálicas de Zing Ondulada Nº26, entablado de madera Tablas de 1/2", y Machimbre de Pino de 1/2"x3", en aleros de techos y en corredor, con membrana Isolam TBA5mm, sobre estructura de tirantes de 2x6".	m2	168,50
9.2	Cielorraso de Machimbre de Pino de 1/2"x3", con estructura de madera colgante	m2	79,00
10	**Contrapiso Hº de cascotes**	m2	115,00
11	**Piso de baldosa calcárea**	m2	115,00
12	**Zócalo calcáreo**	ml	67,00

13	**Aberturas de madera**		
13,1	Puerta de madera 1,20 x 2,10	un	2,00
14	**Aberturas metálicas**		
14.1	Ventanas tipo balancines	m2	13,68
15	**Alfeizar de Ventanas**		
15.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	10,00
16	**Pinturas**		
16.1	De paredes a la cal	m2	128,10
16.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00
16.3	De viga cumbrera a la cal	m2	1,00
16.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68
16.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60
16.6	De maderamen, entablado de aleros y corredor y cielorraso	m2	154,00
16.7	De aberturas de madera con barniz	m2	11,00
17	**Vidrios dobles**	m2	20,52
18	**Desagüe Pluvial**		
18.1	Canaleta y caño de bajada Nº26 - Desarrollo 33 cms	ml	44,00
19	**Instalación Eléctrica**	gl	1,00
20	**Artefactos Eléctricos**	gl	1,00
21	**Mobiliario**		
21.1	Pizarrones	un	2,00
22	**Limpieza final**	m2	125,00

3 – GENERALIDADES

El Departamento de Obras y Catastro de la Municipalidad de Obligado, establecer el Pliego General de Obras y las Especificaciones Técnicas, para la Construcción de Pavimento tipo Empedrado dentro del distrito de Obligado.

3.1 – DENOMINACIONES

- Contratante, entidad que propone o encarga la obra.
- Fiscalización de Obra, representantes designados por el contratante.
- Contratista, persona fisica o entidad jurídica adjudicada para la ejecución de la obra.
- Representante de Obra, persona designada por el contratista para su representación en obra.

3.2 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurra a la presentación de ofertas, no podrá alegar en caso alguno, la falta de conocimiento de la obra en sí, y el solo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como así, los lugares en que los trabajos deban desarrollarse, de