1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

TRAMO: CALLE RODRIGUEZ DE FRANCIA Y SAN LORENZO

lote	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total gral
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3,0		
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.762,0		
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.762,0		
1.4	Colchón: Tierra	m3	924,0		
1.5	Piedra Bruta (0,20 m³/m²)	m2	1.533,0		
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.533,0		
1.7	Cordón Cuneta	ml	429,0		
1.8	Compactación preliminar	m2	1.540,0		
1.9	Compactación Final	m2	1.533,0		
1.10	Limpieza final de obra	gl	1,0		
			Total General		

2.- PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I