1. PLANILLA DE CANTIDADES

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72102802-003**	**Restauracion de aulas**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Demolición de techo	m2	267,00		
1.2	Demolición revoque dañado	m2	445,00		
1.3	Demolición de piso galeria	m2	54,00		
1.4	Desmonte de artef. de iluminación y de ventilacion	uni	3,00		
1.5	Provisión y coloc. de artef.de iluminc. 2x40	uni	18,00		
1.6	Provisión y coloc. de artefacto VT motor pesado	uni	6,00		
1.7	Reacondicionado de inst. eléctrica con provision y colocacion de tableros seccionales	gl	3,00		
1.8	Cimiento de H°C° p/ pilares	m3	5,00		
1.9	Mamposteria de nivelación	m2	12,00		
1.10	Aislacion horizontal	m	21,00		
1.11	Pilar de mamposteria 45x45 c/ refuerzos 4 var. 8 mm	m	20,00		
1.12	Viga de H°A° en galeria y paredes 015 x 030	m	99,00		
1.13	Reparación de viga de H°A° cumbrera 020 x 045	m	22,00		
1.14	Regularización de mamposteria en varios sectores dañados	m	85,00		
1.15	Reparación de piso calcareo (sectores dañados)	m2	55,40		
1.16	Zócalo calcáreo	m	32,00		
1.17	Techo cerámico c/ tirantes de H°A°	m2	267,00		
1.18	Envarillado en sectores afectados	m	23,00		
1.19	Reparación revoque interior y exterior	m2	445,00		
1.20	Revoque pilares de mamposteria, vigas de hormigon	m2	61,00		
1.21	Reparación de puertas	uni	3,00		

2. PLANO

El plano esta anexada en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.