ADDENDA N.1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N.1/2013

AMPLIACION, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE EMBOSCADA.

Por este medio se comunica, a todos los oferentes interesados en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N.1/2013 AMPLIACION, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE EMBOSCADA. La Adenda N° 1 a los documentos de la contratación.

1.

DONDE DICE:

SECCION IV: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CGC 6.1.1 El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 8 %.

En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones: Sera aplicable una póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato con plazo de (ciento veinte) días.

DEBE DECIR:

SECCION IV: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CGC 6.1.1 El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 8 %.

En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones: Sera aplicable una póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato con plazo de 14 (catorce) meses.

INTENDENCIA MUNICIPAL EMBOSCADA

Rubén Ismael Cañete Notario
Encargado de UOC

2.

DONDE DICE:

SECCION VI: FORMULARIOS

FORMULARIO N. 1, PAGINA 76

Planilla de computo métrico
Obra: Construcción de 2 Aula
Ubicacion: Escuela Sta. Rosa Cñia. Guayaibity
Sup. a const.: 120,84 m2

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total
1.0	**Hormigón Armado**				
1.1	Excavación para Zapata	m3	3,72		
1.2	Zapata	m3	1,49		
1.3	Pilar (según calculo)	ml	30,87		
1.4	Viga cumbrera (según calculo)	ml	14,30		
1.5	Viga en galería (según calculo)	ml	14,30		
2.0	**Albañilería**				
2.1	Replanteo y marcación	m2	120,84		
2.2	Cimiento de piedra bruta colocada (0,40x0,80)	m3	21,15		
2.3	Relleno y Compactacion (0,5 m promedio)	m3	48,00		
2.4	*Aislación:*				
	Aislación Horizontal 0,15 con asfalto	ml	67,00		
2.5	*Mampostería*				
	Nivelación de piedra bruta de 0,30	m2	19,83		
	De nivelación armada 0,3m	m2	9,92		
	De Elevación 0,15 ladrillo común	m2	32,60		
	De elevación ladrillo común visto	m2	103,36		
	Pilar con alma de Ho. ladrillo común visto	ml	11,50		
2.6	*Envarillado de pared*				
	Sobre nivel de aberturas (2 var 8 mm)	ml	46,60		
	Nivel asiento de tirante (2 var 8 mm)	ml	46,60		
	Bajo aberturas (2 var 8 mm)	ml	16,00		
2.7	*Techo*				
	De tejas españolas s/ aislante, tejuelones y tirantes de Ho.Ao.	m2	145,00		
2.8	*Revoque: Fratachado y filtrado*				
	De regularización sin hidrófugo interior	m2	180,00		
	De regularización con hidrófugo exterior	m2	36,60		
	De terminación en nivelación (mescla 3x1)	ml	45,38		
	De alfeizar en aberturas (mescla 3x1)	ml	52,00		
	Para pizarrón pintado color a definir	m2	5,80		
2.9	*Piso*				
	Contra piso Hº de cascote 7 cm	m2	112,00		
	Baldosa calcárea base Gris 20x20 cm	m2	112,00		
	Zócalo calcáreo base Gris	ml	59,60		
	Escalón de mampostería (revoque 3x1)	ml	9,00		
3.0	**Carpintería metálica**				
3.1	Balancín 1,40x1,10	un	4,00		
3.2	Balancín 1,40x0,70	un	8,00		
4.0	**Carpintería de madera**				
4.1	Puerta tablero 0,90x2,10	un	2,00		
4.1	Armario con divisoria intermedia, puerta con llave	un	2,00		
5.0	**Instalación eléctrica**				
5.1	Línea de alimentación eléctrica	ml	30,00		
5.2	Caja y llave TM de corte gral.	un	2,00		
5.3	Una lámpara con su Interruptor	un	20,00		
5.4	Un tomacorriente	un	8,00		
5.5	Colocación de Jabalina (puesta a tierra)	un	1,00		
5.6	Equipo florecente de 1 luminarias (1 x 40)	un	20,00		
5.7	Ventilador de techo	un	8,00		
6.0	***Pintura***				
6.1	Al Látex Interior	m2	180,00		
6.2	Pintura de pared a la cal exterior	m2	36,60		
6.3	Tejuela al barniz y Maderamen con esmalte Sintético	m2	145,00		
6.4	Abertura Metálica con Esmalte	m2	21,60		
6.5	Abertura de madera al barniz	m2	7,72		
6.6	Tratamiento de ladrillo visto	m2	103,36		
7.0	**Vidrio**				
7.1	Doble Incoloro de 4mm	m2	10,80		

DEBEDECIR:

SECCION VI: FORMULARIOS

FORMULARIO N. 1, PAGINA 76

Planilla de computo métrico
Obra: Construcción de 2 Aula
Ubicacion: Escuela Sta. Rosa Cñia. Guayaibity
Sup. a const.: 120,84 m2

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total
1.0	**Hormigón Armado**				
1.1	Excavación para Zapata	m3	3,72		
1.2	Zapata	m3	1,49		
1.3	Pilar (según calculo)	ml	30,87		
1.4	Viga cumbrera (según calculo)	ml	14,30		
1.5	Viga en galería (según calculo)	ml	14,30		
2.0	**Albañilería**				
2.1	Replanteo y marcación	m2	120,84		
2.2	Cimiento de piedra bruta colocada (0,40x0,80)	m3	21,15		
2.3	Relleno y Compactacion (0,5 m promedio)	m3	48,00		
2.4	*Aislación:*				
	Aislación Horizontal 0,15 con asfalto	ml	67,00		
2.5	*Mampostería*				
	Nivelación de piedra bruta de 0,30	m2	19,83		
	De nivelación armada 0,3m	m2	9,92		
	De Elevación 0,15 ladrillo común	m2	32,60		
	De elevación ladrillo común visto	m2	103,36		
	Pilar con alma de Ho. ladrillo común visto	ml	11,50		
2.6	*Envarillado de pared*				
	Sobre nivel de aberturas (2 var 8 mm)	ml	46,60		
	Nivel asiento de tirante (2 var 8 mm)	ml	46,60		
	Bajo aberturas (2 var 8 mm)	ml	16,00		
2.7	*Techo*				
	De tejas españolas s/ aislante, tejuelones y tirantes de Ho.Ao.	m2	145,00		
2.8	*Revoque: Fratachado y filtrado*				
	De regularización sin hidrófugo interior	m2	180,00		
	De regularización con hidrófugo exterior	m2	36,60		
	De terminación en nivelación (mescla 3x1)	ml	45,38		
	De alfeizar en aberturas (mescla 3x1)	ml	52,00		
	Para pizarrón pintado color a definir	m2	5,80		
2.9	*Piso*				
	Contra piso Hº de cascote 7 cm	m2	112,00		
	Baldosa calcárea base Gris 20x20 cm	m2	112,00		
	Zócalo calcáreo base Gris	ml	59,60		
	Escalón de mampostería (revoque 3x1)	ml	9,00		
3.0	**Carpintería metálica**				
3.1	Balancín 1,40x1,10	un	4,00		
3.2	Balancín 1,40x0,70	un	8,00		
4.0	**Carpintería de madera**				
4.1	Puerta tablero 0,90x2,10	un	2,00		
4.1	Armario con divisoria intermedia, puerta con llave	un	2,00		
5.0	**Instalación eléctrica**				
5.1	Línea de alimentación eléctrica	ml	30,00		
5.2	Caja y llave TM de corte gral.	un	2,00		
5.3	Una lámpara con su Interruptor	un	20,00		
5.4	Un tomacorriente	un	8,00		
5.5	Colocación de Jabalina (puesta a tierra)	un	1,00		
5.6	Equipo florecente de 1 luminarias (1 x 40)	un	20,00		
5.7	Ventilador de techo	un	8,00		
6.0	***Pintura***				
6.1	Al Látex Interior	m2	180,00		
6.2	Pintura de pared a la cal exterior	m2	36,60		
6.3	Tejuela al barniz y Maderamen con esmalte Sintético	m2	145,00		
6.4	Abertura Metálica con Esmalte	m2	21,60		
6.5	Abertura de madera al barniz	m2	7,72		
6.6	Tratamiento de ladrillo visto	m2	103,36		
7.0	**Vidrio**				
7.1	Doble Incoloro de 4mm	m2	10,80		
8.0	***Limpieza final de obra***	gl	1,00		
Son Guaraníes:				**Total Gs**	

INTENDENCIA MUNICIPAL EMBOSCADA

Ruben Ismael Cañete Notario
Encargado de UOC