1. Cantidad de los servicios y/o trabajos.

Se realizarán los trabajos que corresponden a la construcción y obras complementarias de 2 pórticos (entrada y salida) a la **Compañía Loma Guazú** del **Distrito de Gral. José Eduvigis Díaz**.-

2. Especificación de los Rubros Requeridos.-

CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICOS ENTRADA Y SALIDA A LA COMPAÑÍA LOMA GUAZÚ						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131701-029**	**Construcción de Pórtico**				
1.1		Preparación, marcación y señalización de obra	gl	1		
1.2		Pórticos de estructura metálica de 7.50m de alto x 13m de alto	un	2		
1.3		Zapatas de Hº Aº de 0.80 x 0.80 x 0.80	m3	4.1		
1.4		Pilares de Hº Aº 0.30 x 0.30 x 1.50	m3	1.1		
1.5		Carteles de señales informativas	un	8		
1.6		Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA						

Observación: La elaboración de los pórticos y de los carteles informativos deberán contemplar los requerimientos especificados en el Manual de Carreteras del Paraguay – Normas para Señalización y Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, disponible en la web del MOPC.