MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC
Av. San Rafael Esq. Las Residentas - Teléfono 021-3288362
E-mail: juandemenacordillera@gmail.com
Juan de Mena – Paraguay

COMPUTO METRICO

N°	Rubro	Unidad	Cantidad
	Trabajos Preliminares		
1	Señalización	GL	1
2	limpieza de zona de obra	GL	1
3	Marcación	GL	1
4	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	8,96
5	Estructura de Ho Ao (1:2:3.4): Vigas y Losa	M3	7,2
6	Relleno y compactación de puente	M3	5
7	Canalización de caminos	ML	50
8	Mantenimiento de camino	ML	100
9	Limpieza Final	GL	1