PLANILLA DE COMPUTO METRICO

BLOQUE 1 "COMEDOR - PANADERÍA - CASINO":

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
TRABAJOS PRELIMINARES EN PREPARACIÓN DE LA OBRA: QUE INCLUYEN EN;			
1	Instalación de Obrador	M2	60,00
2	Instalación de Sanitarios Móviles para el Personal	UNIDAD	6,00
3	Instalación Eléctrica Móviles	GLOBAL	1,00
4	Servicio de Alquiler Contenedores para Escombros	UNIDAD	20,00
5	Servicios de Alquiler de Andamios Metálicos para Desmonte de Techos	UNIDAD	4,00
6	Servicio de Retiro de Escombros del Lugar	M3	100,00
7	Demolición de Techos de chapas, retiro de toda la estructura de techo	M2	782,25
8	Demolición de mamposterías para aberturas de ventanas	M2	60,72
9	Demolición de Piso	M2	670,50
10	Demolición de Revoque Deteriorado	M2	200,00
11	Demolición de mesadas y asientos de hormigón armado	UNIDAD	6,00
12	Demolición y retiro de toda la instalación eléctrica	GLOBAL	1,00
13	Demolición de ventanas	UNIDAD	52,00
14	Demolición de puertas de madera existentes	UNIDAD	7,00
15	Demolición de Armarios, Guarda Ropas	UNIDAD	6,00
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA/MAMPOSTERÍA: QUE INCLUYE EN;			
16	Cimiento de Piedra Bruta	ML	17,20
17	Encadenado Inferior de HºAº 13x20cm, como Nivelación	ML	17,20
18	Aislación Hidrófuga de Muro de Nivelación de 0,15 en 3 Caras	ML	17,20
19	Mampostería de Ladrillos comunes de 0,15m	M2	34,40
20	Mamposterías de cierres de ventanas existentes	M2	52,00
REVOQUE/REVESTIMIENTOS: QUE INCLUYE EN;			
21	Reparación de Azulejos con Base de Revoque Grueso a la Cal	M2	6,00
22	Azulejado de mesadas en comedor	UNIDAD	10,00
23	Revoque Interior Filtrado de Muros	M2	200,00
24	Provisión y colocación de mesada de granito de 0.60 m de ancho, en sector de servicios	ML	8,60
25	Mochetas en aberturas	ML	203,60
CONTRAPISOS/PISOS: QUE INCLUYEN EN;			
26	Contrapiso de Hormigón de Cascotes de e=7cm.	M2	1.004,10
27	Carpeta base para Piso Porcelanato	M2	639,10
28	Colocación de Piso Porcelanato	M2	639,10
29	Colocación de Piso de Baldosones de Hormigón en el exterior	M2	365,00
30	Zócalo de Porcelanato	ML	185,00
REPARACIÓN TECHO: QUE INCLUYE EN;			
31	Provisión y colocación de Pilares de Estructura chapa plegable con zapatas de hormigón armado de 0.80 x 0.80	UNIDAD	32,00
32	Provisión y colocación de techo de chapas de zinc acanaladas Nº 24 sobre estructura chapa plegable, con aislación térmica de isolant	M2	1.028,10
33	Cielorraso de yeso desmontable 60 x 60 sobre estructura de aluminio	M2	1.028,10
34	Canaletas aleros D 40 de chapa 26	ML	150,00
35	Bajadas con caño de 100 mm	ML	48,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS: QUE INCLUYEN EN;			
36	Tablero Seccional, para 36 TM, con Rielera Fase, Neutro + Tierra	GLOBAL	1,00
37	Alimentación de Tablero Seccional, Conductor 4x16mm.	ML	25,00
38	Bocas de Lámparas	UNIDAD	64,00
39	Bocas de Tomas de Electricidad Incluido Fichas y Tapa Plástica	UNIDAD	45,00
40	Bocas de Tomas trifásicas en panadería	UNIDAD	4,00
41	Bocas de Ventiladores de Techo	UNIDAD	28,00
42	Provisión y Colocación de Luminarias con Focos Fluorescentes de 1x40w de Adosar a Pared o Techo	UNIDAD	19,00
43	Provisión y Colocación de Luminarias, Fluorescentes de embutir en cielorraso con parabólico de 2x40 w	UNIDAD	45,00

44	Provisión y Colocación de Ventiladores de Techo de 56" Motor Pesado	UNIDAD	28,00
45	Bocas Nuevas de AA, Trifásica	UNIDAD	5,00
46	Cableados Varios de 2mm, 4mm y 6mm; En Distancias al Tablero Mayores a 5,00m.	ML	1.500,00
47	Instalación de tierra	UNIDAD	1,00
ABERTURAS			
48	Puerta Tablero de 1.30 x 2,15, doble hoja, incluye marco, cerraduras llave chica y herrajes	UNIDAD	1,00
49	Puertas de 1,60 x 2,15 de blindex de 10 mm, dos hojas con frenos, cerraduras y manija	UNIDAD	8,00
50	Ventanas de Blindex de 8 mm de 2,20 x 1,10, cuatro hojas	UNIDAD	23,00
INSTALACIÓN SANITARIA: QUE INCLUYEN EN;			
51	Instalación de Agua Corriente para Panadería, Incluye Cañería de Plástico PVC Roscable y Accesorios	GLOBAL	1,00
52	Instalación de Agua Corriente para lavamanos y lavaplatos externos	UNIDAD	30,00
53	Desagüe Cloacal para Piletas, Incluye Cañería de Plástico PVC, Desengrasador y Accesorios	UNIDAD	30,00
54	Lavadero con fregadero de Granito de 1 Bacha	UNIDAD	1,00
55	Juego Griferías y Accesorios para Lavatorios y Fregaderos	UNIDAD	30,00
56	Construcción de bandejas de lavado, de material, azulejados	UNIDAD	6,00
57	Desengrasadores	UNIDAD	12,00
58	Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm	UNIDAD	2,00
59	Registros Cloacales	UNIDAD	2,00
SERVICIO DE PINTURAS INTERIOR/EXTERIOR: QUE INCLUEYEN EN;			
60	Pintura Interior de Paredes, al Látex	M2	578,00
61	Pintura Exterior de Paredes, al Látex	M2	585,00
62	Pintura de Mesas y Asientos de HºAº, al Látex	M2	75,60
63	Pintura de estructura Metálica, al Sintético	M2	20,00
64	Pintura de Aberturas de Madera, al Sintético	M2	7,00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO: QUE INCLUYEN EN;			
65	Limpieza Final de Obra y Retiro de Escombros	UNIDAD	1,00
TOTAL BLOQUE "A"……			

BLOQUE 2 "COCINA"			
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
TRABAJOS PRELIMINARES: QUE INCLUYE EN;			
63	Servicio de Alquiler de Contenedores para Escombros	UNIDAD	10,00
64	Servicio de Retiro de Escombros del Lugar de la Obra	M3	60,00
65	Demolición de Techo de Tejas y Tejuelitas, Incluido Estructura de Madera con Recuperación	M2	240,00
66	Demolición de Mampostería	M2	8,00
67	Demolición de Instalación Sanitaria y Retiro de Artefactos	GLOBAL	1,00
68	Demolición de Revoque Deteriorado	M2	120,00
69	Demolición de Contrapiso Deteriorado	M2	20,00
70	Demolición de Piso Interior Deteriorado	M2	20,00
71	Demolición de Piso Exterior Deteriorado	M2	70,00
72	Demolición y retiro de toda la instalación eléctrica	GLOBAL	1,00
REVOQUE/REVESTIMIENTOS: QUE INCLUYE EN;			
73	Reparación de Azulejos con Base de Revoque Grueso a la Cal	M2	5,00
74	Revoque Interior Filtrado de Muros Existentes	M2	120,00
REPARACIÓN DE TECHO: QUE INCLUYE EN;			
75	Provisión y colocación de Pilares de Estructura chapa plegable con zapatas de hormigón armado de 0.80 x 0.80	UNIDAD	10,00
76	Provisión y colocación de techo de chapas de zinc acanaladas Nº 24 sobre estructura chapa plegable, con aislación térmica de isolant	M2	270,00
77	Canaletas aleros D 40 de chapa 26	ML	43,00
78	Bajadas con caño de 100 mm	ML	18,00

CONTRAPISOS; CARPETAS Y PISOS: QUE INCLUYE EN;			
79	Reparación de Contrapiso de Hormigón de Cascote de e=7cm	M2	20,00
80	Contrapiso Nuevo de Hormigón de Cascote de e=7cm	M2	30,00
81	Colocación de Piso de Baldosones de Hormigón en el exterior	M2	100,00
82	Reparación de Piso Calcáreo Interior	M2	20,00
83	Reparación de Zócalos Calcáreos	ML	5,00
INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS: QUE INCLUYE EN;			
84	Tablero Seccional, para 24TM, con Rielera Fase, Neutro + Tierra	GLOBAL	1,00
85	Alimentación de Tablero Seccional, Conductor 4x10mm.	ML	25,00
86	Sistema de Puesta a Tierra	GLOBAL	1,00
87	Bocas de Lámparas	UNIDAD	28,00
88	Bocas de Tomas de Electricidad Incluidos Fichas y Tapa Plástica	UNIDAD	15,00
89	Bocas de Tomas Especiales	UNIDAD	4,00
90	Bocas de Ventiladores de Techo	UNIDAD	3,00
91	Provisión y Colocación de Luminarias, Fluorescentes de 2x40w de Adosar a Pared o Techo	UNIDAD	18,00
92	Provisión y Colocación de Luminarias, Fluorescentes de 1x40w de Adosar a Pared o Techo	UNIDAD	8,00
44	Provisión y Colocación de Ventiladores de Techo de 56" Motor Pesado	UNIDAD	3,00
93	Cableados Varios de 2mm, 4mm y 6mm; En Distancias al Tablero Mayores a 5,00m	ML	1.000,00
INSTALACIÓN SANITARIA: QUE INCLUYE EN;			
94	Instalación de Agua Corriente, Incluye Cañería de Plástico PVC Roscable y Accesorios	GLOBAL	1,00
95	Desagüe Cloacal para Piletas, Incluye Cañería de Plástico PVC, Desengrasador y Accesorios	UNIDAD	5,00
96	Juego Griferías y Accesorios para Lavatorios y Fregaderos	UNIDAD	5,00
97	Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm	UNIDAD	5,00
98	Registros Cloacales	UNIDAD	2,00
SERVICIOS DE PINTURAS INTERIOR/EXTERIOR: QUE INCLUYE EN;			
99	Pintura al Látex Interior de Paredes	M2	320,00
100	Pintura al Látex Exterior de Paredes	M2	180,00
101	Pintura de estructura Metálica, al Sintético	M2	15,00
102	Pintura de Aberturas de Madera, al Sintético	M2	32,50
103	Pintura de Aberturas de Metal, al Sintético	M2	11,00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO: QUE INCLUYE EN;			
104	Limpieza Final de Obra y Retiro de Escombros	UNIDAD	1,00
TOTAL BLOQUE "B"			
TOTAL BLOQUE "A+B"			