MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Tramo I: Calle Ecuador del Barrio San Rafael

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m]	gl	1,00		
1.2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	1.104,00		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.104,00		
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.104,00		
1.5	Relleno con arena gorda mezclada con ripio natural hasta 20 cm de esp. de pista donde se construira el pavimento tipo empedrado	m3	180,00		
1.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si es Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada tipo VI (0,02 tn/m²)	m2	1.104,00		
1.7	Cordón de Hº prefabricado de 0,10m de espesor pintado a la cal con proteccion lateral de arena gorda	m	276,00		
1.8	Compactación mecanica Final	m2	1.104,00		
1.9	Limpieza final de obra	gl	1,00		

Tramo I: Calle Prof. Antonio Ojeda del Barrio San Rafael

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
2	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m]	gl	1,00		
2.2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	864,00		
2.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	864,00		
2.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	864,00		
2.5	Relleno con arena gorda mezclada con ripio natural hasta 20 cm de esp. de pista donde se construira el pavimento tipo empedrado	m3	120,00		
2.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si es Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada tipo VI (0,02 tn/m²)	m2	864,00		
2.7	Cordón de Hº prefabricado de 0,10m de espesor pintado a la cal con proteccion lateral de arena gorda	m	216,00		

2.8	Provision y colocacion de tubo de hormigon tipo 0,60m sobre colchon piedra colocada con terminacion de cabeceras tipo aletas de piedra bruta colocada con relleno con arena mezclado con ripios natural de la zona	m	16,00		
2.9	Compactación mecanica Final	m2	864,00		
2.10	Limpieza final de obra	gl	1,00		
		Total Item 1 y 2			

PUNTO 2: PLANO

El plano esta como Anexo I en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.