ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRICCION

Apotreramiento con Alambrado de 32 has. de superficie

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRICCION			
				CERCADO PERIMETRAL			
				Materiales	**Sector 1**	**Sector 2**	**sector 3**
				Postes colocado	220	220	220
1	72131701-018	1	Unidad	Balancines colocado	320	320	320
				Esquineros colocado	4	4	4
				Alambre 17/15 para cerca colocado	14	14	14
				Portones colocado	1	1	1
				CERCA ELECTRICA			
				Materiales	**Sector 1**	**Sector 2**	**sector 3**
				Postes esquinero (2,20 m)	44	42	44
				Postes intermedios (1,80m)	97	105	97
				Alambre 17/15 (electro 14) para cerca	7 rollos	6rollos	7 rollos
				Alambre 17/15 para alimentacion y lindero	3rollos	3rollos	3rollos
2	83101504-995	1	Unidad	Almbre dulce nro 14	25kg	25kg	25 kg
				Aisladores esquineros	80uni	110uni	80uni
				Caño aislante (10mm)	1rollos	1rollo	1rollo
				Cable subterraneo para cerca electrica	50m	50m	50m
				Aparato electrificador 40km - 220v	1unidad	1unidad	1unidad
				Jabalina de cobre (2,40m, con abrazadera)	6uni	6uni	6uni
				Elementos pararrayos	1unidad	1unidad	1unidad
				Cable multifilar (10mm)	20m	20m	20m
				RED HIDRAULICA			
				Materiales	**Sector 1**	**Sector 2**	**sector 3**
				Caño negro roscable 1¨ (interno)	900m	1.000m	900m
3	83101504-983	1	Unidad	Union doble 1¨PVC	6uni	8unid	6unid
				TEE 1¨PVC	25unid	30unid	25unid
				Buje de reduccion 1 x 3/4 PVC	25unid	30unid	25unid
				Alma doble de 3/4 PVC	25unid	30unid	25unid

Canilla bronce pico manguera 3/4 Fv	**25unid**	**30unidades**	**25unid**
Manguera de 3/4 reforzada	**100m**	**100m**	**100m**
Cinta teflon (25m)	**5unidades**	**5unidades**	**5unidades**
Tambor plastco 200litros sin tapa	**1unidad**	**1unidad**	**1unidad**
Flotador 3/4	**2unidades**	**2unidades**	**2unidades**
Caño 3/4 PVC roscable	**1m**	**1m**	**1m**
Codo 3/4 PVC	**4unidades**	**4unidades**	**4unidades**
Pico manguera 3/4 plastico	**2unidades**	**2unidades**	**2unidades**



PROYECTO ROMERO POTRERO

Facultad de Ciencias Agrarias (U.N.C.)

Catedra: Manejo de Pradera.

Encargado de Catedra:

Ing. Civ.. Braulio Quevedo

Curso: Cuarto. Semestre: Septimo

Lic. Carlos D. Mieres D.
Coordinacion de Estensión
Facultad de Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional de Concepcion



Proyecto Paso Barreto

"CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO CON INSTALACIÓN DE AGUADA EN CADA PIQUETE"

TOTAL: 10 HAS.