PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	72131701-002	Construccion de empedrado	1	GL	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00 [m]	gl	1,00		
1.2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	2.548,00		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.548,00		
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.548,00		
1.5	Terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	308,00		
1.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	2.240,00		
1.7	Cordon Cuneta de Hormigón fck = 110kg/cm2 50 cm c/ proteccion lateral	m3	44,80		
1.8	Compactación Final	m2	2.240,00		
1.9	Limpieza final de obra	gl	1,00		

PLANOS

Los planos se adjuntan a la presente como anexo al pliego.