MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO CON SANITARIOS

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU.

UBICACIÓN:COMUNIDAD INDÍGENA KIRITO- Distrito de Mbaracayú

CODIGO: 72131601-001

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	TINGLADO				
1	***Trabajos prelliminares***				
1.1	Replanteo y marcación	m2	194.80		
1.2	Relleno y compactación	gl	1.00		
1.3	Cartel de Obra	un	1.00		
2	**Estructura de Hormigón**				
2.1	Excavación y Zapata de Hº Aº	m3	1.76		
2.2	Encadenado inferior de Hº Aº	ml	54.00		
2.3	Encadenado superior de Hº Aº	m3	6.48		
2.4	Columna de Hº Aº	m3	4.52		
3	**Mampostería de ladrillos**				
3.1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	16.20		
3.2	Elevación de ladrillos huecos laminados de 0,15	m2	302.70		
4	**Revoque**				
4.1	Revoque de pared interior	m2	302.70		
5	**Techo**				
5.1	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica (incluye toda estructura)	m2	205.00		
	Canaleta y desague pluvial	ml	56		
6	**Piso**				
6.1	Contrapiso de cascotes	m2	195.00		
6.2	Piso cerámico	m2	195.00		
7	**Instalación eléctrica**				
7.1	Instalacion electrica(tablero principal, puesto de medidor definitivo, acometida)	un	1.00		
7.3	Ventilador de techo(incluye colocación y cableados)	un	8.00		
7.4	Provisión y colocación (18un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,6 un.De lámpara fluorescente colgante 1x40w, 20 bocas para toma)incluye cables	gl	1		
7.5	Provisión y colocación de pozo con motobomba de 2.5HP y tanque de Fibra de 10.000 litros. Incluye torre metálico para soporte de tanque.	gl	1		
8	**Aberturas**				
8.1	Puerta metálica principal 3,00x2,70	un	1.00		
8.2	Puerta metálica 1,40x2,10	un	1.00		
8.3	Aberturas(ventanas metálicas)	m2	24.00		
8.4	Provisión y colocación de vidrios	m2	24.00		
8.5	Pintura de pared mocheta y externa	m2	302.70		
8.6	Limpieza y pintura con silicona de ladrillo visto	m2	280.00		
8.7	Pintura de aberturas (balancin y puertas metálicas)	gl	1.00		
	Bloque de baños				
1	Excavación y cimiento de piedra bruta	m3	5.09		
2	Nivelación de ladrillo común de 0,30	m2	6.36		
3	Elevación de mampostería de ladrillo hueco	m2	74.20		
4	Baño (instalación completo con un pozo ciego y 1cámara séptica)	un	2.00		

5	Revoque de pared	m2	142.00		
6	Revestimiento de azulejos	m2	21.00		
7	Aberturas(puertas metálicas)0,70x2,10	un	4.00		
8	Aberturas(puertas metálicas)0,80x2,10	un	2.00		
9	Aberturas(ventanas metálicas)	m2	0.64		
10	Provisión y colocación de vidrios	m2	0.64		
11	Contrapiso con carpeta	m2	14.62		
12	Piso cerámico	m2	15.00		
13	Zócalo cerámico	ml	21.00		
14	Pintura de pared y aberturas	gl	1.00		
15	Limpieza final	un	1.00		
		TOTAL GS……..			

Son Guaraníes: