LLAMADO MOPC Nº 35/2014 para la "Provisión, Colocación y Puesta en Funcionamiento de Motobomba de Desagote"

ADDENDA N° 3

ID: 266.921

Anexo B

Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:

Ítem 1 - Provisión, Colocación y Puesta en Funcionamiento de Motobomba de Desagote.

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Provisión y Montaje de Motobomba de 7,5 HP (como mínimo)	Unidad	1
Provisión y Montaje de partida directa de 1 HP	Unidad	1
Provisión y Montaje de canaleta plástica 50x40	Metros	35
Provisión y Montaje de boya eléctrica gl/90 con contrapeso	Unidad	1
Provisión y Montaje de tubo PVC de 2" x 6 metros	Metros	6
Provisión y Lanzamiento de cable fiter flex de 4x2,5 mm^2	Metros	50
Provisión y Lanzamiento de cable fiter flex de 4x1 mm^2	Metros	50

Características de motobomba

- **Ubicación:** Edificio central del MOPC – Oliva y Alberdi (frente al mástil)
- **Caudal:** 3 a 30 m^3/h
- **Presión:** 9.2 a 3.2 mca
- **Tipo de Bomba:** sumergible para desagote
- **Centrifuga:** Si
- **Líquido a ser tratado:** desagüe pluvial
- **Tipo de instalación eléctrica:** trifásica

Instalación completa, puesta en funcionamiento y prueba de funcionamiento del equipo.

DEBE DECIR:

Ítem 1 - Provisión, Colocación y Puesta en Funcionamiento de Motobomba de Desagote.

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Provisión e instalación de motobomba de 7,5 HP (como mínimo)	Unidad	1
Provisión y montaje de unión doble de 2" galvanizada	Unidad	2
Provisión y montaje de codo de 2" 90° galvanizado	Unidad	6
Provisión y montaje de válvula de retención de 2"	Unidad	1
Provisión y montaje de unión T de 2"	Unidad	1
Provisión y Montaje de alma doble de 2"	Unidad	4
Provisión y montaje de boya eléctrica	Unidad	1
Provisión y montaje caño galvanizado de 2" de 6m	Unidad	1

Abg. Paola Sánchez

Provisión y lanzamiento de cable fiter flex de 2x1mm^2	Metros	60
Provisión y lanzamiento de cable fiter flex de 4x4mm^2	Metros	10

Características de motobomba

- **Ubicación:** Edificio central del MOPC – Oliva y Alberdi (frente al mástil)
- **Caudal:** 3 a 30 m^3/h
- **Presión:** 9.2 a 3.2 mca
- **Tipo de Bomba:** sumergible para desagote
- **Centrifuga:** Si
- **Líquido a ser tratado:** desagüe pluvial
- **Tipo de instalación eléctrica:** trifásica
- Instalación completa, puesta en funcionamiento y prueba de funcionamiento del equipo.

Arq. Paola Sánchez
Lic. Liliana Cañete
U.O.C. Directora
Unidad Operativa de Contratación