RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Consulta 1- *"…Para que podamos cotizar con precisión el mobiliario; si pueden proveer detalles de los mismos…"*

Respuesta 1: Los muebles escritorios, mesas de reuniones, mueble de recepción, mueble de kitchenet deben ser de melamina de 18 mm. y tapa de 25 mm. similares a los existentes del Edificio de la DNCP. Se adjunta el plano del mueble del telecenter.

Consulta 2- *"…Favor proveer el proyecto de la Inst. de Aire Aconcionado, (los planos) el de señales debiles en donde se ubiquen los sensores de movimiento y circuito cerrado de TV, y tambien donde podamos ver todo el sistema de prevencion contra incendio (detectores H/C,luces de emergencia etc…"*

Respuesta 2- Se adjunta a la Adenda 1: el proyecto de instalación de aire acondicionado; de instalaciones de CCTV y sensores de movimiento y el proyecto de prevención contra incendio.

Consulta 3 – *"…Definir que incluye el items 18; provisión y colocación de cartelería y señalizacion. Definir tipo de cartel: Material, dimensiones y cantidad por tipo..."*

Respuesta 3- La cartelería del interior debe ser de material tipo sintra con adesivos, similar a lo existente en el Edificio de la DNCP. Tamaño : 35 x 15 cm. Cantidad : 15 unidades.
En la recepción, detrás del mueble, deberá llevar una letra corpórea con logo, similar al existente en el Edificio de la DNCP. Cantidad: 1. En el frente del edificio deberá llevar una letra corpórea con logo, similar al existente en el Edificio de la DNCP. Cantidad : 1

EEUU Nº 961 c/ Tte Fariña – Telefax: 415 4000 R.A. – Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py