PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

"CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 19/2018, PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DE LA CIRCUNVALACION TRAYECTO RAMAL RUTA AREGUA - CAPIATA HASTA GOBERNADOR IRALA – ID. PORTAL Nº348.338".

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	ILUMINACION DE LA CIRCUNVALACION TRAYECTO RAMAL RUTA AREGUA - CAPIATA HASTA GOBERNADOR IRALA		
1.1	Colocación de artefacto de alumbrado público tipo cerrado 250 W vapor de Sodio (medidas largo 670mm x ancho 300MM2) Brazo largo galvanizado 2 x 3 m., cable Platiplomo 2 x 2,5 MM2. Lámpara de 250 W Sodio, interruptor foto eléctrico	Unidad	65
1.2	Colocación de postes de H° A° de 9/150 kgf con materiales de cimentación (arena lavada, triturada y cemento)	unidad	17
1.3	Colocación de postes de H° A° de 9/200 kgf con materiales de cimentación (arena lavada, triturada y cemento)	unidad	6
1.4	Colocación de abrazadera CR Galvanizado	Unidad	100
1.5	Colocación de Abrazadera AC2 Galvanizado	Unidad	30
1.6	Colocación de Bulón 1/2 x 4 Galvanizado	Unidad	30
1.7	Colocación de Bulón 5/8 x 7" galvanizado	Unidad	100
1.8	Colocación de Cable pre ensamblado 2 x 16 MM2	metros	535
1.9	Colocación de cable de Cu desnudo de 25mm2 para tierra	metros	8
1.10	Colocación pinza de suspensión	Unidad	20
1.11	Colocación Pinza de amarre para cable pree ensamblado 2 x 16 MM2	Unidad	3
1.12	Colocación arandela lisa de 5/8 galvanizado de caño plástico negro 1/2	Unidad	2
1.13	Colocación Conector a Compresión 2/8	Unidad	15
1.14	Colocación Jabalina tipo Cooperwell p/ tierra	Unidad	1
1.15	Colocación de caño plástico negro de 1/2	metros	8
1.16	Colocación Suncho hebilla 5/8"	Unidad	4
1.17	Mano de Obra	Unidad de medida global	1