## 1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**TRAMO I: CALLE A**

| Item | codigo de catalogo | descripcion | cantidad | unidad | total gral |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **72131701-002** | **Construccion de empedrado** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **unidad** | **cantidad** | **precio unitario** | **precio total** |
| 1.1 | Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m] | m2 | 3 | | |
| 1.2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m2 | 1738 | | |
| 1.3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 1738 | | |
| 1.4 | Colchón: Tierra | m3 | 302,6 | | |
| 1.5 | Piedra Bruta (0,20 m³/m²) | m2 | 1487 | | |
| 1.6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m2 | 1487 | | |
| 1.7 | Cordón Cuneta | ml | 502 | | |
| 1.8 | Compactación preliminar | m2 | 1487 | | |
| 1.9 | Compactación Final | m2 | 1487 | | |
| 1.10 | Limpieza final de obra | gl | 1 | | |
| | | | **Total General** | | |

**2.- PLANO**

*Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I*