MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CÓDIGO	Rubro	U/M	Cantidad	P/U	P.Total
	CONSTRUCCCIÓN DE EMPEDRADO				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Limpieza del lugar, desbroce de malezas y destronque	gl	1,0	-	-
	Replanteo General de Obra	gl	1,0	-	-
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	Ajuste de Nivel, excavación y corte de terraplen	m2	1.400,0	-	-
	Preparación del Terreno	m2	1.400,0	-	-
72131701-002	Colchon de Arena E= 15cm promedio	m2	1.400,0	-	-
	CORDONES				
	Provisión y colocacion de cordones de piedra	ml	560,0	-	-
	Relleno para soporte de Cordones	ml	560,0	-	-
	EMPEDRADO				
	Pavimento tipo empedrado	m2	1.400,0	-	-
	Relleno de espacios y compactación entre piedras c/ ripio	m2	1.400,0	-	-
	Cartel de Obra	gl	1,0	-	-
	Limpieza final de Obra	gl	1,0	-	-
	TOTALES:				-

Carlos Ismael Escurra E.

Municipalidad de Escobar