República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 10 de marzo del 2021.

Señores
CAMARA PYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION REGIONAL ALTO PARANA
Presente

REF.: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BÁSICA N°754 SAN LUIS GONZAGA

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, denominado **REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BÁSICA N°754 SAN LUIS GONZAGA** en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, así mismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico. Se adjunta planilla de computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludándole atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO

Sr. Carlos A. Bareiro
Encargado de UOC

RECIBIDO POR: _____
Firma

FECHA: 10 / 03 / 21

Arq. Silvio Manuel Rolón Cáceres
Presidente C.A.P.A.C.O – R.A.P.

_____
Aclaración de Firmas

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

REGIONAL ALTO PARANA

Reparacion de Infraestructura Escuela San Luis Gonzaga					
	Descripcion del servicio	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presupuesto de Oferente**	
1	Cartel de Obras: 2,20 x 1,20 m, chap negra nro. 24 con armazon de hierro galbanizado y pintado con esmalte sintetico	un	1	1.100.000	1.100.000
2	Demolicion de techo de tejas coloniales maderamen y tejuelones seran reutilizados reponer los materiales dañados.	m2	150,7	10.000	1.507.000
3	Techo de chapas trapezoidal prepintada con aislacion de membrana tipo isolan de 5mm sobre estructuras de maderas y tejuelon existente y correas de perfiles de 60x40x2mm según detalles.	m2	150,7	210.000	31.647.000
4	Pinturas de aberturas de chapas doblada con pinturas sinteticas.	m2	5,04	25.000	126.000
5	Pinturas de ventiluces.	m2	17,4	30.000	522.000
6	Pinturas de maderamen y tejuelones.	m2	150,7	23.000	3.466.100
7	Pinturas de columnas revocadas.	m2	184,84	18.000	3.327.120
8	Pinturas de pared y ladrillos vistos al latex previa limpieza y reparacion de fisura y grietas.	m2	155,84	21.000	3.272.640
9	Instalacion del tablero TG de 25 AG.	un	1	445.000	445.000
10	Instalacion del Tablero TS de 20 AG con barrera de fase y neutro.	un	2	405.000	810.000
11	Cambio de placas puntos y tomas.	un	10	55.000	550.000
12	Circuitos para tomas de acondicionador de aire.	un	4	248.000	992.000
13	Circuito de encendido automatico en corredor.	un	5	72.000	360.000
14	Focos led de 24watt.	un	12	110.000	1.320.000
15	Focos led de 18 watt. (en galeria)	un	3	65.000	195.000
16	Instalacion de aire condicionador tipo split de 18,000BTU.	un	4	4.200.000	16.800.000
17	Ventilador de techo de 56".	un	4	380.000	1.520.000
18	Canaletas y bajadas de chapa de cing N°28 (8 bajadas)	ml	49,76	65.000	3.234.400
19	Bordes de ladrillos comunes 3 hiladas.	ml	72,5	8.500	616.250
20	Contrapiso de hºpº de 10cm de espesor.	m2	61,62	22.000	1.355.640
21	Carpeta con mescla 1:3 cemento arena ,fratachado 2cm de espesor cortado cada 2 m.	m2	87	25.000	2.175.000
22	Contrapiso de hºpº de 10cm de espesor para caminero.	m2	120	22.000	2.640.000
23	Carpeta con mescla 1:3 cemento arena ,fratachado 2cm de espesor cortado cada 2 m.	m2	120	25.000	3.000.000
24	Desague pluvial en forma de v de ladrillos comunes revocadas frente al pabellon sur en los costados 2 ladrillos transversales y en el centro 1 ladrillo longitudinal, de 10 a 15 cm de profundidad.	ml	30	35.000	1.050.000
25	Limpieza Final.	un	1	800.000	800.000
					82.831.150

Arq. Silvio Manuel Rolón Cáceres
Presidente C.A.P.A.C.O - R.A.P.

Camara Paraguaya de la Industria de Construccion Regional Alto Paraná

SILVIO ROLÓN
Arquitecto
Reg N° 2041