COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
DIRECCION
*****

ADDENDA Nº 01

CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011

"REFACCION Y CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES"

1. ***INCLUSION***

En el Anexo 3; Punto 4 Especificaciones Técnicas, se agrega el siguiente cuadro

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielo raso.-	Reparación de Cielo raso, machimbre de 1/2" x 3".-
2	72101607-002	Revestimiento de pared o muros.-	Revestido de azulejos con base de revoque de 20 x20, grueso a la cal.-
3	72101607-006	Revoque de pared.-	Revoque Filtrado de Pared.-
4	72101704-001	Construcción de losa.-	Losa de hormigón armado de 10 cm. de espesor.-
5	72101704-001	Construcción de losa.-	En varillado de Mampostería de 2 (dos) hiladas de 8 mm.
6	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas.-	Instalación Eléctrica. Incluye: cableado de circuitos, bocas de toma eléctrica, artefacto de iluminación, alimentación, desagüe y cañerías de cobre y carga de gas con accesorio incluido de acondicionador de aire hasta su puesta en funcionamiento; 1 (un) ventilador de techo.-
7	72102304-002	Instalación de fontanería sanitaria.-	Colocación de Artefactos Sanitarios con Griferías. Incluye: 7 (siete) inodoro con cisterna alta, 7 (siete) lavatorios con pedestal, 6 (seis) mingitorios, 6(seis) griferías y accesorios para mingitorios, 7(siete) griferías y accesorios para lavatorios, 22 (veinte y dos) juegos de accesorios (porta rollos, jaboneras, toalleros y perchas.-
8	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal.-	Instalación de desagüe Cloacal. Incluye: cañerías y accesorios para 4 (cuatro) baños.-
9	72102402-001	Servicio de pintura de interiores.-	Pintura al Látex de paredes.-
10	72102402-002	Servicio de pintura cielo raso.-	Pintura al Barniz de cielo raso.-
11	72102402-003	Servicio de pintura de muebles.-	Pintura de Aberturas de Madera al barniz.-
12	72102602-002	Mantenimiento y reparación de muebles	Carpintería de madera. Incluye: marcos de lapacho 82,2 ml, contra marco 170,4 ml, 13 (trece) puertas de madera tipo placa cedro de 0,60 x 2,10, 4 (cuatro) puertas de madera tipo placa cedro de 0,70 x 2,10; 2 (dos) puertas de madera tipo placa cedro de 2 hojas; 1 (una) puerta de madera tipo tablero cedro de 0,90 x 2,10; 20 (veinte) herrajes y cerraduras para aberturas.-
13	72103003-001	Servicio de demolición.-	Demolición de mampostería de 0,15.-
14	72103003-001	Servicio de demolición.-	Demolición de azulejos de 15x15.-

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DIRECCION

15	72103003-001	Servicio de demolición.-	Demolición de desagües e instalaciones hidráulicas.-
16	72103003-001	Servicio de demolición.-	Demolición de piso calcáreo.-
17	72103003-001	Servicio de demolición.-	Remoción de artefactos eléctricos y griferías.-
18	72103003-001	Servicio de demolición.-	Demolición de revoque y azotada e impermeabilización.-
19	72103003-001	Servicio de demolición.-	Demolición de 10 (diez) aberturas.-
20	72131601-013	Limpieza de obra.-	Limpieza de canaletas embutidas y bajadas y reparación de techos de zinc.-
21	72131601-013	Limpieza de obra.-	Limpieza final y retiro de escombros.-
22	72131601-005	Mampostería.-	Instalación de mampostería de elevación 0,15 cm.-
23	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Instalación de agua corriente fría. Incluye: cañerías y accesorios.-

2. **Aclaramos que a partir del Título que dice "Visita Técnica", que se encuentra por debajo del cuadro anexado, pasa a ser Especificaciones Técnicas Adicionales de la Obra.**

3. ***Se solicita la Prorroga de Aperturas quedando como sigue:***

Donde dice:

Tope de Consulta: **09/05/2011 hasta las 11:30**

Visita al Lugar de la Obra: los días 3; 5; 6 y 9 de Mayo de 07:30 hs a 11:30 hs.

Fecha y hora Entrega Ofertas: **11/05/2011 hasta las 09:20**

Fecha y Hora Apertura Ofertas: **11/05/2011 a las 09:30**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1 REPUBLICA DEL PARAGUAY DIRECCION

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
Cap Int - Dtor UOC Nº 1 - COMANJEFE