MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE ÑEMBY					
ITEM 1: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
1.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
1.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
1.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
1.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
1.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	unidad	12
1.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	unidad	24

1.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	unidad	24
1.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	unidad	12
1.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	unidad	12
1.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	unidad	12
1.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	unidad	12

1.12	Construcción de perímetro para arenero con neumáticos usados, pintados en colores varios con pintura sintética	Neumáticos usados semi enterrados y macizado con argamasa 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de río). Tratamiento final con pintura sintética en varios colores		unidad	4
1.13	Provisisón y esparcido de arena lavada de río, en arenero	Arena lavada de río		cargas	16
1.14	Un módulos de hamacas de 3 asientos (3 personas en simultáneo)	Estructura de cedro, cepillado y lijado y pintado con pintura sintética. Cadenas forradas con manguera y sentadera de goma de alta resistencia, con remaches para sostende cadena con sentadera	6000 x 1500 x 2200	unidad	4
1.15	Tobogán gigante de 1 caida	Estructura de cedro, cepillado y lijado y pintado con pintura sintética. La superficie de deslizamiento deberá estar revestido con fibre de vidrio.	3000 x 3000 x 5000	unidad	4
1.16	Sube y baja forzado (2 personas en simultaneo)	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática	565 x 324 x 1694 - 15,5 kg	unidad	4
1.17	Tornado triple	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática	2149 x 1880 - 55,6 kg	unidad	4
1.18	Puente de cadena	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática		unidad	4
1.19	Multi infantil (5 personas en simultaneo)	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática	3078 x 6021 x 6342 - 239 kg	unidad	4

1.20	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	16

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE ITAUGUA					
ITEM 2: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
2.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
2.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
2.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
2.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
2.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	12
2.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	24

2.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	24
2.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	12
2.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	12
2.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	12
2.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	12

2.12	Construcción de perímetro para arenero con neumáticos usados, pintados en colores varios con pintura sintética	Neumáticos usados semi enterrados y macizado con argamasa 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de río). Tratamiento final con pintura sintética en varios colores		unidad	4
2.13	Provisisón y esparcido de arena lavada de río, en arenero	Arena lavada de río		cargas	16
2.14	Un módulos de hamacas de 3 asientos (3 personas en simultáneo)	Estructura de cedro, cepillado y lijado y pintado con pintura sintética. Cadenas forradas con manguera y sentadera de goma de alta resistencia, con remaches para sostende cadena con sentadera	6000 x 1500 x 2200	unidad	4
2.15	Tobogán gigante de 1 caida	Estructura de cedro, cepillado y lijado y pintado con pintura sintética. La superficie de deslizamiento deberá estar revestido con fibre de vidrio.	3000 x 3000 x 5000	unidad	4
2.16	Sube y baja forzado (2 personas en simultaneo)	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática	565 x 324 x 1694 - 15,5 kg	unidad	4
2.17	Tornado triple	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática	2149 x 1880 - 55,6 kg	unidad	4
2.18	Puente de cadena	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática		unidad	4
2.19	Multi infantil (5 personas en simultaneo)	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática	3078 x 6021 x 6342 - 239 kg	unidad	4

2.20	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	16

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE ITA					
ITEM 3: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
3.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
3.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
3.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
3.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
3.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	12
3.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	24

3.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	24
3.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	12
3.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	12
3.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	12
3.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	12

3.12	Construcción de perímetro para arenero con neumáticos usados, pintados en colores varios con pintura sintética	Neumáticos usados semi enterrados y macizado con argamasa 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de río). Tratamiento final con pintura sintética en varios colores		unidad	4
3.13	Provisisón y esparcido de arena lavada de río, en arenero	Arena lavada de río		cargas	16
3.14	Un módulos de hamacas de 3 asientos (3 personas en simultáneo)	Estructura de cedro, cepillado y lijado y pintado con pintura sintética. Cadenas forradas con manguera y sentadera de goma de alta resistencia, con remaches para sostende cadena con sentadera	6000 x 1500 x 2200	unidad	4
3.15	Tobogán gigante de 1 caida	Estructura de cedro, cepillado y lijado y pintado con pintura sintética. La superficie de deslizamiento deberá estar revestido con fibre de vidrio.	3000 x 3000 x 5000	unidad	4
3.16	Sube y baja forzado (2 personas en simultaneo)	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática	565 x 324 x 1694 - 15,5 kg	unidad	4
3.17	Tornado triple	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática	2149 x 1880 - 55,6 kg	unidad	4
3.18	Puente de cadena	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática		unidad	4
3.19	Multi infantil (5 personas en simultaneo)	Tubos de acero al carbono, pintura y / o galvanizado electrostática	3078 x 6021 x 6342 - 239 kg	unidad	4

3.20	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	16

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE MARIANO R. ALONSO					
ITEM 4: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
4.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
4.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
4.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
4.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
4.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	12
4.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	24

4.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	24
4.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	12
4.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	12
4.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	12
4.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	12

4.12	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	12

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE LUQUE					
ITEM 5: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
5.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
5.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
5.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
5.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
5.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	12
5.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	24

5.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	24
5.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	12
5.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	12
5.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	12
5.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	12

5.12	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	12

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE FERNANDO DE LA MORA					
ITEM 6: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
6.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
6.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
6.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
6.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
6.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	12
6.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	24

6.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	24
6.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	12
6.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	12
6.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	12
6.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	12

6.12	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	12

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE VILLA ELISA					
ITEM 7: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
7.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
7.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
7.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
7.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
7.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	12
7.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	24

7.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	24
7.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	12
7.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	12
7.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	12
7.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	12

7.12	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	12

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE SAN LORENZO					
ITEM 8: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
8.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
8.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
8.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
8.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
8.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	12
8.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	24

8.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	24
8.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	12
8.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	12
8.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	12
8.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	12

8.12	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	12

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE CAPIATA					
ITEM 9: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
9.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
9.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
9.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
9.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
9.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	12
9.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	24

9.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	24
9.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	12
9.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	12
9.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	12
9.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	12

9.12	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	12

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE YPACARAI					
ITEM 10: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
10.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
10.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
10.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
10.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
10.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	12
10.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	24

10.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	24
10.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	12
10.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	12
10.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	12
10.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	12

10.12	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	12

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 12 PLAZAS EN EL DISTRITO DE AREGUA					
ITEM 11: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
11.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	480
11.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	1200
11.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	1200
11.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	1200
11.5	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	12
11.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	24

11.7	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	24
11.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	12
11.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	12
11.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	12
11.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	12

11.12	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	12

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE 2 PLAZA EN EL DISTRITO DE J. AUGUSTO SALVIDAR					
ITEM 12: Codigo Catalogo 72102801-999					
Ítem	**Descripción**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**
12.1	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	80
12.2	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	200
12.3	Piso de Hº Masa	Hormigón con cemento portland, arena lavada de río y piedra triturada 6ta. Mezclados en hormigonera de 1 m3		m2	200
12.4	Pintura para cancha de padle	Pintura a base de caucho, color e elección		m2	200
12.5,	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2
12.6	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SKI INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	4

1.27	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE CAMINATA INDIVIDUAL fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	4
12.8	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2
12.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PECTORALES DOBLES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2
12.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre SIMULADOR DE REMO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2
12.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2

12.12	Cartel de la Obra	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores	3000 x 1500	unidad	2