Cómputos Métricos

Ítems 1

1- Escuela Básica Nº 569 San Jorge -Distrito de Liberacion. **Bloque de 3 Aula**

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
1	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	179,30		
2	72131601-002	REPLANTEO	M2	179,30		
3	72131601-003	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO DE EN GALERIA P.B.C.	M3	12,60		
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
4	72131601-004	EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATAS DE Hº Aº	M3	9,30		
5	72131601-004	PILARES DE Hº Aº	M3	3,36		
6	72131601-004	VIGAS DE Hº Aº	M3	13,85		
7	72131601-004	LOSA DE Hº Aº	M3	16,10		
8	72131601-004	LOSETA DE Hº Aº SOBRE PUERTA DE ACCESO	UN	3,00		
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
9	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	8,05		
10	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	66,00		
		AISLACION ASFALTICA				
11	72131601-005	DE PAREDES	M2	13,15		
12	72131601-005	DE TECHO CON MEMBRANA ASFALTICA	M2	179,30		
		MUROS DE ELEVACIÓN :				
13	72131601-005	A- DE 0,30 PARA REVOCAR	M2	2,85		
14	72131601-005	B- DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	14,00		
15	72131601-005	C- DE 0,30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES	M2	68,60		
16	72131601-005	D- 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	M2	85,84		
17	72131601-005	F- ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 Ø 8 POR HILADA (2 HILADAS)	ML	36,00		
		REVOQUES :				
18	72131601-008	A- DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	135,84		
19	72131601-008	B- DE PILARES DE H° A°	ML	50,40		
20	72131601-008	C- DE LOSAS Y VIGAS DE H° A°	M2	221,00		
21	72131601-008	D- MOLDURA LINEAL EN BALANCINES	ML.	44,10		
22	72131601-008	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10 CMS.	M2	166,00		
23	72131601-009	PISO BALDOSA CALCÀREA DE 20 X 20 CMS.	M2	166,00		
24	72131601-009	ZOCALO CALCÀREO DE 10 X 20 CMS.	ML	91,50		
		ABERTURAS METÁLICAS :				
25	72131601-010	A- PUERTA METÀLICA DE 1,20 X 2,10 (PROVISIÒN Y COLOCACIÒN)	UN	3,00		
26	72131601-010	B- VENTANAS BALANCINES DE 1,50 X 1,68 CMS. (PROVISIÒN Y COLOCACIÒN)	M2	22,80		
		ALFEIZAR DE VENTANAS :				
27	72131601-008	A- DE REVOQUE 1 : 3 (CEMENTO - ARENA)	ML	57,30		
		PINTURAS :				
28	72131601-012	A- DE PAREDES Y PILARES A LA CAL-BASE PARA LATEX	M2	160,84		
29	72131601-012	B- DE PAREDES Y PILARES REVOCADAS AL LATEX	M2	160,84		
30	72131601-012	C- DE LOSAS Y VIGAS A LA CAL-BASE PARA LATEX	M2	221,00		
31	72131601-012	D- DE LOSAS Y VIGAS AL LATEX	M2	221,00		
32	72131601-012	F- DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA	M2	22,80		
33	72131601-012	G- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	216,40		

34	72131601-012	H- DE PUERTA METÀLICA CON PINTURA SINTÈTICA	M2	21,90		
35	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	22,80		
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
36	72131601-012	INSTALACIÓN DEL TABLERO TS10 DE 15 AG.	UN	18,00		
37	72131601-010	INSTALACIÓN DE TABLEROS DE COMANDO TC	UN	24,00		
38	72131601-001	INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE COMANDO DE VENTILADORES TCV	UN	24,00		
39	72131601-001	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	UN	30,00		
40	72131601-001	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	UN	18,00		
41	72131601-001	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	UN	24,00		
42	72131601-009	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DEL TC	UN	24,00		
		ARTEFACTOS ELECTRICOS				
43	72131601-013	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3 X 40 W	UN	6,00		
44	72131601-001	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2 X 40 W	UN	12,00		
45	72131601-001	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	UN	6,00		
46	72131601-001	TABLERO TS 10 DE 15 AG. CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	UN	1,00		
47	72131601-001	TABLERO TC DE 6 AG.	UN	3,00		
48	72131601-001	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	UN	3,00		
49	72131601-001	VENTILADOR DE TECHO DE 56 "	UN	12,00		
		MOBILIARIOS :				
50	72131601-008	A- PIZARRONES	UN.	3,00		
51	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	M2	179,30		
SUB TOTAL						

Ítems 2- Colegio Nacional Jejui Poty Asentamiento Jejui Poty – Distrito de Liberacion**. 1 aula**

Nº	**Código de catalogo**	**Descripción**	**Unidad.**	**Cant**	**Precio Unitario.**	**Precio Total**
52	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
53	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00		
54	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00		
55	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00		
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
56	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23		
57	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17		
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
58	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70		
59	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	07,15		
60	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1.10		
61	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82		
62	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88		
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
63	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40		
64	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50		
65	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50		
66	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30		
		PILARES				
67	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60		
		CUBIERTA				
68	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00		
69	72131601-007	TIRANTES DE H°A°-P°-2"x6”	M2	86,00		

		REVOQUE				
70	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30		
71	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00		
72	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00		
73	72131601-009	PISO DE BALDOSA.	M2	64,00		
74	72131601-009	ZOCALO DE BALDOSA.	M2	34,00		
		ABERTURAS METALICAS				
75	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00		
76	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1		
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
77	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00		
		PINTURAS				
78	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30		
79	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90		
80	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00		
81	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84		
82	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30		
83	72131601-012	DE TECHO CON BARNIZ	M2	86,00		
84	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50		
85	72131601-012	DE TIRANTES Y PINTURA CERAMICA	M2	86,00		
86	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84		
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
87	72131601-001	BOCAS	UN	1		
88	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1		
		MOBILIARIO				
89	72131601-009	RAMPA DE ACCESO PEATONAL CON TERMINACION ALISADA DE CEMENTO Y PENDIENTE MINIMO DE 8%(REQUISITO DE ACCESIBILIDAD APROVADA POR EL INTN).	UN	1,00		
90	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00		
91	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65		
SUB TOTAL						

Ítems 3- Escuela Básica Nº 4815 Sagrada Familia de la Localidad San Rafael Calle Sagrada Familia - Distrito de Chore.1 **Aula**

Nº	**Código de catalogo**	**Descripción**	**Unidad.**	**Cant**	**Precio Unitario.**	**Precio Total**
92	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
93	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00		
94	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00		
95	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00		
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
96	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23		
97	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17		
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
98	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70		
99	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	07,15		
100	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1.10		
101	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82		
102	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88		
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				

103	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40		
104	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50		
105	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50		
106	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30		
		PILARES				
107	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60		
		CUBIERTA				
108	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00		
109	72131601-007	TIRANTES DE H°A°-P°-2"x6"	M2	86,00		
		REVOQUE				
110	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30		
111	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00		
112	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00		
113	72131601-009	PISO DE BALDOSA.	M2	64,00		
114	72131601-009	ZOCALO DE BALDOSA.	M2	34,00		
		ABERTURAS METALICAS				
115	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00		
116	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1		
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
117	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00		
		PINTURAS				
118	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30		
119	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90		
120	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00		
121	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84		
122	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30		
123	72131601-012	DE TECHO CON BARNIZ	M2	86,00		
124	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50		
125	72131601-012	DE TIRANTES Y PINTURA CERAMICA	M2	86,00		
126	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84		
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
127	72131601-001	BOCAS	UN	1		
128	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1		
		MOBILIARIO				
129	72131601-009	RAMPA DE ACCESO PEATONAL CON TERMINACION ALISADA DE CEMENTO Y PENDIENTE MINIMO DE 8%(REQUISITO DE ACCESIBILIDAD APROVADA POR EL INTN).	UN	1,00		
130	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00		
131	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65		
SUB TOTAL						

Ítems 4- Escuela Básica Nº 667 Gral. Bernardino Caballero de la Localidad de Santa Rosa -Distrito de Guajayvi. **1 Aula**

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
132	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
133	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00		
134	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00		
135	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00		
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				

136	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23		
137	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17		
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
138	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70		
139	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	07,15		
140	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1.10		
141	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82		
142	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88		
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
143	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40		
144	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50		
145	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50		
146	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30		
		PILARES				
147	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60		
		CUBIERTA				
148	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00		
149	72131601-007	TIRANTES DE H°A°-P°-2"x6"	M2	86,00		
		REVOQUE				
150	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30		
151	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00		
152	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00		
153	72131601-009	PISO DE BALDOSA.	M2	64,00		
154	72131601-009	ZOCALO DE BALDOSA.	M2	34,00		
		ABERTURAS METALICAS				
155	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00		
156	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1		
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
157	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00		
		PINTURAS				
158	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30		
159	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90		
160	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00		
161	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84		
162	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30		
163	72131601-012	DE TECHO CON BARNIZ	M2	86,00		
164	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50		
165	72131601-012	DE TIRANTES Y PINTURA CERAMICA	M2	86,00		
166	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84		
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
167	72131601-001	BOCAS	UN	1		
168	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1		
		MOBILIARIO				
169	72131601-009	RAMPA DE ACCESO PEATONAL CON TERMINACION ALISADA DE CEMENTO Y PENDIENTE MINIMO DE 8%(REQUISITO DE ACCESIBILIDAD APROVADA POR EL INTN).	UN	1,00		
170	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00		
171	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65		
SUB TOTAL						

Ítems 5- Escuela Básica Nº 2735 San Juan Evangelista de la Localidad de Novireta San Antonio - Distrito de San Estanislao. **1 Aula**

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
172	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
173	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00		
174	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00		
175	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00		
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
176	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23		
177	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17		
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
178	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70		
179	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	07,15		
180	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1.10		
181	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82		
182	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88		
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
183	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40		
184	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50		
185	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50		
186	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30		
		PILARES				
187	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60		
		CUBIERTA				
188	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00		
189	72131601-007	TIRANTES DE H°A°-P°-2"x6"	M2	86,00		
		REVOQUE				
190	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30		
191	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00		
192	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00		
193	72131601-009	PISO DE BALDOSA.	M2	64,00		
194	72131601-009	ZOCALO DE BALDOSA.	M2	34,00		
		ABERTURAS METALICAS				
195	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00		
196	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1		
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
197	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00		
		PINTURAS				
198	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30		
199	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90		
200	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00		
201	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84		
202	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30		
203	72131601-012	DE TECHO CON BARNIZ	M2	86,00		
204	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50		
205	72131601-012	DE TIRANTES Y PINTURA CERAMICA	M2	86,00		
206	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84		
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
207	72131601-001	BOCAS	UN	1		
208	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1		

		MOBILIARIO				
209	72131601-009	RAMPA DE ACCESO PEATONAL CON TERMINACION ALISADA DE CEMENTO Y PENDIENTE MINIMO DE 8%(REQUISITO DE ACCESIBILIDAD APROVADA POR EL INTN).	UN	1,00		
210	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00		
211	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65		
SUB TOTAL						