OBRA : Reparacion y Mantenimiento de PLAZA MCAL. ESTIGARRIBIA
UBICACIÓN : Bº San Miguel
PROPIETARIO : Municipalidad de Santa Rosa

Cómputo métrico y presupuesto

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	Instalación electrica				
	a. Desmonte y colocacion de Lamparas de vapor de sodio de 400 W	Unidad	12,00	160.000	1.920.000
	b. Desmonte y colocacion de Fotocelula para lamparas de vapor de sodio	Unidad	12,00	35.000	420.000
	c. Desmonte y colocacion de Reactor	Unidad	4,00	260.000	1.040.000
2	Albañilería				
	a. Reparacion y mantenimiento de camineros con piedra rompecabezas	m2	200,00	25.000	5.000.000
	b. Reparacion de borde de camineros con arena y cemento	ml	100,00	20.000	2.000.000
3	Carpinteria				
	a. Reparacion y mantenimiento de bancos de madera	Unidad	12,00	700.000	8.400.000
	b. Reparacion y mantenimiento de pergolado de madera existente	Unidad	5,00	750.000	3.750.000
4	Limpieza y retiro de escombros	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
					23.530.000

OBRA : Reparacion y Mantenimiento de PLAZA SAN MIGUEL
UBICACIÓN : Bº San Miguel
PROPIETARIO : Municipalidad de Santa Rosa

Cómputo métrico y presupuesto

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	Instalación electrica				
	a. Desmonte y colocación de Lamparas de vapor de sodio de 400 W	Unidad	24,00	160.000	3.840.000
	b. Desmonte y colocación de Fotocelula para lamparas de vapor de sodio	Unidad	24,00	35.000	840.000
	c. Desmonte y colocacion de Reactor	Unidad	6,00	260.000	1.560.000
2	Albañilería				
	a. Reparación y mantenimiento de camineros con piedra rompecabezas	m2	380,00	25.000	9.500.000

	b. Reparación de borde de camineros con arena y cemento	ml	125,00	20.000	2.500.000
3	Carpinteria				
	a. Reparación y mantenimiento de bancos de madera	Unidad	8,00	700.000	5.600.000
	b. Reparación y mantenimiento de pergolado de madera existente	Gl	1,00	2.500.000	2.500.000
4	Limpieza y retiro de escombros	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
					27.340.000

OBRA : Reparacion y Mantenimiento de Salon Municipal
UBICACIÓN : Bº San Isidro
PROPIETARIO : Municipalidad de Santa Rosa

Cómputo métrico y presupuesto

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	Pintura de paredes interiores	m2	50,00	12.000	600.000
2	Pintura de paredes exteriores	m2	30,00	16.000	480.000
3	Mamposteria de ladrillos comunes vistos	m2	15,00	68.000	1.020.000
4	Columna de hormigon armado para muralla	Unidad	1,00	350.000	350.000
5	Revoque de paredes	m2	30,00	30.000	900.000
6	Mntenimiento de ventiladores de techo e iluminacion	Gl	1,00	350.000	350.000
7	Limpieza de la calle y acarreo de escombros	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
					4.700.000

OBRA : Reparación y mantenimiento de tanque de agua
UBICACIÓN :

PROPIETARIO : Municipalidad de Santa Rosa

Cómputo métrico y presupuesto

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	Demolición de revoque interior de tanque (techo, paredes y piso)	m2	84,00	13.000	1.092.000
2	Tratamiento de impermeabilización interior de tanque (SECTOR DE ARISTAS DE TANQUE)	Gl	1,00	1.560.000	1.560.000

3	Tratamiento de superficie a revocar con adhesivo para mortero	m2	84,00	16.000	1.344.000
4	Revoque con mortero de cemento 1:3 de caras interiores de tanque en 3 capas con hidrofugo	m2	84,00	56.000	4.704.000
5	Pintura interior de tanque con pintura o revestimiento especial impermebale flexible(paredes y piso)	m2	84,00	47.000	3.948.000
6	Pintura exterior de tanque (techo, paredes y piso)	m2	84,00	25.000	2.100.000
7	Pintura de estructura de hormigón (pilares y vigas)	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
8	Pintura de escalera metálica (incluye mantenimiento de la misma)	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
9	Pintura de paredes de caseta	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
10	Limpieza y acarreo de escombros	gl	1,00	650.000	650.000
					19.998.000

OBRA : Cuneta para empedrado el Bº San Jose
UBICACIÓN : Bº San Jose
PROPIETARIO : Municipalidad de Santa Rosa

Cómputo métrico y presupuesto

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	Replanteo	Gl	1,00	500.000	500.000
2	Desmonte de empedrado	m2	204,00	5.000	1.020.000
3	Desmonte manual de tierra y posterior disposicion	m3	50,00	35.000	1.750.000
4	Desmonte de cordones existentes	ml	136,00	5.000	680.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 10 x 50 x 50	ml	136,00	35.000	4.760.000
6	Colchon de suelo para base de empedrado	m3	191,25	20.000	3.825.000
7	Colocación de empedrado	m2	70,00	15.000	1.050.000
8	Pavimento de hormigon para canal	ml	136,00	120.000	16.320.000
9	Compactación con medios mecanicos	ml	136,00	2.000	272.000
10	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	20,40	25.000	510.000
11	Pintura de cordones	ml	136,00	2.000	272.000
12	Limpieza de la calle y acarreo de escombros	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
					31.959.000

OBRA : Terminacion de canal a cielo abierto con cruce de calle en el Bº San Jose
UBICACIÓN : Bº San Isidro
PROPIETARIO : Municipalidad de Santa Rosa

Cómputo métrico y presupuesto

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	Replanteo	Gl	1,00	500.000	500.000
1	Desmonte de empedrado	m2	22,00	4.000	88.000
2	Desmonte manual de tierra y posterior disposicion	m3	15,00	30.000	450.000
3	Muro de Piedra Bruta Colocada para apoyo de loseta	m3	9,00	350.000	3.150.000
4	Pavimento de hormigon para cruce de calle (fondo de canal y cuneta)	m2	58,00	60.000	3.480.000
5	Loseta de Hormgion Armado de 12cm de espesor para cruce de calle	m2	18,00	95.000	1.710.000
6	Cuneta de pavimento petreo	m2	50,00	20.000	1.000.000
7	Pavimento petreo de boca calle	m2	60,00	26.000	1.560.000
8	Limpieza y acarreo de escombros	gl	1,00	500.000	500.000
					12.438.000