	PRESUPUESTO					
	OBRA:SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 3					
	SECTOR BAÑO DOBLE					
		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	SECTOR BAÑO DOBLE	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos		m2	45.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15		m2	45.00		
	Terminacion de azulejos		ml	20.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	14.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	14.00		
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	14.00		
	f-Relleno					
	de losa rebajada		m3	6.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		m2	57		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	h-Retiro de imodoros,lavamanos		unid	4.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	4.00		
2	**Revoque**					
	De pared existente a 1 capa c/ hidrofugo		m2	45.00		
3	**Aislacion**					
	En losa de baño (1-3)		m2	14.00		
4	**Contrapiso**					
	Relleno de losa rebajada		m2	14.00		
5	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	14.00		
6	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	14.00		
7	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	45.00		
	similar al existente		m2			
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	20.00		
8	**Instalacion de plomeria-**					
	8.1 Entrada de Agua		m2	26.00		
	26 mts.caño PVC de 1" c/llave de paso c/ campana					
	y accesorios					
	8-2 Agua Corriente		m2	15.00		
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,4 llave de paso c/campana FV,union					
	doble.reduccion de 1" a 1/2"					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY TODOS

	8-3 Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		m2	16.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 24 unidades de rejillas de					

	piso sifonada metalico de 15x15 redondo.3 mts.					
	2 unidades de rejilla de piso sifonada de 10X10					
	8.4 Registros					
	Registro de 40x40x40		unid	2.00		
	Conectados entre si los registros por caños de 4"		mts	12		
	con sus accesorios					
9	**Provision y colocacion de:**					
	1-Artefactos sanitarios					
	a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla		unid	2.00		
	FV de 1/2 c/sopapa					
	b-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla					
	y tapa plastica		global	2.00		
10	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 1x40 wats		unid	2.00		
	Ducha electrica c/brazo		unid	2.00		
11	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido		m2	50.00		
	b)Abertura de madera sintetica		m2	2.00		
	c)Abertura metalica sintetica		m2	2.00		
12	Limpieza final de obra		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					
	SON GUARANIES:					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS