CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE N° 1 - DPTO. DE ITAPUA/DPTO. DE MISIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
		Trabajos Preliminares	
1	72131601-002	Relleno de tierra Gorda y compactación manual	M3
2	72131601-002	Relleno y compactación mecánica	M3
3	72131601-002	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	M2
4	72131601-002	Cartel de obra 1,50 x 2,00	UNI
5	72131601-002	Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	M2
6	72131601-002	Obrador y depósitos de materiales	M2
7	72131601-002	Replanteo y marcación	M2
8	72131601-002	Excavación para zapatas	M3
9	72131601-002	Excavación para cimiento de PBC	M3
10	72131601-002	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	M3
11	72131601-002	Desmonte de contrapiso	M2
12	72131601-002	Desmonte de pisos de Hº	M2
13	72131601-002	Desmonte de pisos calcáreos	M2
14	72131601-002	Desmonte de pisos cerámicos	M2
15	72131601-002	Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	M2
16	72131601-002	Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	M2
17	72131601-002	Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	M2
18	72131601-002	Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	M2
19	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	M2
20	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	M2
21	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,20 cm	M2
22	72131601-002	Demolición de revoques deteriorados	M2
23	72131601-002	Demolición de azulejos	M2
24	72131601-002	Demolición de ladrillejos	M2
25	72131601-002	Demolición de zócalos	ml
26	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	ml
27	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	ml
28	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	ml
29	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	ml
30	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	ml
31	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	ml
32	72131601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	M2
33	72131601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	M3

34	72131601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	M2
35	72131601-002	Desmonte de lavamanos	UNI
36	72131601-002	Desmonte de inodoro o silla turca	UNI
37	72131601-002	Desmonte de cisterna de baño	UNI
38	72131601-002	Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	UNI
39	72131601-002	Desmonte y recolocación de marcos	UNI
40	72131601-002	Desmonte de ventanas incluye marco	UNI
41	72131601-002	Desmonte de techo de bovedilla	M2
42	72131601-002	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	M2
43	72131601-002	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	M2
44	72131601-002	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	M2
45	72131601-002	Desmonte de canaleta aérea externa	ml
46	72131601-002	Desmonte de canaleta embutida aérea	ml
47	72131601-002	Desmonte de bajada de chapa o PVC	ml
48	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,15 m	M2
49	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,20 m	M2
50	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,30 m	M2
51	72131601-002	Tala de tacuaral ancho =1m2	M2
52	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	UNI
53	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	UNI
54	72131601-002	Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	UNI
55	72131601-002	Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	UNI
56	72131601-002	Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	UNI
57	72131601-002	Desmonte de cañería de agua	ml
58	72131601-002	Desmonte de instalación eléctrica existente	ml
59	72131601-002	Desmontaje de reja vertical existente	M2
60	72131601-002	Desmontaje de reja horizontal existente	M2
61	72131601-002	Montaje de reja metálica vertical existente	M2
62	72131601-002	Montaje de reja metálica horizontal existente	M2
63	72131601-002	Desmonte de cañería de desagüe existente	ml
64	72131601-002	Reposición de cañería de desagüe existente	ml
65	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	M3
66	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	M3
67	72131601-002	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	UNI
68	72131601-002	Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	UNI
69	72131601-002	Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	UNI
70	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	M2
71	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	M2
72	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	M2
73	72131601-005	Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	M2

74	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	M2
75	72131601-005	Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	M2
76	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	M2
77	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	M2
78	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	M2
79	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	M2
80	72101703-004	Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	ml
81	72101607-003	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	ml
82	72101607-003	Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería	ml
83	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	M2
84	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	ml
85	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	ml
86	72131601-005	Mampostería de ladrillo convoco	M2
87	72131601-005	Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	ml
88	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	M3
89	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	M3
90	72152605-001	Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	M2
91	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	M2
92	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	M2
93	72152605-001	De machimbre con armazón de madera	M2
94	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml
95	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml
96	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml
97	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml
98	72131601-004	Viga superior de Hormigón Armado	M3
99	72131601-004	Viga inferior de Hormigón Armado	M3
100	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	M3
101	72131601-004	Zapatas	M3
102	72131601-004	Pilares	M3
103	72131601-004	Pilar de H° A° - 13 X 30	ml
104	72131601-004	Pilar de H° A° - 20 X 30	ml
105	72131601-004	Pilar de H° A° - 30 X 30	ml
106	72131601-004	Escaleras de H°A°	M3
107	72131601-004	Hormigón masa F.C.K 180	M3
108	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	M3
109	72131601-004	Losa RAP alivianado	M2
110	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	M2
111	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	M2

112	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	M2
113	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 15 cm	M2
114	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	M3
115	72131601-004	De hormigón prefabricado	ml
116	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	M2
117	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	M2
118	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	M2
119	72131601-008	Revoque de arista o canto	ml
120	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	ml
121	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	ml
122	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	M2
123	72131601-008	Revoque de goterón en alero o borde de losa	ml
124	72131601-006	Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	M2
125	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	ml
126	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml
127	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	M2
128	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	M2
129	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	M2
130	72131601-006	Aislación con membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	M2
131	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	M2
132	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	M2
133	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida acrílica impermeable líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas y tela de fibras	M2
134	72131601-006	Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	ml
135	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	UNI
136	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	M2
137	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	M2
138	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	M2
139	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	M2
140	72131601-009	Contrapiso de Hº	M2
141	72131601-009	Carpeta alisada de cemento para piso cerámico o alfombra - Esp: 5 cm	M2

142	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	M2
143	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	M3
144	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	M2
145	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 4 c/ carpeta	M2
146	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	M2
147	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI5 Alto Trafico c/con carpeta	M2
148	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado	M2
149	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	M2
150	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	M2
151	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	M2
152	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	M2
153	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica	M2
154	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4") - Ancho. aprox: 1,20 mts	UNI
155	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4") - Ancho. aprox.: 1,20 mts	UNI
156	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos	M2
157	72101607-002	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml
158	72101607-002	Provisión y colocación de ladrillejos	M2
159	72101607-002	Provisión y colocación de guarda decorativa	ml
160	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	ml
161	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	ml
162	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	ml
163	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	ml
164	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de Alfombra	ml
165	72131601-012	Enduido interior de paredes	M2
166	72131601-012	De paredes al aceite / sintético	M2
167	72131601-012	De paredes tipo texturado	M2
168	72131601-012	De paredes a la cal	M2
169	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	M2
170	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	M2
171	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	M2
172	72131601-012	De cielorraso a la cal	M2
173	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	M2
174	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	M2
175	72131601-012	De placas de yeso al látex	M2
176	72131601-012	De tejuelón y maderamen al barniz	M2

177	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	M2
178	72131601-012	De abert. de madera con barniz	M2
179	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	M2
180	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	M2
181	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	M2
182	72131601-012	Limpieza de piedra con acido muriático	M2
183	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	M2
184	72131601-012	Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	M2
185	72131601-012	Pintura de piso con oxido rojo	M2
186	72131601-012	Pintura de literas	M2
187	72131601-012	Pintura de piso al látex	M2
188	72131601-012	Pintura epoxi	M2
189	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	ml
190	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
191	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
192	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
193	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
194	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	UNI
195	72102602-9997	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	UNI
196	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	UNI
197	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	UNI
198	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	UNI
199	72102602-008	Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	UNI
200	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco de madera	ml
201	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	M2
202	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	M2
203	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	M2
204	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	UNI
205	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	M2
206	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	M2

207	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana ciega de 3 mm	M2
208	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	UNI
209	72102602-007	Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	UNI
210	72102602-007	Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	UNI
211	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	M2
212	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	M2
213	72102602-007	Cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	UNI
214	72102602-007	Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	UNI
215	72102602-005	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	UNI
216	72102602-005	Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	UNI
217	72102602-005	Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	UNI
218	72102602-005	Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	UNI
219	72102602-005	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	UNI
220	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	UNI
221	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	UNI
222	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	UNI
223	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	UNI
224	72102602-005	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml
225	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	UNI
226	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	M2
227	72102602-005	Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	ml
228	72102602-005	Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	UNI

229	72102602-005	Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	UNI
230	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	M2
231	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	M2
232	72102602-005	Provisión y colocación de puerta trampa tipo reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm para acceso p/ mantenimiento de equipos eléctricos en rejas horizontales c/ bisagras y soldaduras de seguridad - 0,60 x 0,60 en techo	UNI
233	72102602-005	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín	UNI
234	72102602-005	Estructura metálica en perfil doble T 6¨ - Fabricación y montaje	ml
235	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	M2
236	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	M2
237	72101601-999	Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	M2
238	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	M2
239	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	M2
240	72101601-999	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	M2
241	72101601-999	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml
242	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	M2
243	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	M2
244	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	M2
245	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	M2
246	72101601-999	Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	M2
247	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	ml
248	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	ml
249	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml
250	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml
251	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	ml
252	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado de 15x30 x4000	UNI
253	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	UNI
254	72101601-999	Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas 1,00x0,15	UNI
255	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	UNI
256	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	UNI

257	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
258	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
259	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
260	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
261	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
262	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
263	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
264	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
265	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
266	72102304-007	Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	UNI
267	72102304-007	Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	UNI
268	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
269	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
270	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
271	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
272	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	UNI
273	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	UNI
274	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	UNI
275	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	UNI
276	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	UNI
277	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	UNI
278	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	UNI
279	72102304-007	Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	UNI
280	72102304-007	Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	UNI
281	72102304-007	Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	UNI
282	72102304-007	Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	UNI

283	72102304-007	Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	UNI
284	72102304-007	Limpieza de cañerías de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	ml
285	72102304-007	Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 50cm	ml
286	72102304-007	Desagote y limpieza de cámara séptica - Dim. Aprox.: 2,00 x 2,50 x 2,50 con camión Atmosférico	UNI
287	72102304-007	Desagote y limpieza de pozo ciego - Dim. Aprox - 3,00 x 3,00 x 3,00 con camión Atmosférico	UNI
288	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	UNI
289	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	UNI
290	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	UNI
291	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	UNI
292	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	UNI
293	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml
294	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml
295	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	ml
296	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	ml
297	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2"	ml
298	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4"	ml
299	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1"	ml
300	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1" 1/4	ml
301	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2"	ml
302	72101510-002	Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2" y 3/4" metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	UNI
303	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2" para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	UNI
304	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2" para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	UNI
305	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	m
306	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	m
307	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	m
308	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	UNI
309	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de	UNI

		termo fusión de 63mm	
310	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4" plástico	UNI
311	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4" metálica	UNI
312	72101510-002	Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	ml
313	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 2" soldable	ml
314	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	ml
315	72101510-002	Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	UNI
316	72131601-011	Instalación en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	UNI
317	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1" 1/4	UNI
318	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1"	UNI
319	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4" con campana	UNI
320	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2" con campana	UNI
321	72131601-011	Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4"	UNI
322	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2" para lavatorio	UNI
323	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2" para pileta	UNI
324	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2" para cocina	UNI
325	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en Gral.	UNI
326	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	UNI
327	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	UNI
328	72131601-011	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	UNI
329	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	UNI
330	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	UNI
331	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	UNI
332	72131601-011	Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	UNI
333	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	UNI
334	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2", tarugos y accesorios	UNI
335	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	UNI
336	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	UNI
337	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1" 1/4 anti vandalismo	UNI
338	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	UNI
339	72131601-011	Reposición de tapa plástica para inodoro	UNI
340	72131601-011	Provisión y colocación de ducha eléctrica	UNI

341	72131601-011	Provisión y colocación de ducha simple PVC	UNI
342	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2" metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	UNI
343	72131601-011	Provisión y colocación de perchero de loza	UNI
344	72131601-011	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	UNI
345	72131601-011	Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	UNI
346	72131601-011	Provisión y colocación de porta papel de losas	UNI
347	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de bronce de 1/2, sopapa y accesorios	UNI
348	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de bronce de 1/2, sopapa y accesorios	UNI
349	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	UNI
350	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	UNI
351	72151102-001	Provisión y colocación Cañería HºGº de 2" 1/2" combate contra incendio - Incluye accesorios	ml
352	72151102-001	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2"1/2 y manguera con pico rociador y accesorios	UNI
353	72151102-001	Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2"1/2 y accesorios	UNI
354	72151102-001	Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	UNI
355	72151102-001	Provisión y colocación Detector de Humo calor	UNI
356	72151102-001	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	UNI
357	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento del tablero de comando bomba del sistema combate de incendio	UNI
358	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	UNI
359	72101703-007	Instalación de poste metálico existente	UNI
360	72101703-007	Retensado de tejido de alambre	M2
361	72101703-007	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2", soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	UNI
362	72101703-007	Reparación de tejido de alambre	M2
363	72101703-007	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	ml
364	72101703-007	Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	ml
365	72101703-007	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,95m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm con malla de 1 1/4, barandas laterales de 0,90 de altura c/ tubos horizontales c/ 20cm y parantes c/ 1,50m Ø50mm soldadas y armaduras a mampostería existente	ml
366	72102201-010	Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	UNI

367	72102201-010	Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	UNI
368	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml
369	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml
370	72102201-010	Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml
371	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8", cemento y arena lavada	ml
372	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8", cemento y arena lavada	ml
373	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	UNI
374	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	UNI
375	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3"	m
376	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 2"	m
377	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	m
378	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	m
379	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	m
380	72102201-010	Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 "Tipo F" de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	UNI
381	72102201-010	Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	UNI
382	72102201-010	Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	UNI
383	72102201-010	Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	UNI
384	72102201-010	Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	UNI
385	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	UNI
386	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	UNI
387	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	UNI
388	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	UNI
389	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	UNI
390	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	UNI
391	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	UNI
392	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	UNI

393	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	UNI
394	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	UNI
395	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	UNI
396	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	UNI
397	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	UNI
398	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	UNI
399	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	UNI
400	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml
401	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml
402	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml
403	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	UNI
404	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	UNI
405	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	UNI
406	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	UNI
407	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	UNI
408	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	UNI
409	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	UNI
410	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml
411	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml
412	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8" embutidos	ml
413	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2" embutidos	ml
414	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml
415	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml
416	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml
417	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
418	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
419	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
420	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	ml
421	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	ml
422	72102201-010	Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	ml
423	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x1	ml
424	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x2	ml
425	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 25 mm	ml

426	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 16 mm2	ml
427	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 10 mm2	ml
428	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 6 mm2	ml
429	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 4mm2	ml
430	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 2mm2	ml
431	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	ml
432	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	ml
433	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	ml
434	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	ml
435	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	ml
436	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	UNI
437	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 "Tipo F" de 16 A	UNI
438	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	UNI
439	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	UNI
440	72102201-010	Provisión y colocación de tapas ciegas	UNI
441	72102201-010	Provisión y colocación de fotocélula	UNI
442	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	UNI
443	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	UNI
444	72102201-010	Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	UNI
445	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	UNI
446	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	UNI
447	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	UNI
448	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	UNI
449	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	UNI
450	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	UNI
451	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	UNI
452	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	UNI
453	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	UNI
454	72102201-010	Provisión y colocación de motor eléctrico de portón corredizo	ml
455	72102201-010	Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y	ml

		montaje	
456	72102201-010	Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	UNI
457	72102201-010	Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	UNI
458	72102201-010	Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico - Desmonte general de llaves, verificación de estado de TM y cableado, restauración de caja - adecuación y equilibrio de cargas - montaje - MANO DE OBRA	UNI
459	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	ml
460	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	ml
461	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	ml
462	72102201-010	Mantenimiento de ventiladores de techo	UNI
463	72102201-010	Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	UNI
464	72102201-010	Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	UNI
465	72102201-010	Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	UNI
466	72102201-010	Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	UNI
467	72102201-010	Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	UNI
468	72102201-010	Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	UNI
469	72102201-010	Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	UNI
470	72102201-010	Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	UNI
471	72102201-010	Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	UNI
472	72102201-010	Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	ml
473	72102201-010	Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	UNI
474	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	UNI
475	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	UNI
476	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	UNI
477	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	UNI
478	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	UNI
479	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	UNI
480	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	UNI
481	72102201-010	Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	UNI
482	72102201-010	Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	UNI
483	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	UNI
484	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	UNI
485	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	UNI
486	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	UNI
487	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de	UNI

		bajo consumo espiral de 45 W	
488	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	UNI
489	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	UNI
490	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	UNI
491	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	UNI
492	72102201-010	Conector dentado	UNI
493	72102201-010	Aislador pimentón	UNI
494	72102201-010	Grampa p/ electroducto ext.	UNI
495	72102201-010	Unión de cobre GT 35mm	UNI
496	72102201-010	Barra de cobre 50x5 c/ cent.	UNI
497	72102201-010	Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	UNI
498	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm	M2
499	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 5 mm	M2
500	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm	M2
501	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm	M2
502	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm	M2
503	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
504	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
505	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
506	72102602-004	Polarizado de vidrios	M2
507	72102602-004	Provisión y colocación de espejo	M2
508	72102602-004	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	UNI
509	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	M2
510	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
511	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
512	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
513	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	UNI
514	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	UNI
515	72102602-004	Cambio de manijas para ventanas	UNI
516	72102602-004	Cambio de tiradores para ventana	UNI
517	72102602-004	Cambio de pasadores para ventana	UNI
518	72102602-004	Cambio de manijón	UNI
519	72102602-004	Cambio de freno hidráulico	UNI
520	72102602-004	Ajuste de herrajes	UNI

521	72131601-002	Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	M2
522	72101703-007	Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	M2
523	72101703-006	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml
524	73121602-008	Retensado de tejido de alambre	M2
525	72101703-006	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2", soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	UNI
526	72101703-006	Reparación de tejido alambre	M2
527	72101703-006	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	ml
528	73121602-002	Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	ml
529	73121602-002	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,70m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm con malla de 1 1/4, barandas laterales de 0,90 de altura c/ tubos horizontales c/ 30cm y parantes c/ 2,50m Ø50mm soldadas y amuradas a mampostería existente	ml
530	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, caño 40x40 alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye soporte caños metálicos soporte del portón y porta candados	UNI
531	72131601-004	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 my coronamiento de seguridad tipo concertina de 30 cm de diam. a cuchillas en doble hilera	ml
532	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de Hormigón, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	UNI
533	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	UNI
534	72131601-002	Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	ml
535	72131601-002	Relleno y compactación manual	M3
536	72131601-002	Relleno y compactación manual - Mano de Obra	M3
537	72131601-003	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	ml

LOS RUBROS INCLUYEN LA PROVISION Y COLOCACION DE LO CONTRATADO (Materiales y Mano de obra)

LOTE N° 2 - DPTO. DE ALTO PARANA

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
		Trabajos Preliminares	
1	72131601-002	Relleno de tierra Gorda y compactación manual	M3
2	72131601-002	Relleno y compactación mecánica	M3
3	72131601-002	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	M2
4	72131601-002	Cartel de obra 1,50 x 2,00	UNI
5	72131601-002	Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	M2
6	72131601-002	Obrador y depósitos de materiales	M2
7	72131601-002	Replanteo y marcación	M2
8	72131601-002	Excavación para zapatas	M3
9	72131601-002	Excavación para cimiento de PBC	M3
10	72131601-002	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	M3
11	72131601-002	Desmonte de contrapiso	M2
12	72131601-002	Desmonte de pisos de Hº	M2
13	72131601-002	Desmonte de pisos calcáreos	M2
14	72131601-002	Desmonte de pisos cerámicos	M2
15	72131601-002	Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	M2
16	72131601-002	Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	M2
17	72131601-002	Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	M2
18	72131601-002	Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	M2
19	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	M2
20	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	M2
21	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,20 cm	M2
22	72131601-002	Demolición de revoques deteriorados	M2
23	72131601-002	Demolición de azulejos	M2
24	72131601-002	Demolición de ladrillejos	M2
25	72131601-002	Demolición de zócalos	ml
26	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	ml
27	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	ml
28	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	ml
29	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	ml
30	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	ml
31	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	ml
32	72131601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	M2
33	72131601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	M3
34	72131601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	M2
35	72131601-002	Desmonte de lavamanos	UNI
36	72131601-002	Desmonte de inodoro o silla turca	UNI

37	72131601-002	Desmonte de cisterna de baño	UNI
38	72131601-002	Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	UNI
39	72131601-002	Desmonte y recolocación de marcos	UNI
40	72131601-002	Desmonte de ventanas incluye marco	UNI
41	72131601-002	Desmonte de techo de bovedilla	M2
42	72131601-002	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	M2
43	72131601-002	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	M2
44	72131601-002	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	M2
45	72131601-002	Desmonte de canaleta aérea externa	ml
46	72131601-002	Desmonte de canaleta embutida aérea	ml
47	72131601-002	Desmonte de bajada de chapa o PVC	ml
48	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,15 m	M2
49	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,20 m	M2
50	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,30 m	M2
51	72131601-002	Tala de tacuaral ancho =1m2	M2
52	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	UNI
53	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	UNI
54	72131601-002	Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	UNI
55	72131601-002	Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	UNI
56	72131601-002	Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	UNI
57	72131601-002	Desmonte de cañería de agua	ml
58	72131601-002	Desmonte de instalación eléctrica existente	ml
59	72131601-002	Desmontaje de reja vertical existente	M2
60	72131601-002	Desmontaje de reja horizontal existente	M2
61	72131601-002	Montaje de reja metálica vertical existente	M2
62	72131601-002	Montaje de reja metálica horizontal existente	M2
63	72131601-002	Desmonte de cañería de desagüe existente	ml
64	72131601-002	Reposición de cañería de desagüe existente	ml
65	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	M3
66	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	M3
67	72131601-002	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	UNI
68	72131601-002	Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	UNI
69	72131601-002	Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	UNI
70	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	M2
71	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	M2
72	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	M2
73	72131601-005	Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	M2
74	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	M2
75	72131601-005	Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	M2
76	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	M2

77	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	M2
78	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	M2
79	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	M2
80	72101703-004	Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	ml
81	72101607-003	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	ml
82	72101607-003	Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería	ml
83	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	M2
84	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	ml
85	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	ml
86	72131601-005	Mampostería de ladrillo convoco	M2
87	72131601-005	Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	ml
88	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	M3
89	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	M3
90	72152605-001	Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	M2
91	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	M2
92	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	M2
93	72152605-001	De machimbre con armazón de madera	M2
94	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml
95	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml
96	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml
97	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml
98	72131601-004	Viga superior de Hormigón Armado	M3
99	72131601-004	Viga inferior de Hormigón Armado	M3
100	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	M3
101	72131601-004	Zapatas	M3
102	72131601-004	Pilares	M3
103	72131601-004	Pilar de H° A° - 13 X 30	ml
104	72131601-004	Pilar de H° A° - 20 X 30	ml
105	72131601-004	Pilar de H° A° - 30 X 30	ml
106	72131601-004	Escaleras de H°A°	M3
107	72131601-004	Hormigón masa F.C.K 180	M3
108	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	M3
109	72131601-004	Losa RAP alivianado	M2
110	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	M2
111	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	M2
112	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	M2
113	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 15 cm	M2

114	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	M3
115	72131601-004	De hormigón prefabricado	ml
116	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	M2
117	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	M2
118	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	M2
119	72131601-008	Revoque de arista o canto	ml
120	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	ml
121	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	ml
122	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	M2
123	72131601-008	Revoque de goterón en alero o borde de losa	ml
124	72131601-006	Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	M2
125	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	ml
126	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml
127	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	M2
128	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	M2
129	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	M2
130	72131601-006	Aislación con membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	M2
131	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	M2
132	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	M2
133	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida acrílica impermeable líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas y tela de fibras	M2
134	72131601-006	Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	ml
135	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	UNI
136	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	M2
137	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	M2
138	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	M2
139	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	M2
140	72131601-009	Contrapiso de Hº	M2
141	72131601-009	Carpeta alisada de cemento para piso cerámico o alfombra - Esp: 5 cm	M2
142	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	M2
143	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	M3
144	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	M2

145	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 4 c/ carpeta	M2
146	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	M2
147	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI5 Alto Trafico c/con carpeta	M2
148	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado	M2
149	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	M2
150	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	M2
151	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	M2
152	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	M2
153	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica	M2
154	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4") - Ancho. aprox: 1,20 mts	UNI
155	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4") - Ancho. aprox.: 1,20 mts	UNI
156	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos	M2
157	72101607-002	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml
158	72101607-002	Provisión y colocación de ladrillejos	M2
159	72101607-002	Provisión y colocación de guarda decorativa	ml
160	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	ml
161	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	ml
162	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	ml
163	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	ml
164	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de Alfombra	ml
165	72131601-012	Enduido interior de paredes	M2
166	72131601-012	De paredes al aceite / sintético	M2
167	72131601-012	De paredes tipo texturado	M2
168	72131601-012	De paredes a la cal	M2
169	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	M2
170	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	M2
171	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	M2
172	72131601-012	De cielorraso a la cal	M2
173	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	M2
174	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	M2
175	72131601-012	De placas de yeso al látex	M2
176	72131601-012	De tejuelón y maderamen al barniz	M2
177	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	M2
178	72131601-012	De abert. de madera con barniz	M2
179	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	M2

180	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	M2
181	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	M2
182	72131601-012	Limpieza de piedra con acido muriático	M2
183	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	M2
184	72131601-012	Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	M2
185	72131601-012	Pintura de piso con oxido rojo	M2
186	72131601-012	Pintura de literas	M2
187	72131601-012	Pintura de piso al látex	M2
188	72131601-012	Pintura epoxi	M2
189	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	ml
190	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
191	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
192	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
193	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
194	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	UNI
195	72102602-9997	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	UNI
196	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	UNI
197	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	UNI
198	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	UNI
199	72102602-008	Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	UNI
200	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco de madera	ml
201	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	M2
202	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	M2
203	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	M2
204	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	UNI
205	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	M2
206	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	M2
207	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana ciega de 3 mm	M2
208	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo	UNI

		cilindro	
209	72102602-007	Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	UNI
210	72102602-007	Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	UNI
211	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	M2
212	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	M2
213	72102602-007	Cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	UNI
214	72102602-007	Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	UNI
215	72102602-005	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	UNI
216	72102602-005	Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	UNI
217	72102602-005	Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	UNI
218	72102602-005	Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	UNI
219	72102602-005	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	UNI
220	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	UNI
221	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	UNI
222	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	UNI
223	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	UNI
224	72102602-005	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml
225	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	UNI
226	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	M2
227	72102602-005	Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	ml
228	72102602-005	Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	UNI
229	72102602-005	Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	UNI
230	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	M2
231	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	M2

232	72102602-005	Provisión y colocación de puerta trampa tipo reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm para acceso p/ mantenimiento de equipos eléctricos en rejas horizontales c/ bisagras y soldaduras de seguridad - 0,60 x 0,60 en techo	UNI
233	72102602-005	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín	UNI
234	72102602-005	Estructura metálica en perfil doble T 6¨ - Fabricación y montaje	ml
235	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	M2
236	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	M2
237	72101601-999	Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	M2
238	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	M2
239	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	M2
240	72101601-999	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	M2
241	72101601-999	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml
242	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	M2
243	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	M2
244	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	M2
245	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	M2
246	72101601-999	Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	M2
247	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	ml
248	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	ml
249	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml
250	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml
251	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	ml
252	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado de 15x30 x4000	UNI
253	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	UNI
254	72101601-999	Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas 1,00x0,15	UNI
255	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	UNI
256	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	UNI
257	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
258	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y	ml

		material de asiento	
259	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
260	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
261	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
262	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
263	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
264	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
265	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
266	72102304-007	Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	UNI
267	72102304-007	Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	UNI
268	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
269	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
270	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
271	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
272	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	UNI
273	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	UNI
274	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	UNI
275	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	UNI
276	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	UNI
277	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	UNI
278	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	UNI
279	72102304-007	Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	UNI
280	72102304-007	Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	UNI
281	72102304-007	Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	UNI
282	72102304-007	Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	UNI
283	72102304-007	Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	UNI
284	72102304-007	Limpieza de cañerías de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	ml

285	72102304-007	Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 50cm	ml
286	72102304-007	Desagote y limpieza de cámara séptica - Dim. Aprox.: 2,00 x 2,50 x 2,50 con camión Atmosférico	UNI
287	72102304-007	Desagote y limpieza de pozo ciego - Dim. Aprox - 3,00 x 3,00 x 3,00 con camión Atmosférico	UNI
288	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	UNI
289	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	UNI
290	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	UNI
291	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	UNI
292	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	UNI
293	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml
294	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml
295	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	ml
296	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	ml
297	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2"	ml
298	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4"	ml
299	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1"	ml
300	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1" 1/4	ml
301	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2"	ml
302	72101510-002	Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2" y 3/4" metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	UNI
303	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2" para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	UNI
304	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2" para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	UNI
305	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	m
306	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	m
307	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	m
308	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	UNI
309	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	UNI
310	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4" plástico	UNI
311	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4" metálica	UNI

312	72101510-002	Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	ml
313	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 2" soldable	ml
314	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	ml
315	72101510-002	Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	UNI
316	72131601-011	Instalación en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	UNI
317	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1" 1/4	UNI
318	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1"	UNI
319	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4" con campana	UNI
320	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2" con campana	UNI
321	72131601-011	Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4"	UNI
322	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2" para lavatorio	UNI
323	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2" para pileta	UNI
324	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2" para cocina	UNI
325	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en Gral.	UNI
326	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	UNI
327	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	UNI
328	72131601-011	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	UNI
329	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	UNI
330	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	UNI
331	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	UNI
332	72131601-011	Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	UNI
333	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	UNI
334	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2", tarugos y accesorios	UNI
335	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	UNI
336	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	UNI
337	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1" 1/4 anti vandalismo	UNI
338	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	UNI
339	72131601-011	Reposición de tapa plástica para inodoro	UNI
340	72131601-011	Provisión y colocación de ducha eléctrica	UNI
341	72131601-011	Provisión y colocación de ducha simple PVC	UNI
342	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2" metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	UNI

343	72131601-011	Provisión y colocación de perchero de loza	UNI
344	72131601-011	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	UNI
345	72131601-011	Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	UNI
346	72131601-011	Provisión y colocación de porta papel de losas	UNI
347	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de bronce de 1/2, sopapa y accesorios	UNI
348	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de bronce de 1/2, sopapa y accesorios	UNI
349	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	UNI
350	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	UNI
351	72151102-001	Provisión y colocación Cañería HºGº de 2" 1/2" combate contra incendio - Incluye accesorios	ml
352	72151102-001	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2"1/2 y manguera con pico rociador y accesorios	UNI
353	72151102-001	Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2"1/2 y accesorios	UNI
354	72151102-001	Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	UNI
355	72151102-001	Provisión y colocación Detector de Humo calor	UNI
356	72151102-001	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	UNI
357	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento del tablero de comando bomba del sistema combate de incendio	UNI
358	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	UNI
359	72101703-007	Instalación de poste metálico existente	UNI
360	72101703-007	Retensado de tejido de alambre	M2
361	72101703-007	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2", soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	UNI
362	72101703-007	Reparación de tejido de alambre	M2
363	72101703-007	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	ml
364	72101703-007	Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	ml
365	72101703-007	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,95m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm con malla de 1 1/4, barandas laterales de 0,90 de altura c/ tubos horizontales c/ 20cm y parantes c/ 1,50m Ø50mm soldadas y armaduras a mampostería existente	ml
366	72102201-010	Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	UNI
367	72102201-010	Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	UNI
368	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y	ml

		arena lavada	
369	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml
370	72102201-010	Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml
371	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8", cemento y arena lavada	ml
372	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8", cemento y arena lavada	ml
373	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	UNI
374	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	UNI
375	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3"	m
376	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 2"	m
377	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	m
378	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	m
379	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	m
380	72102201-010	Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 "Tipo F" de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	UNI
381	72102201-010	Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	UNI
382	72102201-010	Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	UNI
383	72102201-010	Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	UNI
384	72102201-010	Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	UNI
385	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	UNI
386	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	UNI
387	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	UNI
388	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	UNI
389	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	UNI
390	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	UNI
391	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	UNI
392	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	UNI
393	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	UNI
394	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	UNI

395	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	UNI
396	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	UNI
397	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	UNI
398	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	UNI
399	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	UNI
400	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml
401	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml
402	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml
403	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	UNI
404	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	UNI
405	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	UNI
406	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	UNI
407	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	UNI
408	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	UNI
409	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	UNI
410	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml
411	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml
412	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8" embutidos	ml
413	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2" embutidos	ml
414	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml
415	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml
416	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml
417	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
418	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
419	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
420	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	ml
421	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	ml
422	72102201-010	Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	ml
423	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x1	ml
424	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x2	ml
425	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 25 mm	ml
426	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 16 mm2	ml
427	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 10 mm2	ml

428	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 6 mm2	ml
429	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 4mm2	ml
430	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 2mm2	ml
431	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	ml
432	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	ml
433	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	ml
434	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	ml
435	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	ml
436	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	UNI
437	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 "Tipo F" de 16 A	UNI
438	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	UNI
439	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	UNI
440	72102201-010	Provisión y colocación de tapas ciegas	UNI
441	72102201-010	Provisión y colocación de fotocélula	UNI
442	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	UNI
443	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	UNI
444	72102201-010	Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	UNI
445	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	UNI
446	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	UNI
447	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	UNI
448	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	UNI
449	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	UNI
450	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	UNI
451	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	UNI
452	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	UNI
453	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	UNI
454	72102201-010	Provisión y colocación de motor eléctrico de portón corredizo	ml
455	72102201-010	Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	ml

456	72102201-010	Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	UNI
457	72102201-010	Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	UNI
458	72102201-010	Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico - Desmonte general de llaves, verificación de estado de TM y cableado, restauración de caja - adecuación y equilibrio de cargas - montaje - MANO DE OBRA	UNI
459	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	ml
460	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	ml
461	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	ml
462	72102201-010	Mantenimiento de ventiladores de techo	UNI
463	72102201-010	Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	UNI
464	72102201-010	Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	UNI
465	72102201-010	Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	UNI
466	72102201-010	Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	UNI
467	72102201-010	Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	UNI
468	72102201-010	Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	UNI
469	72102201-010	Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	UNI
470	72102201-010	Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	UNI
471	72102201-010	Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	UNI
472	72102201-010	Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	ml
473	72102201-010	Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	UNI
474	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	UNI
475	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	UNI
476	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	UNI
477	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	UNI
478	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	UNI
479	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	UNI
480	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	UNI
481	72102201-010	Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	UNI
482	72102201-010	Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	UNI
483	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	UNI
484	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	UNI
485	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	UNI
486	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	UNI
487	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	UNI

488	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	UNI
489	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	UNI
490	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	UNI
491	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	UNI
492	72102201-010	Conector dentado	UNI
493	72102201-010	Aislador pimentón	UNI
494	72102201-010	Grampa p/ electroducto ext.	UNI
495	72102201-010	Unión de cobre GT 35mm	UNI
496	72102201-010	Barra de cobre 50x5 c/ cent.	UNI
497	72102201-010	Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	UNI
498	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm	M2
499	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 5 mm	M2
500	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm	M2
501	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm	M2
502	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm	M2
503	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
504	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
505	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
506	72102602-004	Polarizado de vidrios	M2
507	72102602-004	Provisión y colocación de espejo	M2
508	72102602-004	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	UNI
509	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	M2
510	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
511	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
512	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
513	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	UNI
514	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	UNI
515	72102602-004	Cambio de manijas para ventanas	UNI
516	72102602-004	Cambio de tiradores para ventana	UNI
517	72102602-004	Cambio de pasadores para ventana	UNI
518	72102602-004	Cambio de manijón	UNI
519	72102602-004	Cambio de freno hidráulico	UNI
520	72102602-004	Ajuste de herrajes	UNI
521	72131601-002	Provisión y colocación de placas de policarbonato	M2

		alveolar	
522	72101703-007	Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	M2
523	72101703-006	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml
524	73121602-008	Retensado de tejido de alambre	M2
525	72101703-006	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2", soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	UNI
526	72101703-006	Reparación de tejido alambre	M2
527	72101703-006	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	ml
528	73121602-002	Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	ml
529	73121602-002	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,70m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm con malla de 1 1/4, barandas laterales de 0,90 de altura c/ tubos horizontales c/ 30cm y parantes c/ 2,50m Ø50mm soldadas y amuradas a mampostería existente	ml
530	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, caño 40x40 alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye soporte caños metálicos soporte del portón y porta candados	UNI
531	72131601-004	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 my coronamiento de seguridad tipo concertina de 30 cm de diam. a cuchillas en doble hilera	ml
532	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de Hormigón, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	UNI
533	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	UNI
534	72131601-002	Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	ml
535	72131601-002	Relleno y compactación manual	M3
536	72131601-002	Relleno y compactación manual - Mano de Obra	M3
537	72131601-003	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	ml

LOS RUBROS INCLUYEN LA PROVISION Y COLOCACION DE LO CONTRATADO (Materiales y Mano de obra)

LOTE N° 3 - DPTO. DE CAAGUAZU/DPTO. DE GUAIRA

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
		Trabajos Preliminares	
1	72131601-002	Relleno de tierra Gorda y compactación manual	M3
2	72131601-002	Relleno y compactación mecánica	M3
3	72131601-002	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	M2
4	72131601-002	Cartel de obra 1,50 x 2,00	UNI
5	72131601-002	Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	M2
6	72131601-002	Obrador y depósitos de materiales	M2
7	72131601-002	Replanteo y marcación	M2
8	72131601-002	Excavación para zapatas	M3
9	72131601-002	Excavación para cimiento de PBC	M3
10	72131601-002	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	M3
11	72131601-002	Desmonte de contrapiso	M2
12	72131601-002	Desmonte de pisos de Hº	M2
13	72131601-002	Desmonte de pisos calcáreos	M2
14	72131601-002	Desmonte de pisos cerámicos	M2
15	72131601-002	Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	M2
16	72131601-002	Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	M2
17	72131601-002	Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	M2
18	72131601-002	Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	M2
19	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	M2
20	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	M2
21	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,20 cm	M2
22	72131601-002	Demolición de revoques deteriorados	M2
23	72131601-002	Demolición de azulejos	M2
24	72131601-002	Demolición de ladrillejos	M2
25	72131601-002	Demolición de zócalos	ml
26	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	ml
27	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	ml
28	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	ml
29	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	ml
30	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	ml
31	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	ml
32	72131601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	M2
33	72131601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	M3
34	72131601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	M2
35	72131601-002	Desmonte de lavamanos	UNI
36	72131601-002	Desmonte de inodoro o silla turca	UNI

37	72131601-002	Desmonte de cisterna de baño	UNI
38	72131601-002	Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	UNI
39	72131601-002	Desmonte y recolocación de marcos	UNI
40	72131601-002	Desmonte de ventanas incluye marco	UNI
41	72131601-002	Desmonte de techo de bovedilla	M2
42	72131601-002	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	M2
43	72131601-002	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	M2
44	72131601-002	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	M2
45	72131601-002	Desmonte de canaleta aérea externa	ml
46	72131601-002	Desmonte de canaleta embutida aérea	ml
47	72131601-002	Desmonte de bajada de chapa o PVC	ml
48	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,15 m	M2
49	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,20 m	M2
50	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,30 m	M2
51	72131601-002	Tala de tacuaral ancho =1m2	M2
52	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	UNI
53	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	UNI
54	72131601-002	Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	UNI
55	72131601-002	Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	UNI
56	72131601-002	Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	UNI
57	72131601-002	Desmonte de cañería de agua	ml
58	72131601-002	Desmonte de instalación eléctrica existente	ml
59	72131601-002	Desmontaje de reja vertical existente	M2
60	72131601-002	Desmontaje de reja horizontal existente	M2
61	72131601-002	Montaje de reja metálica vertical existente	M2
62	72131601-002	Montaje de reja metálica horizontal existente	M2
63	72131601-002	Desmonte de cañería de desagüe existente	ml
64	72131601-002	Reposición de cañería de desagüe existente	ml
65	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	M3
66	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	M3
67	72131601-002	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	UNI
68	72131601-002	Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	UNI
69	72131601-002	Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	UNI
70	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	M2
71	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	M2
72	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	M2
73	72131601-005	Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	M2
74	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	M2
75	72131601-005	Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	M2
76	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	M2

77	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	M2
78	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	M2
79	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	M2
80	72101703-004	Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	ml
81	72101607-003	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	ml
82	72101607-003	Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería	ml
83	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	M2
84	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	ml
85	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	ml
86	72131601-005	Mampostería de ladrillo convoco	M2
87	72131601-005	Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	ml
88	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	M3
89	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	M3
90	72152605-001	Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	M2
91	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	M2
92	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	M2
93	72152605-001	De machimbre con armazón de madera	M2
94	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml
95	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml
96	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml
97	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml
98	72131601-004	Viga superior de Hormigón Armado	M3
99	72131601-004	Viga inferior de Hormigón Armado	M3
100	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	M3
101	72131601-004	Zapatas	M3
102	72131601-004	Pilares	M3
103	72131601-004	Pilar de H° A° - 13 X 30	ml
104	72131601-004	Pilar de H° A° - 20 X 30	ml
105	72131601-004	Pilar de H° A° - 30 X 30	ml
106	72131601-004	Escaleras de H°A°	M3
107	72131601-004	Hormigón masa F.C.K 180	M3
108	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	M3
109	72131601-004	Losa RAP alivianado	M2
110	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	M2
111	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	M2
112	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	M2
113	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 15 cm	M2

114	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	M3
115	72131601-004	De hormigón prefabricado	ml
116	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	M2
117	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	M2
118	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	M2
119	72131601-008	Revoque de arista o canto	ml
120	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	ml
121	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	ml
122	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	M2
123	72131601-008	Revoque de goterón en alero o borde de losa	ml
124	72131601-006	Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	M2
125	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	ml
126	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml
127	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	M2
128	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	M2
129	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	M2
130	72131601-006	Aislación con membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	M2
131	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	M2
132	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	M2
133	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida acrílica impermeable líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas y tela de fibras	M2
134	72131601-006	Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	ml
135	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	UNI
136	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	M2
137	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	M2
138	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	M2
139	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	M2
140	72131601-009	Contrapiso de Hº	M2
141	72131601-009	Carpeta alisada de cemento para piso cerámico o alfombra - Esp: 5 cm	M2
142	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	M2
143	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	M3
144	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	M2

145	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 4 c/ carpeta	M2
146	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	M2
147	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI5 Alto Trafico c/con carpeta	M2
148	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado	M2
149	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	M2
150	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	M2
151	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	M2
152	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	M2
153	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica	M2
154	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4") - Ancho. aprox: 1,20 mts	UNI
155	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4") - Ancho. aprox.: 1,20 mts	UNI
156	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos	M2
157	72101607-002	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml
158	72101607-002	Provisión y colocación de ladrillejos	M2
159	72101607-002	Provisión y colocación de guarda decorativa	ml
160	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	ml
161	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	ml
162	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	ml
163	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	ml
164	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de Alfombra	ml
165	72131601-012	Enduido interior de paredes	M2
166	72131601-012	De paredes al aceite / sintético	M2
167	72131601-012	De paredes tipo texturado	M2
168	72131601-012	De paredes a la cal	M2
169	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	M2
170	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	M2
171	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	M2
172	72131601-012	De cielorraso a la cal	M2
173	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	M2
174	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	M2
175	72131601-012	De placas de yeso al látex	M2
176	72131601-012	De tejuelón y maderamen al barniz	M2
177	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	M2
178	72131601-012	De abert. de madera con barniz	M2
179	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	M2

180	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	M2
181	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	M2
182	72131601-012	Limpieza de piedra con acido muriático	M2
183	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	M2
184	72131601-012	Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	M2
185	72131601-012	Pintura de piso con oxido rojo	M2
186	72131601-012	Pintura de literas	M2
187	72131601-012	Pintura de piso al látex	M2
188	72131601-012	Pintura epoxi	M2
189	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	ml
190	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
191	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
192	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
193	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
194	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	UNI
195	72102602-9997	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	UNI
196	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	UNI
197	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	UNI
198	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	UNI
199	72102602-008	Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	UNI
200	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco de madera	ml
201	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	M2
202	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	M2
203	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	M2
204	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	UNI
205	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	M2
206	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	M2
207	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana ciega de 3 mm	M2
208	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo	UNI

		cilindro	
209	72102602-007	Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	UNI
210	72102602-007	Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	UNI
211	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	M2
212	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	M2
213	72102602-007	Cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	UNI
214	72102602-007	Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	UNI
215	72102602-005	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	UNI
216	72102602-005	Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	UNI
217	72102602-005	Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	UNI
218	72102602-005	Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	UNI
219	72102602-005	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	UNI
220	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	UNI
221	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	UNI
222	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	UNI
223	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	UNI
224	72102602-005	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml
225	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	UNI
226	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	M2
227	72102602-005	Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	ml
228	72102602-005	Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	UNI
229	72102602-005	Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	UNI
230	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	M2
231	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	M2

232	72102602-005	Provisión y colocación de puerta trampa tipo reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm para acceso p/ mantenimiento de equipos eléctricos en rejas horizontales c/ bisagras y soldaduras de seguridad - 0,60 x 0,60 en techo	UNI
233	72102602-005	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín	UNI
234	72102602-005	Estructura metálica en perfil doble T 6¨ - Fabricación y montaje	ml
235	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	M2
236	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	M2
237	72101601-999	Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	M2
238	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	M2
239	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	M2
240	72101601-999	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	M2
241	72101601-999	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml
242	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	M2
243	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	M2
244	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	M2
245	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	M2
246	72101601-999	Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	M2
247	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	ml
248	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	ml
249	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml
250	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml
251	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	ml
252	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado de 15x30 x4000	UNI
253	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	UNI
254	72101601-999	Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas 1,00x0,15	UNI
255	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	UNI
256	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	UNI
257	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
258	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y	ml

		material de asiento	
259	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
260	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
261	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
262	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
263	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
264	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
265	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
266	72102304-007	Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	UNI
267	72102304-007	Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	UNI
268	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
269	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
270	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
271	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
272	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	UNI
273	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	UNI
274	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	UNI
275	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	UNI
276	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	UNI
277	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	UNI
278	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	UNI
279	72102304-007	Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	UNI
280	72102304-007	Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	UNI
281	72102304-007	Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	UNI
282	72102304-007	Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	UNI
283	72102304-007	Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	UNI
284	72102304-007	Limpieza de cañerías de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	ml

285	72102304-007	Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 50cm	ml
286	72102304-007	Desagote y limpieza de cámara séptica - Dim. Aprox.: 2,00 x 2,50 x 2,50 con camión Atmosférico	UNI
287	72102304-007	Desagote y limpieza de pozo ciego - Dim. Aprox - 3,00 x 3,00 x 3,00 con camión Atmosférico	UNI
288	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	UNI
289	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	UNI
290	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	UNI
291	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	UNI
292	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	UNI
293	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml
294	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml
295	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	ml
296	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	ml
297	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2"	ml
298	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4"	ml
299	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1"	ml
300	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1" 1/4	ml
301	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2"	ml
302	72101510-002	Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2" y 3/4" metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	UNI
303	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2" para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	UNI
304	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2" para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	UNI
305	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	m
306	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	m
307	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	m
308	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	UNI
309	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	UNI
310	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4" plástico	UNI
311	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4" metálica	UNI

312	72101510-002	Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	ml
313	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 2" soldable	ml
314	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	ml
315	72101510-002	Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	UNI
316	72131601-011	Instalación en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	UNI
317	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1" 1/4	UNI
318	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1"	UNI
319	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4" con campana	UNI
320	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2" con campana	UNI
321	72131601-011	Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4"	UNI
322	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2" para lavatorio	UNI
323	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2" para pileta	UNI
324	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2" para cocina	UNI
325	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en Gral.	UNI
326	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	UNI
327	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	UNI
328	72131601-011	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	UNI
329	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	UNI
330	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	UNI
331	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	UNI
332	72131601-011	Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	UNI
333	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	UNI
334	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2", tarugos y accesorios	UNI
335	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	UNI
336	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	UNI
337	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1" 1/4 anti vandalismo	UNI
338	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	UNI
339	72131601-011	Reposición de tapa plástica para inodoro	UNI
340	72131601-011	Provisión y colocación de ducha eléctrica	UNI
341	72131601-011	Provisión y colocación de ducha simple PVC	UNI
342	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2" metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	UNI

343	72131601-011	Provisión y colocación de perchero de loza	UNI
344	72131601-011	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	UNI
345	72131601-011	Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	UNI
346	72131601-011	Provisión y colocación de porta papel de losas	UNI
347	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de bronce de 1/2, sopapa y accesorios	UNI
348	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de bronce de 1/2, sopapa y accesorios	UNI
349	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	UNI
350	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	UNI
351	72151102-001	Provisión y colocación Cañería HºGº de 2" 1/2" combate contra incendio - Incluye accesorios	ml
352	72151102-001	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2"1/2 y manguera con pico rociador y accesorios	UNI
353	72151102-001	Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2"1/2 y accesorios	UNI
354	72151102-001	Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	UNI
355	72151102-001	Provisión y colocación Detector de Humo calor	UNI
356	72151102-001	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	UNI
357	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento del tablero de comando bomba del sistema combate de incendio	UNI
358	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	UNI
359	72101703-007	Instalación de poste metálico existente	UNI
360	72101703-007	Retensado de tejido de alambre	M2
361	72101703-007	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2", soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	UNI
362	72101703-007	Reparación de tejido de alambre	M2
363	72101703-007	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	ml
364	72101703-007	Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	ml
365	72101703-007	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,95m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm con malla de 1 1/4, barandas laterales de 0,90 de altura c/ tubos horizontales c/ 20cm y parantes c/ 1,50m Ø50mm soldadas y armaduras a mampostería existente	ml
366	72102201-010	Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	UNI
367	72102201-010	Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	UNI
368	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y	ml

		arena lavada	
369	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml
370	72102201-010	Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml
371	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8", cemento y arena lavada	ml
372	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8", cemento y arena lavada	ml
373	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	UNI
374	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	UNI
375	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3"	m
376	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 2"	m
377	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	m
378	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	m
379	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	m
380	72102201-010	Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 "Tipo F" de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	UNI
381	72102201-010	Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	UNI
382	72102201-010	Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	UNI
383	72102201-010	Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	UNI
384	72102201-010	Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	UNI
385	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	UNI
386	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	UNI
387	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	UNI
388	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	UNI
389	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	UNI
390	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	UNI
391	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	UNI
392	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	UNI
393	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	UNI
394	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	UNI

395	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	UNI
396	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	UNI
397	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	UNI
398	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	UNI
399	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	UNI
400	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml
401	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml
402	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml
403	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	UNI
404	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	UNI
405	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	UNI
406	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	UNI
407	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	UNI
408	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	UNI
409	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	UNI
410	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml
411	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml
412	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8" embutidos	ml
413	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2" embutidos	ml
414	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml
415	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml
416	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml
417	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
418	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
419	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
420	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	ml
421	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	ml
422	72102201-010	Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	ml
423	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x1	ml
424	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x2	ml
425	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 25 mm	ml
426	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 16 mm2	ml
427	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 10 mm2	ml

428	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 6 mm2	ml
429	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 4mm2	ml
430	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 2mm2	ml
431	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	ml
432	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	ml
433	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	ml
434	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	ml
435	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	ml
436	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	UNI
437	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 "Tipo F" de 16 A	UNI
438	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	UNI
439	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	UNI
440	72102201-010	Provisión y colocación de tapas ciegas	UNI
441	72102201-010	Provisión y colocación de fotocélula	UNI
442	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	UNI
443	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	UNI
444	72102201-010	Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	UNI
445	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	UNI
446	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	UNI
447	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	UNI
448	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	UNI
449	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	UNI
450	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	UNI
451	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	UNI
452	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	UNI
453	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	UNI
454	72102201-010	Provisión y colocación de motor eléctrico de portón corredizo	ml
455	72102201-010	Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	ml

456	72102201-010	Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	UNI
457	72102201-010	Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	UNI
458	72102201-010	Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico - Desmonte general de llaves, verificación de estado de TM y cableado, restauración de caja - adecuación y equilibrio de cargas - montaje - MANO DE OBRA	UNI
459	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	ml
460	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	ml
461	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	ml
462	72102201-010	Mantenimiento de ventiladores de techo	UNI
463	72102201-010	Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	UNI
464	72102201-010	Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	UNI
465	72102201-010	Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	UNI
466	72102201-010	Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	UNI
467	72102201-010	Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	UNI
468	72102201-010	Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	UNI
469	72102201-010	Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	UNI
470	72102201-010	Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	UNI
471	72102201-010	Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	UNI
472	72102201-010	Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	ml
473	72102201-010	Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	UNI
474	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	UNI
475	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	UNI
476	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	UNI
477	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	UNI
478	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	UNI
479	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	UNI
480	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	UNI
481	72102201-010	Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	UNI
482	72102201-010	Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	UNI
483	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	UNI
484	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	UNI
485	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	UNI
486	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	UNI
487	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	UNI

488	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	UNI
489	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	UNI
490	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	UNI
491	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	UNI
492	72102201-010	Conector dentado	UNI
493	72102201-010	Aislador pimentón	UNI
494	72102201-010	Grampa p/ electroducto ext.	UNI
495	72102201-010	Unión de cobre GT 35mm	UNI
496	72102201-010	Barra de cobre 50x5 c/ cent.	UNI
497	72102201-010	Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	UNI
498	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm	M2
499	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 5 mm	M2
500	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm	M2
501	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm	M2
502	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm	M2
503	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
504	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
505	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
506	72102602-004	Polarizado de vidrios	M2
507	72102602-004	Provisión y colocación de espejo	M2
508	72102602-004	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	UNI
509	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	M2
510	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
511	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
512	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
513	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	UNI
514	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	UNI
515	72102602-004	Cambio de manijas para ventanas	UNI
516	72102602-004	Cambio de tiradores para ventana	UNI
517	72102602-004	Cambio de pasadores para ventana	UNI
518	72102602-004	Cambio de manijón	UNI
519	72102602-004	Cambio de freno hidráulico	UNI
520	72102602-004	Ajuste de herrajes	UNI
521	72131601-002	Provisión y colocación de placas de policarbonato	M2

		alveolar	
522	72101703-007	Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	M2
523	72101703-006	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml
524	73121602-008	Retensado de tejido de alambre	M2
525	72101703-006	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2", soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	UNI
526	72101703-006	Reparación de tejido alambre	M2
527	72101703-006	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	ml
528	73121602-002	Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	ml
529	73121602-002	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,70m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm con malla de 1 1/4, barandas laterales de 0,90 de altura c/ tubos horizontales c/ 30cm y parantes c/ 2,50m Ø50mm soldadas y amuradas a mampostería existente	ml
530	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, caño 40x40 alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye soporte caños metálicos soporte del portón y porta candados	UNI
531	72131601-004	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 my coronamiento de seguridad tipo concertina de 30 cm de diam. a cuchillas en doble hilera	ml
532	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de Hormigón, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	UNI
533	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	UNI
534	72131601-002	Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	ml
535	72131601-002	Relleno y compactación manual	M3
536	72131601-002	Relleno y compactación manual - Mano de Obra	M3
537	72131601-003	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	ml

LOS RUBROS INCLUYEN LA PROVISION Y COLOCACION DE LO CONTRATADO (Materiales y Mano de obra)

LOTE N° 4 - DPTO. DE CONCEPCION/DPTO. DE SAN PEDRO/DPTO. DE AMAMBAY

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
		Trabajos Preliminares	
1	72131601-002	Relleno de tierra Gorda y compactación manual	M3
2	72131601-002	Relleno y compactación mecánica	M3
3	72131601-002	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	M2
4	72131601-002	Cartel de obra 1,50 x 2,00	UNI
5	72131601-002	Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	M2
6	72131601-002	Obrador y depósitos de materiales	M2
7	72131601-002	Replanteo y marcación	M2
8	72131601-002	Excavación para zapatas	M3
9	72131601-002	Excavación para cimiento de PBC	M3
10	72131601-002	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	M3
11	72131601-002	Desmonte de contrapiso	M2
12	72131601-002	Desmonte de pisos de Hº	M2
13	72131601-002	Desmonte de pisos calcáreos	M2
14	72131601-002	Desmonte de pisos cerámicos	M2
15	72131601-002	Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	M2
16	72131601-002	Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	M2
17	72131601-002	Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	M2
18	72131601-002	Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	M2
19	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	M2
20	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	M2
21	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,20 cm	M2
22	72131601-002	Demolición de revoques deteriorados	M2
23	72131601-002	Demolición de azulejos	M2
24	72131601-002	Demolición de ladrillejos	M2
25	72131601-002	Demolición de zócalos	ml
26	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	ml
27	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	ml
28	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	ml
29	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	ml
30	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	ml
31	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	ml
32	72131601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	M2
33	72131601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	M3
34	72131601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	M2
35	72131601-002	Desmonte de lavamanos	UNI
36	72131601-002	Desmonte de inodoro o silla turca	UNI

37	72131601-002	Desmonte de cisterna de baño	UNI
38	72131601-002	Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	UNI
39	72131601-002	Desmonte y recolocación de marcos	UNI
40	72131601-002	Desmonte de ventanas incluye marco	UNI
41	72131601-002	Desmonte de techo de bovedilla	M2
42	72131601-002	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	M2
43	72131601-002	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	M2
44	72131601-002	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	M2
45	72131601-002	Desmonte de canaleta aérea externa	ml
46	72131601-002	Desmonte de canaleta embutida aérea	ml
47	72131601-002	Desmonte de bajada de chapa o PVC	ml
48	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,15 m	M2
49	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,20 m	M2
50	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,30 m	M2
51	72131601-002	Tala de tacuaral ancho =1m2	M2
52	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	UNI
53	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	UNI
54	72131601-002	Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	UNI
55	72131601-002	Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	UNI
56	72131601-002	Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	UNI
57	72131601-002	Desmonte de cañería de agua	ml
58	72131601-002	Desmonte de instalación eléctrica existente	ml
59	72131601-002	Desmontaje de reja vertical existente	M2
60	72131601-002	Desmontaje de reja horizontal existente	M2
61	72131601-002	Montaje de reja metálica vertical existente	M2
62	72131601-002	Montaje de reja metálica horizontal existente	M2
63	72131601-002	Desmonte de cañería de desagüe existente	ml
64	72131601-002	Reposición de cañería de desagüe existente	ml
65	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	M3
66	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	M3
67	72131601-002	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	UNI
68	72131601-002	Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	UNI
69	72131601-002	Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	UNI
70	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	M2
71	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	M2
72	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	M2
73	72131601-005	Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	M2
74	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	M2
75	72131601-005	Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	M2
76	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	M2

77	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	M2
78	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	M2
79	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	M2
80	72101703-004	Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	ml
81	72101607-003	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	ml
82	72101607-003	Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería	ml
83	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	M2
84	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	ml
85	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	ml
86	72131601-005	Mampostería de ladrillo convoco	M2
87	72131601-005	Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	ml
88	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	M3
89	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	M3
90	72152605-001	Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	M2
91	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	M2
92	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	M2
93	72152605-001	De machimbre con armazón de madera	M2
94	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml
95	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml
96	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml
97	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml
98	72131601-004	Viga superior de Hormigón Armado	M3
99	72131601-004	Viga inferior de Hormigón Armado	M3
100	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	M3
101	72131601-004	Zapatas	M3
102	72131601-004	Pilares	M3
103	72131601-004	Pilar de H° A° - 13 X 30	ml
104	72131601-004	Pilar de H° A° - 20 X 30	ml
105	72131601-004	Pilar de H° A° - 30 X 30	ml
106	72131601-004	Escaleras de H°A°	M3
107	72131601-004	Hormigón masa F.C.K 180	M3
108	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	M3
109	72131601-004	Losa RAP alivianado	M2
110	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	M2
111	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	M2
112	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	M2
113	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 15 cm	M2

114	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	M3
115	72131601-004	De hormigón prefabricado	ml
116	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	M2
117	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	M2
118	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	M2
119	72131601-008	Revoque de arista o canto	ml
120	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	ml
121	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	ml
122	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	M2
123	72131601-008	Revoque de goterón en alero o borde de losa	ml
124	72131601-006	Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	M2
125	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	ml
126	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml
127	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	M2
128	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	M2
129	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	M2
130	72131601-006	Aislación con membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	M2
131	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	M2
132	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	M2
133	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida acrílica impermeable líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas y tela de fibras	M2
134	72131601-006	Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	ml
135	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	UNI
136	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	M2
137	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	M2
138	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	M2
139	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	M2
140	72131601-009	Contrapiso de Hº	M2
141	72131601-009	Carpeta alisada de cemento para piso cerámico o alfombra - Esp: 5 cm	M2
142	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	M2
143	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	M3
144	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	M2

145	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 4 c/ carpeta	M2
146	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	M2
147	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI5 Alto Trafico c/con carpeta	M2
148	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado	M2
149	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	M2
150	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	M2
151	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	M2
152	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	M2
153	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica	M2
154	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4") - Ancho. aprox: 1,20 mts	UNI
155	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4") - Ancho. aprox.: 1,20 mts	UNI
156	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos	M2
157	72101607-002	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml
158	72101607-002	Provisión y colocación de ladrillejos	M2
159	72101607-002	Provisión y colocación de guarda decorativa	ml
160	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	ml
161	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	ml
162	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	ml
163	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	ml
164	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de Alfombra	ml
165	72131601-012	Enduido interior de paredes	M2
166	72131601-012	De paredes al aceite / sintético	M2
167	72131601-012	De paredes tipo texturado	M2
168	72131601-012	De paredes a la cal	M2
169	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	M2
170	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	M2
171	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	M2
172	72131601-012	De cielorraso a la cal	M2
173	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	M2
174	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	M2
175	72131601-012	De placas de yeso al látex	M2
176	72131601-012	De tejuelón y maderamen al barniz	M2
177	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	M2
178	72131601-012	De abert. de madera con barniz	M2
179	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	M2

180	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	M2
181	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	M2
182	72131601-012	Limpieza de piedra con acido muriático	M2
183	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	M2
184	72131601-012	Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	M2
185	72131601-012	Pintura de piso con oxido rojo	M2
186	72131601-012	Pintura de literas	M2
187	72131601-012	Pintura de piso al látex	M2
188	72131601-012	Pintura epoxi	M2
189	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	ml
190	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
191	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
192	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
193	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	UNI
194	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	UNI
195	72102602-9997	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	UNI
196	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	UNI
197	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	UNI
198	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	UNI
199	72102602-008	Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	UNI
200	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco de madera	ml
201	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	M2
202	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	M2
203	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	M2
204	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	UNI
205	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	M2
206	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	M2
207	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana ciega de 3 mm	M2
208	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo	UNI

		cilindro	
209	72102602-007	Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	UNI
210	72102602-007	Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	UNI
211	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	M2
212	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	M2
213	72102602-007	Cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	UNI
214	72102602-007	Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	UNI
215	72102602-005	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	UNI
216	72102602-005	Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	UNI
217	72102602-005	Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	UNI
218	72102602-005	Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	UNI
219	72102602-005	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	UNI
220	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	UNI
221	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	UNI
222	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	UNI
223	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	UNI
224	72102602-005	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml
225	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	UNI
226	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	M2
227	72102602-005	Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	ml
228	72102602-005	Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	UNI
229	72102602-005	Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	UNI
230	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	M2
231	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	M2

232	72102602-005	Provisión y colocación de puerta trampa tipo reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm para acceso p/ mantenimiento de equipos eléctricos en rejas horizontales c/ bisagras y soldaduras de seguridad - 0,60 x 0,60 en techo	UNI
233	72102602-005	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín	UNI
234	72102602-005	Estructura metálica en perfil doble T 6¨ - Fabricación y montaje	ml
235	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	M2
236	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	M2
237	72101601-999	Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	M2
238	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	M2
239	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	M2
240	72101601-999	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	M2
241	72101601-999	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml
242	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	M2
243	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	M2
244	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	M2
245	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	M2
246	72101601-999	Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	M2
247	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	ml
248	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	ml
249	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml
250	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml
251	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	ml
252	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado de 15x30 x4000	UNI
253	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	UNI
254	72101601-999	Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas 1,00x0,15	UNI
255	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	UNI
256	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	UNI
257	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
258	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y	ml

		material de asiento	
259	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
260	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
261	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
262	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
263	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
264	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
265	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml
266	72102304-007	Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	UNI
267	72102304-007	Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	UNI
268	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
269	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
270	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
271	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	UNI
272	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	UNI
273	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	UNI
274	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	UNI
275	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	UNI
276	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	UNI
277	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	UNI
278	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	UNI
279	72102304-007	Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	UNI
280	72102304-007	Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	UNI
281	72102304-007	Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	UNI
282	72102304-007	Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	UNI
283	72102304-007	Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	UNI
284	72102304-007	Limpieza de cañerías de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	ml

285	72102304-007	Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 50cm	ml
286	72102304-007	Desagote y limpieza de cámara séptica - Dim. Aprox.: 2,00 x 2,50 x 2,50 con camión Atmosférico	UNI
287	72102304-007	Desagote y limpieza de pozo ciego - Dim. Aprox - 3,00 x 3,00 x 3,00 con camión Atmosférico	UNI
288	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	UNI
289	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	UNI
290	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	UNI
291	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	UNI
292	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	UNI
293	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml
294	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml
295	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	ml
296	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	ml
297	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2"	ml
298	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4"	ml
299	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1"	ml
300	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1" 1/4	ml
301	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2"	ml
302	72101510-002	Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2" y 3/4" metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	UNI
303	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2" para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	UNI
304	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2" para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	UNI
305	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	m
306	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	m
307	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	m
308	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	UNI
309	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	UNI
310	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4" plástico	UNI
311	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4" metálica	UNI

312	72101510-002	Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	ml
313	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 2" soldable	ml
314	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	ml
315	72101510-002	Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	UNI
316	72131601-011	Instalación en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	UNI
317	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1" 1/4	UNI
318	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1"	UNI
319	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4" con campana	UNI
320	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2" con campana	UNI
321	72131601-011	Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4"	UNI
322	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2" para lavatorio	UNI
323	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2" para pileta	UNI
324	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2" para cocina	UNI
325	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en Gral.	UNI
326	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	UNI
327	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	UNI
328	72131601-011	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	UNI
329	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	UNI
330	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	UNI
331	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	UNI
332	72131601-011	Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	UNI
333	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	UNI
334	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2", tarugos y accesorios	UNI
335	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	UNI
336	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	UNI
337	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1" 1/4 anti vandalismo	UNI
338	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	UNI
339	72131601-011	Reposición de tapa plástica para inodoro	UNI
340	72131601-011	Provisión y colocación de ducha eléctrica	UNI
341	72131601-011	Provisión y colocación de ducha simple PVC	UNI
342	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2" metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	UNI

343	72131601-011	Provisión y colocación de perchero de loza	UNI
344	72131601-011	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	UNI
345	72131601-011	Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	UNI
346	72131601-011	Provisión y colocación de porta papel de losas	UNI
347	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de bronce de 1/2, sopapa y accesorios	UNI
348	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de bronce de 1/2, sopapa y accesorios	UNI
349	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	UNI
350	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	UNI
351	72151102-001	Provisión y colocación Cañería HºGº de 2" 1/2" combate contra incendio - Incluye accesorios	ml
352	72151102-001	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2"1/2 y manguera con pico rociador y accesorios	UNI
353	72151102-001	Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2"1/2 y accesorios	UNI
354	72151102-001	Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	UNI
355	72151102-001	Provisión y colocación Detector de Humo calor	UNI
356	72151102-001	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	UNI
357	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento del tablero de comando bomba del sistema combate de incendio	UNI
358	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	UNI
359	72101703-007	Instalación de poste metálico existente	UNI
360	72101703-007	Retensado de tejido de alambre	M2
361	72101703-007	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2", soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	UNI
362	72101703-007	Reparación de tejido de alambre	M2
363	72101703-007	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	ml
364	72101703-007	Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	ml
365	72101703-007	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,95m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm con malla de 1 1/4, barandas laterales de 0,90 de altura c/ tubos horizontales c/ 20cm y parantes c/ 1,50m Ø50mm soldadas y armaduras a mampostería existente	ml
366	72102201-010	Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	UNI
367	72102201-010	Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	UNI
368	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y	ml

		arena lavada	
369	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml
370	72102201-010	Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml
371	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8", cemento y arena lavada	ml
372	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8", cemento y arena lavada	ml
373	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	UNI
374	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	UNI
375	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3"	m
376	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 2"	m
377	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	m
378	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	m
379	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	m
380	72102201-010	Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 "Tipo F" de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	UNI
381	72102201-010	Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	UNI
382	72102201-010	Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	UNI
383	72102201-010	Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	UNI
384	72102201-010	Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	UNI
385	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	UNI
386	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	UNI
387	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	UNI
388	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	UNI
389	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	UNI
390	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	UNI
391	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	UNI
392	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	UNI
393	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	UNI
394	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	UNI

395	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	UNI
396	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	UNI
397	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	UNI
398	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	UNI
399	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	UNI
400	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml
401	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml
402	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml
403	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	UNI
404	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	UNI
405	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	UNI
406	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	UNI
407	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	UNI
408	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	UNI
409	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	UNI
410	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml
411	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml
412	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8" embutidos	ml
413	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2" embutidos	ml
414	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml
415	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml
416	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml
417	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
418	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
419	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml
420	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	ml
421	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	ml
422	72102201-010	Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	ml
423	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x1	ml
424	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x2	ml
425	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 25 mm	ml
426	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 16 mm2	ml
427	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 10 mm2	ml

428	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 6 mm2	ml
429	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 4mm2	ml
430	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 2mm2	ml
431	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	ml
432	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	ml
433	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	ml
434	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	ml
435	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	ml
436	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	UNI
437	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 "Tipo F" de 16 A	UNI
438	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	UNI
439	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	UNI
440	72102201-010	Provisión y colocación de tapas ciegas	UNI
441	72102201-010	Provisión y colocación de fotocélula	UNI
442	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	UNI
443	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	UNI
444	72102201-010	Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	UNI
445	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	UNI
446	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	UNI
447	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	UNI
448	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	UNI
449	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	UNI
450	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	UNI
451	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	UNI
452	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	UNI
453	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	UNI
454	72102201-010	Provisión y colocación de motor eléctrico de portón corredizo	ml
455	72102201-010	Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	ml

456	72102201-010	Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	UNI
457	72102201-010	Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	UNI
458	72102201-010	Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico - Desmonte general de llaves, verificación de estado de TM y cableado, restauración de caja - adecuación y equilibrio de cargas - montaje - MANO DE OBRA	UNI
459	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	ml
460	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	ml
461	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	ml
462	72102201-010	Mantenimiento de ventiladores de techo	UNI
463	72102201-010	Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	UNI
464	72102201-010	Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	UNI
465	72102201-010	Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	UNI
466	72102201-010	Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	UNI
467	72102201-010	Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	UNI
468	72102201-010	Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	UNI
469	72102201-010	Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	UNI
470	72102201-010	Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	UNI
471	72102201-010	Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	UNI
472	72102201-010	Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	ml
473	72102201-010	Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	UNI
474	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	UNI
475	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	UNI
476	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	UNI
477	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	UNI
478	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	UNI
479	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	UNI
480	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	UNI
481	72102201-010	Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	UNI
482	72102201-010	Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	UNI
483	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	UNI
484	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	UNI
485	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	UNI
486	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	UNI
487	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	UNI

488	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	UNI
489	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	UNI
490	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	UNI
491	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	UNI
492	72102201-010	Conector dentado	UNI
493	72102201-010	Aislador pimentón	UNI
494	72102201-010	Grampa p/ electroducto ext.	UNI
495	72102201-010	Unión de cobre GT 35mm	UNI
496	72102201-010	Barra de cobre 50x5 c/ cent.	UNI
497	72102201-010	Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	UNI
498	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm	M2
499	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 5 mm	M2
500	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm	M2
501	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm	M2
502	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm	M2
503	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
504	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
505	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
506	72102602-004	Polarizado de vidrios	M2
507	72102602-004	Provisión y colocación de espejo	M2
508	72102602-004	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	UNI
509	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	M2
510	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
511	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
512	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2
513	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	UNI
514	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	UNI
515	72102602-004	Cambio de manijas para ventanas	UNI
516	72102602-004	Cambio de tiradores para ventana	UNI
517	72102602-004	Cambio de pasadores para ventana	UNI
518	72102602-004	Cambio de manijón	UNI
519	72102602-004	Cambio de freno hidráulico	UNI
520	72102602-004	Ajuste de herrajes	UNI
521	72131601-002	Provisión y colocación de placas de policarbonato	M2

		alveolar	
522	72101703-007	Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	M2
523	72101703-006	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml
524	73121602-008	Retensado de tejido de alambre	M2
525	72101703-006	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2", soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	UNI
526	72101703-006	Reparación de tejido alambre	M2
527	72101703-006	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	ml
528	73121602-002	Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	ml
529	73121602-002	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,70m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm con malla de 1 1/4, barandas laterales de 0,90 de altura c/ tubos horizontales c/ 30cm y parantes c/ 2,50m Ø50mm soldadas y amuradas a mampostería existente	ml
530	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, caño 40x40 alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye soporte caños metálicos soporte del portón y porta candados	UNI
531	72131601-004	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 my coronamiento de seguridad tipo concertina de 30 cm de diam. a cuchillas en doble hilera	ml
532	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de Hormigón, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	UNI
533	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	UNI
534	72131601-002	Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	ml
535	72131601-002	Relleno y compactación manual	M3
536	72131601-002	Relleno y compactación manual - Mano de Obra	M3
537	72131601-003	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	ml

LOS RUBROS INCLUYEN LA PROVISION Y COLOCACION DE LO CONTRATADO (Materiales y Mano de obra)