PROYECTO DE ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS EN ASUNCIÓN Y 10 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DE NUESTRO PAÍS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS"

ID Nº 279.057

ACLARACIONES I

CONSULTA N° 1:
En la planilla de computo métrico y presupuesto de Lote N° I —Zona capital -. En el ítem 1 — Esc. Bas. 13696— Tte. Irala Fernández en el punto 2 de la planilla se refiere a Excavación y Cimiento Corrido, este rubro se realiza con Hormigón Armado?

ACLARACIÓN N° 1
Sí es de H°A°.

CONSULTA N°2
En todas las mamposterías serán con ladrillos huecos, eso incluye todas las mamposterías de - nivelación, de elevaciones y los pilares?

ACLARACIÓN N° 2
Se utilizan ladrillos macizos para todos los casos. La especificación técnica se refiere a construcciones específicas del chaco.

CONSULTA N°3
También se utilizan ladrillos huecos para la construcción del baño?

ACLARACIÓN N°3
No, de ladrillos macizos.

CONSULTA N°4
En lo que se refiere a Vidrios
En todas las planillas de computo métrico y presupuesto se menciona que se debe presupuestar Vidrios Dobles de 4 mm, sin embargo en las especificaciones técnicas dice que los vidrios deben ser de 3mm, que tipo de vidrio es la que hay que ofertar?

ACLARACIÓN N°4
Utilizar el que figura en la planilla de cómputo y presupuesto, es decir vidrio de 4mm.

CONSULTA N°5
En lo que se refiere a Obras Exteriores solo se cotiza el cercado perimetral para el parque y el arenero, ningún otro juego infantil?

ACLARACIÓN N°5
Solo se presupuestan esos Dos ítems. Los juegos infantiles y mobiliarios irán en otro llamado.

CONSULTA N°6
En el ítem 31 de la planillas de computo métrico y presupuesto
Instalaci6n Eléctrica según Plano-
Cuantos metros se considera en cada caso la alimentaci6n eléctrica al TS 10 de cada aula, que si indica que debe realizarse con cable NYY de 2 x 6 -1

ACLARACIÓN N°6
Considerar la cantidad necesaria de metros según lo requiera cada institución, considerando los datos obtenidos en visita de obra realizada.

CONSULTA N° 7
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de solicitar postergación de 10 días la fecha de presentación de ofertas.

ACLARACIÓN N° 7
Véase Adenda N° 2

CONSULTA N°
En el item 10 Adecuacuación del Aula existente - Esc. N° 17 "República del Perú"
La planilla de Computo Metrico y Presupuesto es para la construcción de un aula de 7,20 x 7,20 con Sanitarios, sin embargo el Plano Indica la construcción de sanitarios dentro de un aula existente, se podría aclarar por favor este item.

ACLARACIÓN N°
El cómputo métrico referido fue corregido.

Véase archivo de cómputos métricos por zona alojado en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. en el siguiente link

https://www.contrataciones.gov.py/sicp/llamado/llamadosPorID.seam?nroPacParam=279057

OBSERVACIÓN:

Las aclaraciones son emitidas en base a las consultas formales realizadas en el marco del llamado de referencia.

Las referidas aclaraciones fueron elaboradas en coordinación con la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura.

G.P. JOSÉ ZELAYA
COORDINADOR DE CONTRATACIONES
UCP MEC - BID