Computo Métrico y Presupuesto de Obra

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	a- Provisión e instalación de Equipo completo Farola Fatrail con lampara 250W V.M	un	5
2	b- Provisión e instalación de porta lampara e40, lampara ovoidal vapor mercuro 250W, reactor V.M 250W, ignitor multiple 70/400W e capacitor de 16mF)	un	280
3	c- Revisión de los registros de la Farola Fatrail (Incluye limpieza con extracción de arena en exceso, desague y nuevo empalme de los conductores)	un	280
4	d- Provisión e instalación de Proyector Adosar 150 W V.M.H Equipado (Farola Gabiota)	un	20
5	e- Provisión e Instalación de equipo compensado para proyector 150W V.M.H (Incluye lampara, reactor, ignitor y capacitor)	un	124
6	f- Revisión de los registros de la farola Gabiota (Incluye limpieza con extracción de arena en exceso, desague y nuevo empalme de los conductores)	un	124
7	g- Revisión de los tableros comando, para encendido automatico de farolas (Incluye cambio de componentes como contactores, disyuntores e reloj horario)	un	9
8	h- Provisión de tapa para registro 1,00x1,00 m (debe ser de hormigon armado)	un	6
9	i- Revisión e reparación de proyectores de 400W Vapor Sodio instalados en columnas de 12 metros (Incluye contratación de Grua y provisión de componentes en falla del proyector)	un	6
10	j- Revisión y reparación de proyector de 150w HPIT (Sector mirador)	un	4
11	k- Revisión de la instalación subterranea y cambio de cableado nyy (Zona costanera pacukua)	gl	1