CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISORIAS	Unidad Medida Global	1		**423.007.385**
1.1		Limpieza de terreno	Metros cuadrados	875	8.065	7.056.875
1.2		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	8.720	5.363	46.765.360
1.3		Destronque de arboles, incluye retiro y limpieza.	Unidad	5	1.787.500	8.937.500
1.4		Vallado frontal h=2,00m, estructura metálica (pilar caño 50mmx50mmx2mm, bastidor caño 50mmx50mmx2mm), cerramiento chapa doblada de zinc N.º 24. Terminación pintura esmalte sintético color a definir en obra.	Metro lineal	20	706.420	14.128.400
1.5		Demolición de edificios existentes con elementos manuales, equipamientos y maquinarias de demolición. (No se permite el uso de material explosivo para los trabajos de la demolición).	Metros cuadrados	400	300.300	120.120.000
1.6		Bandeja de protección - ancho mínimo 1,20m y ancho máximo de 2,00m - de madera (tirantes 2"x4", tablas 1"), limites exteriores de la edificación - a nivel de pisos 2do, 4to, 6to, 8vo, 10mo.	Metro lineal	104	121.550	12.641.200
1.7		Malla vertical de protección tipo rejilla de material PVC -, limites exteriores de la edificación.	Metros cuadrados	5.000	37.485	187.425.000
1.8		Barandas metálicas de protección provisorias en sectores de escaleras y bordes de losas - altura 1,00m, de caños metálicos, terminación pintura sintética color a definir en obra.	Unidad Medida Global	1	25.933.050	25.933.050
2	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1		**763.170.881**
2.1		Desbroce de terreno en área afectada por la construcción. Extracción de una capa de 20 cm de espesor y retiro de material sobrante.	Metros cuadrados	875	19.663	17.205.125
2.2		Excavación hasta cota de implantación del Edificio.	Metros cúbicos	3.000	33.605	100.815.000
2.3		Apuntalamiento de Construcciones Vecinas.	Unidad Medida Global	1	175.092.418	175.092.418
2.4		De tierra suelta.	Metros cúbicos	1.312	85.800	112.569.600
2.5		Cajas de ascensor.	Unidad Medida Global	1	17.875.000	17.875.000
2.6		De tierra compacta dura - tipo arenisca -.	Metros cúbicos	1.688	102.051	172.262.088
2.7		En roca para fundación del edificio.	Metros cúbicos	450	299.757	134.890.650
2.8		En tierra compacta dura -tipo arenisca- caja de ascensor, sumidero pluvial y tanque inferior.	Metros cúbicos	120	121.550	14.586.000
2.9		Para Cámaras, Sumideros y registros.	Unidad Medida Global	1	17.875.000	17.875.000
3	72131601-002	RELLENO Y COMPACTACIÓN	Unidad Medida Global	1		**31.109.540**
3.1		En fundaciones del edificio.	Metros cúbicos	300	52.001	15.600.300
3.2		Adyacente a pantallas de subsuelos y cajas de ascensores; reservorios y registros.	Unidad Medida Global	1	9.295.000	9.295.000
3.3		En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	Metros cúbicos	80	45.503	3.640.240
3.4		En áreas de canteros de jardinería.	Unidad Medida Global	1	2.574.000	2.574.000
4	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Unidad Medida Global	1		**14.255.944.619**
4.1		FUNDACIONES				
4.1.1		Pilote Ø30 de HoAo	Metros cúbicos	90	9.710.574	873.951.660
4.1.2		Pilote Ø80 de HoAo	Metros cúbicos	229	2.787.997	638.451.313
4.1.3		Cabezales y Arranques de HoAo	Metros cúbicos	126	3.583.423	451.511.298
4.1.4		Platea de Núcleo	Metros cúbicos	110	3.376.535	371.418.850
4.1.5		Platea de Ascensor	Metros cúbicos	31	3.376.535	104.672.585
4.1.6		Viga de HoAo	Metros cúbicos	28	3.376.535	94.542.980
4.1.7		Muro de HoAo	Metros cúbicos	7	3.952.057	27.664.399
4.1.8		Losa PD	Metros cúbicos	19	3.376.535	64.154.165
4.1.9		Viga de Coronamiento HoAo	Metros cúbicos	74	3.376.535	249.863.590
4.2		ESTRUCTURA PRINCIPAL - PLANTA BAJA				
4.2.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	42	4.511.564	189.485.688
4.2.2		Vigas Ho Ao	Metros cúbicos	55	3.905.732	214.815.260
4.2.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	132	4.030.219	531.988.908
4.2.4		Muro de HoAo	Metros cúbicos	10	4.247.482	42.474.820
4.3		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 1				
4.3.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	53	4.511.564	239.112.892
4.3.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	42	3.905.732	164.040.744
4.3.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	93	4.030.219	374.810.367
4.3.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	4.247.482	21.237.410
4.4		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 2				
4.4.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	44	4.511.564	198.508.816
4.4.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	41	3.905.732	160.135.012
4.4.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	107	4.030.219	431.233.433
4.4.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	9	4.247.482	38.227.338
4.5		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 3				
4.5.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.511.564	212.043.508
4.5.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	40	3.905.732	156.229.280
4.5.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	107	4.030.219	431.233.433
4.5.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	9	4.247.482	38.227.338

4.6		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 4				
4.6.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.511.564	212.043.508
4.6.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	3.905.732	167.946.476
4.6.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.030.219	423.172.995
4.6.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	4.247.482	21.237.410
4.7		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 5				
4.7.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.511.564	212.043.508
4.7.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	3.905.732	167.946.476
4.7.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.030.219	423.172.995
4.7.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	4.247.482	21.237.410
4.8		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 6				
4.8.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.511.564	212.043.508
4.8.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	3.905.732	167.946.476
4.8.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.030.219	423.172.995
4.8.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	4.247.482	21.237.410
4.9		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 7				
4.9.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.511.564	212.043.508
4.9.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	3.905.732	167.946.476
4.9.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.030.219	423.172.995
4.9.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	4.247.482	21.237.410
4.10		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 8				
4.10.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.511.564	212.043.508
4.10.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	3.905.732	167.946.476
4.10.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.030.219	423.172.995
4.10.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	4.247.482	21.237.410
4.11		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 9				
4.11.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.511.564	212.043.508
4.11.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	3.905.732	167.946.476
4.11.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.030.219	423.172.995
4.11.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	4.247.482	21.237.410
4.12		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 10				
4.12.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.511.564	212.043.508
4.12.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	3.905.732	167.946.476
4.12.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.030.219	423.172.995
4.12.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	4.247.482	21.237.410
4.13		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 11				
4.13.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.511.564	212.043.508
4.13.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	3.905.732	167.946.476
4.13.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.030.219	423.172.995
4.13.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	4.247.482	21.237.410
4.14		ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 12				
4.14.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.511.564	212.043.508
4.14.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	40	3.905.732	156.229.280
4.14.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	108	4.030.219	435.263.652
4.14.4		Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	4.247.482	21.237.410
4.15		ESTRUCTURA PRINCIPAL - TECHO				
4.15.1		Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	22	4.511.564	99.254.408
4.15.2		Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	3	3.905.732	11.717.196
4.15.3		Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	2	4.030.219	8.060.438
4.16		ESTRUCTURAS ADICIONALES - RAMPAS				
4.16.1		RAMPA PEATONAL	Metros cúbicos	2	2.359.500	4.719.000
4.16.2		RAMPA VEHICULAR	Metros cúbicos	1	2.359.500	2.359.500
4.16.3		RAMPA DE ACCESO	Metros cúbicos	4	2.359.500	9.438.000
4.16.4		VIGAS RAMPA DE ACCESO 1/2	Metros cúbicos	8	3.376.535	27.012.280
4.16.5		VIGAS RAMPA DE ACCESO 2/2	Metros cúbicos	8	3.376.535	27.012.280
4.17		ESTRUCTURAS ADICIONALES - ESCALERAS				
4.17.1		ESCALERA DE ACCESO	Metros cúbicos	6	4.362.337	26.174.022
4.17.2		TRAMO +164 AL +572/+980 AL +5060	Metros cúbicos	33	4.362.337	143.957.121
4.17.3		TRAMO +572 AL +980	Metros cúbicos	3	4.362.337	13.087.011
4.17.4		TRAMO -151 AL +164	Metros cúbicos	2	4.362.337	8.724.674
4.17.5		TRAMO +164 AL +522	Metros cúbicos	3	4.362.337	13.087.011
4.18		ESTRUCTURAS ADICIONALES - TANQUE SUPERIOR				
4.18.1		Tanque	Metros cúbicos	26	4.511.057	117.287.482
4.19		ESTRUCTURAS ADICIONALES - TANQUE INFERIOR				
4.19.1		Tanque	Metros cúbicos	1	4.042.147	4.042.147
5	72131601-005	MAMPOSTERÍA	Unidad Medida Global	1		**1.952.638.841**
5.1		SUBSUELO 1				
5.1.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	585	171.287	100.202.895
5.1.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadrados	16	281.880	4.510.080
5.1.3		Dinteles de HºAº	Metro lineal	20	155.298	3.105.960
5.2		PLANTA BAJA				
5.2.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	685	171.287	117.331.595
5.2.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	645	258.211	166.546.095
5.2.3		Dinteles de HºAº	Metro lineal	7	200.507	1.403.549
5.3		PRIMER PISO				
5.3.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	822	171.287	140.797.914

5.3.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	380	258.211	98.120.180
5.3.3		Dinteles de HºAº	Metro lineal	12	200.507	2.406,084
5.4		SEGUNDO PISO				
5.4.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	665	171.287	113.905.855
5.4.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	404	258.211	104.317.244
5.4.3		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadrados	45	281.880	12.684.600
5.4.4		Dinteles de HºAº	Metro lineal	12	200.507	2.406.084
5.5		TERCER PISO				
5.5.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	171.287	60.806.885
5.5.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	258.211	41.313.760
5.6		CUARTO PISO				
5.6.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	171.287	60.806.885
5.6.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	258.211	41.313.760
5.7		QUINTO PISO				
5.7.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	171.287	60.806.885
5.7.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	258.211	41.313.760
5.8		SEXTO PISO				
5.8.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	171.287	60.806.885
5.8.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	258.211	41.313.760
5.9		SEPTIMO PISO				
5.9.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	171.287	60.806.885
5.9.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	258.211	41.313.760
5.10		OCTAVO PISO				
5.10.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	171.287	60.806.885
5.10.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	258.211	41.313.760
5.11		NOVENO PISO				
5.11.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	345	171.287	59.094.015
5.11.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	275	258.211	71.008.025
5.12		DECIMO PISO				
5.12.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	345	171.287	59.094.015
5.12.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	275	258.211	71.008.025
5.13		UNDECIMO PISO				
5.13.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	345	171.287	59.094.015
5.13.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	275	258.211	71.008.025
5.14		AZOTEA				
5.14.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	100	171.287	17.128.700
5.14.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	96	258.211	24.788.256
5.14.3		Viga cadena de HºAº de refuerzo de corniza de 0,20 m x 0,30 m.	Metro lineal	105	234.344	24.606.120
5.14.4		Cornisa de HºAº altura 12 cm	Metro lineal	105	146.168	15.347.640
6	72131601-006	AISLACIONES	Unidad Medida Global	1		**1.380.632.492**
6.1		SUBSUELO 1				
6.1.1		Aislación de piso de HºAº.	Metros cuadrados	640	251.902	161.217.280
6.1.2		Aislación vertical de Pantalla de HºAº, incluye drenaje vertical.	Metros cuadrados	510	286.699	146.216.490
6.1.3		Aislación externa e interna de los Reservorios de Agua, incluye la sanitación del interior.	Unidad Medida Global	1	178.750.000	178.750.000
6.1.4		Aislación interno y externo de Sumidero Cloacal.	Unidad Medida Global	1	32.890.000	32.890.000
6.1.5		Aislación interno y externo de Sumidero de Drenaje y posibles pérdidas en cañerías.	Unidad Medida Global	1	36.465.000	36.465.000
6.1.6		Aislación horizontal de Losa Techo en áreas de explanada de acceso y patio posterior.	Metros cuadrados	296	499.213	147.767.048
6.1.7		Aislación vertical de mampostería en área afectada por relleno de suelo.	Metros cuadrados	50	103.675	5.183.750
6.2		PLANTA BAJA				

6.2.1		Aislación hidrófuga de piso de baños.	Metros cuadrados	35	164.736	5.765.760
6.2.2		Aislación horizontal y vertical en piso y pantalla de bajo recorrido de Caja de Ascensor.	Unidad Medida Global	1	19.233.500	19.233.500
6.2.3		Aislación de toda el área sobre HºAº estructural en contacto con el suelo. Inmediatamente se ejecutan los contrapisos de Hº de Cascotes para la proteccion mecánica.	Metros cuadrados	296	399.144	118.146.624
6.3		PRIMER PISO				
6.3.1		Aislación hidrófuga de piso de baño.	Metros cuadrados	75	164.736	12.355.200
6.4		SEGUNDO PISO				
6.4.1		Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	69	164.736	11.366.784
6.5		TERCER PISO				
6.5.1		Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	164.736	10.707.840
6.6		CUARTO PISO				
6.6.1		Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	164.736	10.707.840
6.7		QUINTO PISO				
6.7.1		Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	164.736	10.707.840
6.8		SEXTO PISO				
6.8.1		Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	164.736	10.707.840
6.9		SEPTIMO PISO				
6.9.1		Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	164.736	10.707.840
6.10		OCTAVO PISO				
6.10.1		Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	164.736	10.707.840
6.11		NOVENO PISO				
6.11.1		Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	71	164.736	11.696.256
6.12		DECIMO PISO				
6.12.1		Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	71	164.736	11.696.256
6.13		UNDECIMO PISO				
6.13.1		Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	71	164.736	11.696.256
6.14		AZOTEA				
6.14.1		Aislación hidrófuga en azotea: Incluye carpeta hidrofuga de regularizacion, membrana de 4mm fibrada, contrapiso y regularizacion hidrofuga con pendiente, membrana de 4mm fibrada y fieltro asfaltico. La proteccion mecanica sera con piso de Ho.Ao. Ver rubro Piso.	Metros cuadrados	696	499.213	347.452.248
6.14.2		Aislación hidrófuga interior y Sanitación del reservorio de agua potable superior.	Unidad Medida Global	1	58.487.000	58.487.000
7	72131601-008	REVOQUE	Unidad Medida Global	1		**1.437.289.746**
7.1		SUBSUELO 1				
7.1.1		Revoque interior de pantallas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	325	85.586	27.815.450
7.1.2		Revoque de escalera de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.1.3		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	330	91.743	30.275.190
7.1.4		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	496	53.439	26.505.744
7.1.5		Revoque hidrofugo tipo peinado porticos de ascensores	Metros cuadrados	4	73.379	293.516
7.2		PLANTA BAJA				
7.2.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	810	73.379	59.436.990
7.2.2		Revoque a dos capas de pared interior y pilares, fieltrado	Metros cuadrados	1.230	53.439	65.729.970
7.2.3		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	95	91.743	8.715.585
7.2.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.2.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	150	73.379	11.006.850
7.2.6		En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de Hº ejecutados in-situ, previa aislación hidráulica.	Metro lineal	20	45.760	915.200
7.2.7		Mochetas para Muro Cortina y base Portico en Acceso Principal.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.3		PRIMER PISO				
7.3.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	410	73.379	30.085.390
7.3.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	1.456	53.439	77.807.184

7.3.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.3.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.3.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	210	73.379	15.409.590
7.3.6		En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, previa aislación hidráulica.	Metro lineal	61	45.760	2.791.360
7.3.7		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.4		SEGUNDO PISO				
7.4.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	410	73.379	30.085.390
7.4.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	1.230	53.439	65.729.970
7.4.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.4.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.4.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	215	73.379	15.776.485
7.4.6		En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica.	Metro lineal	55	45.760	2.516.800
7.4.7		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.5		TERCER PISO				
7.5.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	73.379	26.049.545
7.5.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	53.439	29.391.450
7.5.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.5.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.5.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	73.379	8.438.585
7.5.6		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.6		CUARTO PISO				
7.6.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	73.379	26.049.545
7.6.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	53.439	29.391.450
7.6.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.6.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.6.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	73.379	8.438.585
7.6.6		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.7		QUINTO PISO				
7.7.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	73.379	26.049.545
7.7.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	53.439	29.391.450
7.7.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.7.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.7.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	73.379	8.438.585
7.7.6		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.8		SEXTO PISO				
7.8.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	73.379	26.049.545
7.8.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	53.439	29.391.450
7.8.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.8.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.8.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	73.379	8.438.585
7.8.6		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.9		SEPTIMO PISO				

7.9.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	73.379	26.049.545
7.9.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	53.439	29.391.450
7.9.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.9.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.9.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	73.379	8.438.585
7.9.6		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.10		OCTAVO PISO				
7.10.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	73.379	26.049.545
7.10.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	53.439	29.391.450
7.10.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.10.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.10.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	73.379	8.438.585
7.10.6		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.11		NOVENO PISO				
7.11.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	73.379	26.049.545
7.11.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	537	53.439	28.696.743
7.11.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.11.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.11.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	320	73.379	23.481.280
7.11.6		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.12		DECIMO PISO				
7.12.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	73.379	26.049.545
7.12.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	537	53.439	28.696.743
7.12.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.12.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.12.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	320	73.379	23.481.280
7.12.6		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.13		UNDECIMO PISO				
7.13.1		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	73.379	26.049.545
7.13.2		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	537	53.439	28.696.743
7.13.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.13.4		Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	91.743	5.963.295
7.13.5		Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	320	73.379	23.481.280
7.13.6		Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	17.915.040	17.915.040
7.14		AZOTEA				
7.14.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	65	53.439	3.473.535
7.14.2		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	402	73.379	29.498.358
7.14.3		Revoque de losas, vigas y escalera de Hº	Metros cuadrados	25	83.942	2.098.550
7.14.4		Revoque exterior de tanque superior a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	60	91.743	5.504.580
8	72131601-009	CONTRAPISO	Unidad Medida Global	1		**695.988.692**
8.1		SUBSUELO 1				
8.1.1		Hormigón Armado sobre colchón de triturada.	Metros cuadrados	640	241.813	154.760.320
8.1.2		Hormigón de cascotes sobre piso de HºAº, espesor 12 cm.	Metros cuadrados	640	79.008	50.565.120
8.2		PLANTA BAJA				

8.2.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	541	65.852	35.625.932
8.3		PRIMER PISO				
8.3.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	511	65.852	33.650.372
8.4		SEGUNDO PISO				
8.4.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	543	65.852	35.757.636
8.5		TERCER PISO				
8.5.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	65.852	37.864.900
8.6		CUARTO PISO				
8.6.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	65.852	37.864.900
8.7		QUINTO PISO				
8.7.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	65.852	37.864.900
8.8		SEXTO PISO				
8.8.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	65.852	37.864.900
8.9		SEPTIMO PISO				
8.9.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	65.852	37.864.900
8.10		OCTAVO PISO				
8.10.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	65.852	37.864.900
8.11		NOVENO PISO				
8.11.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	570	65.852	37.535.640
8.12		DECIMO PISO				
8.12.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	570	65.852	37.535.640
8.13		UNDECIMO PISO				
8.13.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	570	65.852	37.535.640
8.14		AZOTEA				
8.14.1		Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	696	65.852	45.832.992
9	72131601-009	PISOS	Unidad Medida Global	1		**2.325.889.203**
9.1		SUBSUELO 1				
9.1.1		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Metros cuadrados	640	408.328	261.329.920
9.1.2		Granito reconstituido 30x30cm, pulido en palier de ascensor y escalera. Incorpora umbrales.	Metros cuadrados	41	219.618	9.004.338
9.1.3		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas).	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.2		PLANTA BAJA				
9.2.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales.	Metros cuadrados	430	219.618	94.435.740
9.2.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas).	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.2.3		Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3.	Metros cuadrados	33	336.136	11.092.488
9.2.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir).	Metro lineal	50	487.501	24.375.050
9.3		PRIMER PISO				
9.3.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales.	Metros cuadrados	450	219.618	98.828.100
9.3.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas).	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.3.3		Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3.	Metros cuadrados	60	336.136	20.168.160
9.3.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir).	Metro lineal	20	487.501	9.750.020
9.4		SEGUNDO PISO				
9.4.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales.	Metros cuadrados	490	219.618	107.612.820
9.4.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas).	Metros cuadrados	31	577.717	17.909.227
9.4.3		Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	75	336.136	25.210.200
9.4.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	20	487.501	9.750.020
9.4.5		Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	550.550	1.101.100
9.5		TERCER PISO				
9.5.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	219.618	112.005.180
9.5.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.5.3		Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	336.136	20.168.160
9.5.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	487.501	8.775.018

9.5.5		Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	550.550	1.101.100
9.6		CUARTO PISO				
9.6.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	219.618	112.005.180
9.6.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.6.3		Porcelanato 60x60 en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	336.136	20.168.160
9.6.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	487.501	8.775.018
9.6.5		Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	550.550	1.101.100
9.7		QUINTO PISO				
9.7.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	219.618	112.005.180
9.7.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.7.3		Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	336.136	20.168.160
9.7.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	487.501	8.775.018
9.7.5		Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	550.550	1.101.100
9.8		SEXTO PISO				
9.8.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	219.618	112.005.180
9.8.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.8.3		Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	336.136	20.168.160
9.8.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	487.501	8.775.018
9.8.5		Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	550.550	1.101.100
9.9		SEPTIMO PISO				
9.9.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	219.618	112.005.180
9.9.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.9.3		Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	336.136	20.168.160
9.9.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	487.501	8.775.018
9.9.5		Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	550.550	1.101.100
9.10		OCTAVO PISO				
9.10.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	219.618	112.005.180
9.10.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.10.3		Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	336.136	20.168.160
9.10.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	487.501	8.775.018
9.10.5		Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	550.550	1.101.100
9.11		NOVENO PISO				
9.11.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	219.618	112.005.180
9.11.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.11.3		Porcelanato 60x60 en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	336.136	20.168.160
9.11.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	487.501	8.775.018
9.11.5		Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	3	550.550	1.651.650
9.12		DECIMO PISO				
9.12.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	219.618	112.005.180
9.12.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.12.3		Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	336.136	20.168.160
9.12.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	487.501	8.775.018
9.12.5		Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	3	550.550	1.651.650
9.13		UNDECIMO PISO				
9.13.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	219.618	112.005.180
9.13.2		Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	577.717	11.554.340
9.13.3		Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	336.136	20.168.160
9.13.4		Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	487.501	8.775.018
9.13.5		Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	3	550.550	1.651.650

9.14		AZOTEA				
9.14.1		Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora los dos umbrales sobreelevados.	Metros cuadrados	8	219.618	1.756.944
9.14.2		Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica. Sellado de juntas de retraccion y dilatacion.	Metros cuadrados	696	308.644	214.816.224
10	72131601-009	ZÓCALOS	Unidad Medida Global	1		**355.947.738**
10.1		SUBSUELO 1				
10.1.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	55	58.644	3.225.420
10.1.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.1.3		Zócalo de mortero de cemento 1:3	Metro lineal	298	261.905	78.047.690
10.2		PLANTA BAJA				
10.2.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	360	58.644	21.111.840
10.2.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	25	109.209	2.730.225
10.2.3		Zócalo de mortero de cemento 1:3	Metro lineal	27	261.905	7.071.435
10.2.4		Zocalo de granito reconstituido acanalado	Metro lineal	34	67.555	2.296.870
10.3		PRIMER PISO				
10.3.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	365	58.644	21.405.060
10.3.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.3.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	10	86.065	860.650
10.4		SEGUNDO PISO				
10.4.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	395	58.644	23.164.380
10.4.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	27	109.209	2.948.643
10.4.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	9	86.065	774.585
10.5		TERCER PISO				
10.5.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	58.644	9.383.040
10.5.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.5.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	86.065	1.893.430
10.5.4		Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	35.750	3.396.250
10.6		CUARTO PISO				
10.6.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	58.644	9.383.040
10.6.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.6.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	86.065	1.893.430
10.6.4		Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	35.750	3.396.250
10.7		QUINTO PISO				
10.7.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	58.644	9.383.040
10.7.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.7.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	86.065	1.893.430
10.7.4		Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	35.750	3.396.250
10.8		SEXTO PISO				
10.8.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	58.644	9.383.040
10.8.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.8.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	86.065	1.893.430
10.8.4		Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	35.750	3.396.250
10.9		SÉPTIMO PISO				
10.9.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	58.644	9.383.040
10.9.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.9.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	86.065	1.893.430
10.9.4		Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	35.750	3.396.250
10.10		OCTAVO PISO				
10.10.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	58.644	9.383.040
10.10.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.10.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	86.065	1.893.430
10.10.4		Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	35.750	3.396.250
10.11		NOVENO PISO				
10.11.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	58.644	9.383.040
10.11.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.11.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	30	86.065	2.581.950
10.11.4		Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	110	35.750	3.932.500
10.12		DÉCIMO PISO				
10.12.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	58.644	9.383.040
10.12.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.12.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	30	86.065	2.581.950
10.12.4		Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	110	35.750	3.932.500
10.13		UNDÉCIMO PISO				
10.13.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	58.644	9.383.040
10.13.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	109.209	1.638.135
10.13.3		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	30	86.065	2.581.950
10.13.4		Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	110	35.750	3.932.500
10.14		AZOTEA				
10.14.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	10	58.644	586.440
10.14.2		Zócalo de mortero de cemento 1:3	Metro lineal	145	261.905	37.976.225
11	72131601-002	REVESTIMIENTOS	Unidad Medida Global	1		**986.288.589**
11.1		PLANTA BAJA				
11.1.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	175	171.886	30.080.050
11.1.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette	Metro lineal	8	136.565	1.092.520
11.1.3		Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette	Metro lineal	8	143.000	1.144.000
11.1.4		Mesada de granito natural en baños y kitchenette, incluye bachas	Metros cuadrados	3	1.423.565	4.270.695

11.1.5		Revestido de columna de HºAº con placas de ACM, incluye estructura de soporte, altura 3,65 m	Unidad Medida Global	1	97.597.500	97.597.500
11.1.6		Revestido de vigas de HºAº con placas de ACM, 0,40m de ancho hasta el tercer nivel.	Metro lineal	60	979.550	58.773.000
11.1.7		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.2		PRIMER PISO				
11.2.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	200	171.886	34.377.200
11.2.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette	Metro lineal	28	136.565	3.823.820
11.2.3		Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette	Metro lineal	28	143.000	4.004.000
11.2.4		Mesada de granito natural en baños y kitchenette, incluye bachas	Metros cuadrados	12	1.423.565	17.082.780
11.2.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.3		SEGUNDO PISO				
11.3.1		Revestimiento de porcelanato en baños	Metros cuadrados	186	171.886	31.970.796
11.3.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños	Metro lineal	17	136.565	2.321.605
11.3.3		Pollera de granito natural bajo mesada de baños	Metro lineal	19	143.000	2.717.000
11.3.4		Mesada de granito natural en baños y deposito de limpieza, incluye bachas	Metros cuadrados	9	1.423.565	12.812.085
11.3.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.4		TERCER PISO				
11.4.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	171.886	35.752.288
11.4.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	136.565	2.731.300
11.4.3		Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	143.000	2.002.000
11.4.4		Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.423.565	9.964.955
11.4.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.5		CUARTO PISO				
11.5.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	171.886	35.752.288
11.5.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	136.565	2.731.300
11.5.3		Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	143.000	2.002.000
11.5.4		Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.423.565	9.964.955
11.5.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.6		QUINTO PISO				
11.6.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	171.886	35.752.288
11.6.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	136.565	2.731.300
11.6.3		Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	143.000	2.002.000
11.6.4		Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.423.565	9.964.955
11.6.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.7		SEXTO PISO				
11.7.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	171.886	35.752.288
11.7.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	136.565	2.731.300
11.7.3		Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	143.000	2.002.000
11.7.4		Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.423.565	9.964.955
11.7.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.8		SEPTIMO PISO				
11.8.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	171.886	35.752.288
11.8.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	136.565	2.731.300
11.8.3		Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	143.000	2.002.000
11.8.4		Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.423.565	9.964.955
11.8.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.9		OCTAVO PISO				
11.9.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	171.886	35.752.288
11.9.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	136.565	2.731.300
11.9.3		Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	143.000	2.002.000
11.9.4		Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.423.565	9.964.955
11.9.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.10		NOVENO PISO				
11.10.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	245	171.886	42.112.070
11.10.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	136.565	2.458.170
11.10.3		Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	143.000	2.574.000

11.10.4		Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	8	1.423.565	11.388.520
11.10.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.11		DECIMO PISO				
11.11.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	245	171.886	42.112.070
11.11.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	136.565	2.458.170
11.11.3		Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	143.000	2.574.000
11.11.4		Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	8	1.423.565	11.388.520
11.11.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
11.12		UNDECIMO PISO				
11.12.1		Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	245	171.886	42.112.070
11.12.2		Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	136.565	2.458.170
11.12.3		Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	143.000	2.574.000
11.12.4		Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	8	1.423.565	11.388.520
11.12.5		Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
12	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad Medida Global	1		**522.600.936**
12.1		SUB SUELO				
12.1.1		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	2.187.900	2.187.900
12.1.2		Puerta placa doble batiente Tipo M6 (1,40x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	3	6.029.309	18.087.927
12.2		PLANTA BAJA				
12.2.1		Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	4	1.751.750	7.007.000
12.2.2		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.187.900	15.315.300
12.2.3		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	2	2.523.950	5.047.900
12.2.4		Puerta placa doble batiente Tipo M6 (1,40x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	6.029.309	6.029.309
12.3		PRIMER PISO				
12.3.1		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	5	2.109.250	10.546.250
12.3.2		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.187.900	15.315.300
12.3.3		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
12.3.4		Puerta placa doble batiente Tipo M5 (1,16x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	6	2.423.850	14.543.100
12.4		SEGUNDO PISO				
12.4.1		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	5	2.109.250	10.546.250
12.4.2		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
12.4.3		Puerta placa doble batiente Tipo M5 (1,16x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	9	2.423.850	21.814.650
12.5		TERCER PISO				
12.5.1		Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	1.751.750	3.503.500
12.5.2		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	6	2.109.250	12.655.500
12.5.3		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	2.187.900	2.187.900
12.5.4		Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.187.900	26.254.800
12.5.5		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
12.6		CUARTO PISO				
12.6.1		Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	1.751.750	3.503.500
12.6.2		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.109.250	14.764.750
12.6.3		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	2.187.900	2.187.900
12.6.4		Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.187.900	26.254.800
12.6.5		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
12.7		QUINTO PISO				
12.7.1		Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	1.751.750	3.503.500
12.7.2		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.109.250	14.764.750

12.7.3		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	2.187.900	2.187.900
12.7.4		Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.187.900	26.254.800
12.7.5		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
12.8		SEXTO PISO				
12.8.1		Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	1.751.750	3.503.500
12.8.2		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.109.250	14.764.750
12.8.3		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	2.187.900	2.187.900
12.8.4		Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.187.900	26.254.800
12.8.5		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
12.9		SEPTIMO PISO				
12.9.1		Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	1.751.750	3.503.500
12.9.2		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.109.250	14.764.750
12.9.3		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	2.187.900	2.187.900
12.9.4		Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.187.900	26.254.800
12.9.5		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
12.10		OCTAVO PISO				
12.10.1		Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	1.751.750	3.503.500
12.10.2		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.109.250	14.764.750
12.10.3		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	2.187.900	2.187.900
12.10.4		Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.187.900	26.254.800
12.10.5		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
12.11		NOVENO PISO				
12.11.1		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.109.250	14.764.750
12.11.2		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	2.187.900	4.375.800
12.11.3		Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.187.900	15.315.300
12.11.4		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
12.12		DECIMO PISO				
12.12.1		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.109.250	14.764.750
12.12.2		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	2.187.900	4.375.800
12.12.3		Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.187.900	15.315.300
12.12.4		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
12.13		UNDECIMO PISO				
12.13.1		Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.109.250	14.764.750
12.13.2		Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	2.187.900	4.375.800
12.13.3		Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	2.187.900	2.187.900
12.13.4		Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	2.523.950	2.523.950
13	72101903-001	CARPINTERIA METÁLICA	Unidad Medida Global	1		**280.369.120**
13.1		SUBSUELO 1				
13.1.1		Porton Basculante plegable, de chapa Tipo CH1. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control.	Unidad	1	22.072.867	22.072.867
13.1.2		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	5.505.500	5.505.500
13.1.3		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH5 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.1.4		Rejas con Metal desplegado y Portón doble de acceso a sector de Grupo Generador y Trafo Tipo CH8. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación.	Unidad	1	32.284.753	32.284.753
13.2		PLANTA BAJA				
13.2.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	5.505.500	11.011.000

13.2.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.2.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.3		PRIMER PISO				
13.3.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	5.505.500	5.505.500
13.3.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.3.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.4		SEGUNDO PISO				
13.4.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	5.505.500	5.505.500
13.4.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.4.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.5		TERCER PISO				
13.5.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	5.505.500	11.011.000
13.5.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.5.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.6		CUARTO PISO				
13.6.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	5.505.500	11.011.000
13.6.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.6.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.7		QUINTO PISO				
13.7.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	5.505.500	11.011.000
13.7.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.7.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.8		SEXTO PISO				
13.8.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	5.505.500	11.011.000
13.8.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.8.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.9		SEPTIMO PISO				
13.9.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	5.505.500	11.011.000
13.9.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.9.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.10		OCTAVO PISO				
13.10.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	5.505.500	11.011.000
13.10.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.10.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.11		NOVENO PISO				
13.11.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	5.505.500	11.011.000
13.11.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.11.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.12		DECIMO PISO				
13.12.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	5.505.500	11.011.000
13.12.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.12.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500
13.13		UNDECIMO PISO				
13.13.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	5.505.500	11.011.000
13.13.2		Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
13.13.3		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729.300	3.646.500

13.14		AZOTEA				
13.14.1		Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	5.505.500	5.505.500
13.14.2		Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	729,300	3.646.500
14	72102601-001	CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CRISTALES	Unidad Medida Global	1		**5.403.275.769**
14.1		PARASOLES Y PORTICOS				
14.1.1		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO	Metro lineal	190	2.645.500	502.645.000
14.1.2		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO	Metro lineal	180	2.645.500	476.190.000
14.1.3		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO	Unidad Medida Global	1	121.550.000	121.550.000
14.2		SUB SUELO 1				
14.2.1		Ventana batiente Aluminio ALO6 una hoja fija y una hoja corrediza -3,50mx1,00m-.	Unidad	1	7.507.500	7.507.500
14.3		PLANTA BAJA				
14.3.1		Ventana batiente Aluminio ALO3 una hoja proyectante -1,00mx1,00m-.	Unidad	3	2.288.000	6.864.000
14.3.2		Ventana batiente Aluminio ALO5 doble hoja proyectante -2,00mx0,50m-.	Unidad	1	2.145.000	2.145.000
14.3.3		Puerta de acceso principal al edificio, ALO7 - Puerta corredera automática de gran tráfico de apertura y vidrios fijos según detalle.-	Metros cuadrados	30	6.077.500	182.325.000
14.3.4		Puerta de acceso principal a la Guardería, ALO8 - Puerta doble y vidrios fijos según detalle.-	Metros cuadrados	30	5.720.000	171.600.000
14.3.5		Puerta batiente doble de aluminio ALO9 - 1,50mx2,30m.-	Unidad	1	7.400.250	7.400.250
14.3.6		Puerta batiente doble de aluminio ALO10 - 1,50mx2,30m.- vidrios fijos según detalle.-	Unidad	1	7.400.250	7.400.250
14.3.7		Puerta batiente doble de aluminio ALO11 - 1,50mx2,36m.- vidrios fijos según detalle.-	Unidad	1	7.400.250	7.400.250
14.3.8		Puerta batiente doble de aluminio ALO12 - 1,50mx2,30m.- vidrios fijos según detalle.-	Unidad	1	7.400.250	7.400.250
14.3.9		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 1,20mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	2	2.265.120	4.530.240
14.4		PRIMER PISO				
14.4.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	2	906.263	1.812.526
14.4.2		Ventana batiente Aluminio ALO4 doble hoja proyectante -2,00mx1,00m-.	Unidad	4	4.290.000	17.160.000
14.4.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	21	2.645.500	55.555.500
14.4.4		Panel Vidriado paño fijo y paños corredizos Tipo DVH ALO15 - según detalle.-	Metros cuadrados	28	2.645.500	74.074.000
14.4.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	8	1.415.700	11.325.600
14.5		SEGUNDO PISO				
14.5.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	3	906.263	2.718.789
14.5.2		Ventana batiente Aluminio ALO4 doble hoja proyectante -2,00mx1,00m-.	Unidad	4	4.290.000	17.160.000
14.5.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	29	2.645.500	76.719.500
14.5.4		Panel Vidriado paño fijo y paños corredizos Tipo DVH ALO15 - según detalle.-	Metros cuadrados	32	2.645.500	84.656.000
14.5.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	17	1.415.700	24.066.900
14.6		TERCER PISO				
14.6.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	906.263	5.437.578
14.6.2		Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	711.068	711.068
14.6.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.6.4		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.6.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	12	1.415.700	16.988.400
14.7		CUARTO PISO				
14.7.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	906.263	5.437.578
14.7.2		Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	711.068	711.068
14.7.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.7.4		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.7.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	12	1.415.700	16.988.400
14.8		QUINTO PISO				
14.8.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	906.263	5.437.578
14.8.2		Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	711.068	711.068
14.8.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.8.4		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.8.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	12	1.415.700	16.988.400
14.9		SEXTO PISO				
14.9.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	906.263	5.437.578
14.9.2		Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	711.068	711.068
14.9.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.9.4		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.9.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	12	1.415.700	16.988.400
14.10		SEPTIMO PISO				

14.10.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	906.263	5.437.578
14.10.2		Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	711.068	711.068
14.10.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.10.4		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.10.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	12	1.415.700	16.988.400
14.11		OCTAVO PISO				
14.11.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	906.263	5.437.578
14.11.2		Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	711.068	711.068
14.11.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.11.4		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.11.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	12	1.415.700	16.988.400
14.12		NOVENO PISO				
14.12.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	906.263	5.437.578
14.12.2		Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	711.068	711.068
14.12.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.12.4		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.12.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	10	1.415.700	14.157.000
14.13		DECIMO PISO				
14.13.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	906.263	5.437.578
14.13.2		Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	711.068	711.068
14.13.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.13.4		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.13.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	10	1.415.700	14.157.000
14.14		UNDECIMO PISO				
14.14.1		Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	906.263	5.437.578
14.14.2		Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	711.068	711.068
14.14.3		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.14.4		Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.645.500	185.185.000
14.14.5		"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	10	1.415.700	14.157.000
15	72102602-007	MAMPARAS Y TABIQUES DE YESO ACARTONADO	Unidad Medida Global	1		**1.394.464.500**
15.1		PRIMER PISO				
15.1.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	18	500.500	9.009.000
15.1.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	7	1.287.000	9.009.000
15.2		SEGUNDO PISO				
15.2.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	48	500.500	24.024.000
15.2.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	16	1.287.000	20.592.000
15.2.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	16	715.000	11.440.000
15.2.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M4a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	4	1.430.000	5.720.000
15.3		TERCER PISO				
15.3.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	858.000	36.036.000
15.3.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	500.500	7.507.500
15.3.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	13	858.000	11.154.000
15.3.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.287.000	7.722.000
15.3.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.287.000	2.574.000
15.3.6		Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	357.500	85.800.000
15.4		CUARTO PISO				
15.4.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	858.000	36.036.000
15.4.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	500.500	7.507.500
15.4.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	13	858.000	11.154.000
15.4.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.287.000	7.722.000
15.4.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.287.000	2.574.000
15.4.6		Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	357.500	85.800.000
15.5		QUINTO PISO				
15.5.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	858.000	36.036.000

15.5.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	500.500	7.507.500
15.5.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Unidad	13	858.000	11.154.000
15.5.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.287.000	7.722.000
15.5.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.287.000	2.574.000
15.5.6		Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	357.500	85.800.000
15.6		SEXTO PISO				
15.6.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	858.000	36.036.000
15.6.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	500.500	7.507.500
15.6.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	13	858.000	11.154.000
15.6.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.287.000	7.722.000
15.6.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.287.000	2.574.000
15.6.6		Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	357.500	85.800.000
15.7		SEPTIMO PISO				
15.7.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	858.000	36.036.000
15.7.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	500.500	7.507.500
15.7.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	13	858.000	11.154.000
15.7.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.287.000	7.722.000
15.7.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.287.000	2.574.000
15.7.6		Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	357.500	85.800.000
15.8		OCTAVO PISO				
15.8.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	858.000	36.036.000
15.8.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	500.500	7.507.500
15.8.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	13	858.000	11.154.000
15.8.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.287.000	7.722.000
15.8.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.287.000	2.574.000
15.8.6		Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	357.500	85.800.000
15.9		NOVENO PISO				
15.9.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	35	858.000	30.030.000
15.9.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	16	500.500	8.008.000
15.9.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Unidad	7	858.000	6.006.000
15.9.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	8	1.287.000	10.296.000
15.9.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.287.000	2.574.000
15.9.6		Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	223	357.500	79.722.500
15.10		DECIMO PISO				
15.10.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	35	858.000	30.030.000
15.10.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	16	500.500	8.008.000
15.10.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	7	858.000	6.006.000
15.10.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	8	1.287.000	10.296.000
15.10.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.287.000	2.574.000
15.10.6		Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	223	357.500	79.722.500
15.11		UNDECIMO PISO				
15.11.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	35	858.000	30.030.000
15.11.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	16	500.500	8.008.000
15.11.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Unidad	7	858.000	6.006.000
15.11.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	8	1.287.000	10.296.000
15.11.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.287.000	2.574.000
15.11.6		Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	223	357.500	79.722.500
16	72101601-002	CIELORRASO	Unidad Medida Global	1		**1.544.528.700**
16.1		PLANTA BAJA				
16.1.1		Cielorraso de placas de placas cementicias	Metros cuadrados	65	286.000	18.590.000
16.1.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	300	214.500	64.350.000

16.1.3		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	120	257.400	30.888.000
16.1.4		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	20	121.550	2.431.000
16.2		PRIMER PISO				
16.2.1		Cielorraso de placas de placas cementicias	Metros cuadrados	50	286.000	14.300.000
16.2.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	410	214.500	87.945.000
16.2.3		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	72	257.400	18.532.800
16.2.4		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	8	121.550	972.400
16.3		SEGUNDO PISO				
16.3.1		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	430	214.500	92.235.000
16.3.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	88	257.400	22.651.200
16.3.3		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	8	121.550	972.400
16.4		TERCER PISO				
16.4.1		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	355	214.500	76.147.500
16.4.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	175	257.400	45.045.000
16.4.3		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	40	121.550	4.862.000
16.5		CUARTO PISO				
16.5.1		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	355	214.500	76.147.500
16.5.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	175	257.400	45.045.000
16.5.3		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	40	121.550	4.862.000
16.6		QUINTO PISO				
16.6.1		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	355	214.500	76.147.500
16.6.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	175	257.400	45.045.000
16.6.3		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	40	121.550	4.862.000
16.7		SEXTO PISO				
16.7.1		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	355	214.500	76.147.500
16.7.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	175	257.400	45.045.000
16.7.3		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	40	121.550	4.862.000
16.8		SEPTIMO PISO				
16.8.1		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	355	214.500	76.147.500
16.8.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	175	257.400	45.045.000
16.8.3		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	40	121.550	4.862.000
16.9		OCTAVO PISO				
16.9.1		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	355	214.500	76.147.500
16.9.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	175	257.400	45.045.000
16.9.3		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	20	121.550	2.431.000
16.10		NOVENO PISO				
16.10.1		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	395	214.500	84.727.500
16.10.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	227	257.400	58.429.800
16.10.3		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	20	121.550	2.431.000
16.11		DECIMO PISO				
16.11.1		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	395	214.500	84.727.500
16.11.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	227	257.400	58.429.800
16.11.3		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	20	121.550	2.431.000
16.12		UNDECIMO PISO				
16.12.1		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	395	214.500	84.727.500
16.12.2		Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	227	257.400	58.429.800
16.12.3		Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	20	121.550	2.431.000
17	72131601-012	PINTURA	Unidad Medida Global	1		**1.060.445.100**
17.1		SUBSUELO 1				
17.1.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mampostería y hormigón) revocadas interiores.	Metros cuadrados	825	47.190	38.931.750
17.1.2		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo, incluye Caja de Escaleras y Ascensor	Metros cuadrados	730	64.350	46.975.500
17.1.3		Tratamiento de hormigón visto en Pilares de Hormigón	Metros cuadrados	56	64.350	3.603.600
17.2		PLANTA BAJA				

17.2.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores.	Metros cuadrados	1.080	47.190	50.965.200
17.2.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada y cementicio	Metros cuadrados	185	42.900	7.936.500
17.2.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	20	42.900	858.000
17.2.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	320	85.800	27.456.000
17.2.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.3		PRIMER PISO				
17.3.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores.	Metros cuadrados	1.090	47.190	51.437.100
17.3.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada y cementicio.	Metros cuadrados	122	42.900	5.233.800
17.3.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	10	42.900	429.000
17.3.4		Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores.	Metros cuadrados	370	85.800	31.746.000
17.3.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.4		SEGUNDO PISO				
17.4.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores.	Metros cuadrados	1.105	47.190	52.144.950
17.4.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	88	42.900	3.775.200
17.4.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	8	42.900	343.200
17.4.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	370	85.800	31.746.000
17.4.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.5		TERCER PISO				
17.5.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores.	Metros cuadrados	795	47.190	37.516.050
17.5.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	175	42.900	7.507.500
17.5.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	20	42.900	858.000
17.5.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	295	85.800	25.311.000
17.5.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.6		CUARTO PISO				
17.6.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores.	Metros cuadrados	795	47.190	37.516.050
17.6.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	175	42.900	7.507.500
17.6.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	20	42.900	858.000
17.6.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	295	85.800	25.311.000
17.6.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.7		QUINTO PISO				
17.7.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores.	Metros cuadrados	795	47.190	37.516.050
17.7.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	175	42.900	7.507.500
17.7.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	20	42.900	858.000
17.7.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	295	85.800	25.311.000
17.7.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.8		SEXTO PISO				
17.8.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores.	Metros cuadrados	795	47.190	37.516.050
17.8.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	175	42.900	7.507.500
17.8.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	20	42.900	858.000
17.8.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	295	85.800	25.311.000
17.8.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.9		SEPTIMO PISO				
17.9.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores.	Metros cuadrados	795	47.190	37.516.050
17.9.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	175	42.900	7.507.500

17.9.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	20	42.900	858.000
17.9.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	295	85.800	25.311.000
17.9.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.10		OCTAVO PISO				
17.10.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores.	Metros cuadrados	795	47.190	37.516.050
17.10.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	175	42.900	7.507.500
17.10.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	20	42.900	858.000
17.10.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	295	85.800	25.311.000
17.10.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.11		NOVENO PISO				
17.11.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores.	Metros cuadrados	770	47.190	36.336.300
17.11.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	227	42.900	9.738.300
17.11.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	20	42.900	858.000
17.11.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	295	85.800	25.311.000
17.11.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.12		DECIMO PISO				
17.12.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores.	Metros cuadrados	770	47.190	36.336.300
17.12.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	227	42.900	9.738.300
17.12.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	20	42.900	858.000
17.12.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	295	85.800	25.311.000
17.12.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.13		UNDECIMO PISO				
17.13.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores.	Metros cuadrados	770	47.190	36.336.300
17.13.2		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	227	42.900	9.738.300
17.13.3		Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral.	Metro lineal	20	42.900	858.000
17.13.4		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	295	85.800	25.311.000
17.13.5		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico	Metros cuadrados	25	64.350	1.608.750
17.14		AZOTEA				
17.14.1		Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores.	Metros cuadrados	60	47.190	2.831.400
17.14.2		Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores	Metros cuadrados	461	85.800	39.553.800
17.14.3		Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y Ascensor	Metros cuadrados	20	64.350	1.287.000
18	72131601-009	PISOS DE GRANITO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTE	Unidad Medida Global	1		**209.659.786**
18.1		VEREDAS Y EXPLANADA PRINCIPAL				
18.1.1		Contrapiso de hormigón de cascotes sobre Contrapiso de HºAº , espesor mínimo de 8 cm.	Metros cuadrados	243	65.852	16.002.036
18.1.2		Cordón de Hormigón Prefabricado Cóncavo de 60x40x10 cm. entre vereda y calle, las caras expuestas tienen terminación Vista. Ver Detalle.	Metro lineal	20	135.850	2.717.000
18.1.3		Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado, sobre contrapiso de hormigón de cascotes en Explanada Principal. Se prevé cantoneras metalicas en gradas o bordes de entrada a Rejillas de desague.	Metros cuadrados	243	393.250	95.559.750
18.1.4		Revestimiento de escalera con cantoneras de angulos metálicos.	Metros cuadrados	40	221.650	8.866.000
18.2		RAMPAS				
18.2.1		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO	Unidad Medida Global	1	22.165.000	22.165.000
18.2.2		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO	Unidad Medida Global	1	64.350.000	64.350.000
19	72131701-019	BARANDAS Y PASAMANOS	Unidad Medida Global	1		**509.080.000**
19.1		Pasamanos de acero inoxidable para escalinata principal- Ver detalle	Unidad Medida Global	1	25.740.000	25.740.000
19.2		Baranda metálica de escaleras de incendio, desde Planta Baja hasta Azotea. Incluye pintura antioxido de base y pintura sintética.	Unidad Medida Global	1	408.980.000	408.980.000

19.3		Baranda metálica de escaleras de incendio, desde Sub Suelo hasta Planta Baja. Incluye pintura antioxido de base y pintura sintética.	Unidad Medida Global	1	74.360.000	74.360.000
20	72131601-002	ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES	Unidad Medida Global	1		**857.428.000**
20.1		Marco de HºAº para soporte de parasoles en primer nivel hasta segundo nivel en fachada de guarderia: Estructura de HºAº. Constituído por Pilares y Vigas. Revestido con placas de ACM. (color a definir) - Ver Detalle.	Unidad Medida Global	1	71.500.000	71.500.000
20.2		Parasoles verticales con estructura de aluminio. Revestido con placas de ACM (color a definir) - ver detalle.	Unidad Medida Global	1	214.500.000	214.500.000
20.3		Cerramiento techo liviano acceso principal, estructura metálica y cobertura de chapa compuesta de 5mm. Cenefa metalica revestido con placas de ACM, color a definir en obra.	Metros cuadrados	12	1.144.000	13.728.000
20.4		Cerramiento de ductos y aire luz, estructura y accesorios de aluminio anodizado, laterales apersianados de aluminio anodizado y cobertura de policarbonato. Ver detalles	Unidad Medida Global	1	321.750.000	321.750.000
20.5		Símbolo Patrio "Escudo Nacional" corpóreo, diámetro externo 1,30m - material chapa metálica, acero inoxidable - adosado al vidrio de la fachada principal	Unidad Medida Global	1	107.250.000	107.250.000
20.6		Letras Corporeas "Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia" altura 20 cm, espesor 4cm - material chapa metálica, acero inoxidable - adosado al vidrio de la fachada principal	Unidad Medida Global	1	42.900.000	42.900.000
20.7		Letras Corporeas "Centro Educativo Dulce Despertar" altura 30 cm, espesor 5cm - material chapa metálica, acero inoxidable - adosado al vidrio de la fachada principal	Unidad Medida Global	1	85.800.000	85.800.000
21	72131601-009	AREA DE JUEGOS INFANTILES - GUARDERIA	Unidad Medida Global	1		**64.350.000**
21.1		Provision y colocación de pasto sintético tipo Play Grass, incluye contrapiso sobre losa de HºAº y carpeta de regularización	Metros cuadrados	100	643.500	64.350.000
22	70111703-001	JARDINERÍA	Unidad Medida Global	1		**64.350.000**
22.1		Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	Unidad Medida Global	1	64.350.000	64.350.000
23	72131601-002	TRATAMIENTO DE SELLADO JUNTAS DE DILATACIÓN	Unidad Medida Global	1		**22.594.000**
23.1		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO	Unidad Medida Global	1	22.594.000	22.594.000
24	72131601-002	GENERAL	Unidad Medida Global	1		**213.070.000**
24.1		Provisión de panel llavero, placas de identificación y planos encuadrados y plastificados de los planos.	Unidad Medida Global	1	7.150.000	7.150.000
24.2		Limpieza permanente y final de obra	Unidad Medida Global	1	205.920.000	205.920.000
25	72102303-998	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	1		**256.001.200**
25.1		SUBSUELO - RESERVORIO ENTERRADO				
25.1.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA BOMBA MK 8/6. Q=100 L/min, Hman= 67 m.c.a., P= 3 HP. INCLUIR: TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS	Unidad	2	19.500.000	39.000.000
25.1.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA BOMBA . K 14/400M. Q=392 L/min, Hman= 15,82 m.c.a., P= 2 HP. INCLUIR: TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS	Unidad	1	15.600.000	15.600.000
25.1.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN PUENTE DE EMPALME Ø6"	Unidad	1	6.760.000	6.760.000
25.1.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA Ø6"	Unidad	1	7.540.000	7.540.000
25.1.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA Ø4"	Unidad	2	5.460.000	10.920.000
25.1.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA Ø3"	Unidad	2	4.940.000	9.880.000
25.1.7		SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA Ø2"	Unidad	1	2.730.000	2.730.000
25.1.8		SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA DE RETENCION Ø3"	Unidad	2	4.940.000	9.880.000
25.1.9		SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA DE ALIVIO Ø2"	Unidad	1	2.730.000	2.730.000
25.1.10		SUMINISTRO / INSTALACIÓN UNION FLEXIBLE VANIFLEX Ø4"	Unidad	2	4.940.000	9.880.000
25.1.11		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERIA HG Ø 6"	Metro lineal	6	1.027.000	6.162.000
25.1.12		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERIA HG Ø 4"	Metro lineal	4	683.800	2.735.200
25.1.13		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERIA HG Ø 3"	Metro lineal	6	512.200	3.073.200
25.1.14		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	41	71.500	2.931.500
25.1.15		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	18	93.600	1.684.800
25.1.16		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 32mm	Unidad	5	546.000	2.730.000
25.1.17		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 40mm	Unidad	2	624.000	1.248.000
25.2		PLANTA BAJA				
25.2.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	6	45.500	273.000
25.2.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	4	61.100	244.400
25.2.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	2	71.500	143.000
25.2.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	24	75.400	1.809.600
25.2.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	36	93.600	3.369.600
25.2.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	5	123.500	617.500
25.2.7		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	4	253.500	1.014.000
25.2.8		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 32mm	Unidad	1	546.000	546.000
25.2.9		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 40mm	Unidad	1	624.000	624.000
25.2.10		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm	Unidad	1	845.000	845.000
25.2.11		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm	Unidad	3	975.000	2.925.000
25.2.12		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm	Unidad	1	1.105.000	1.105.000
25.3		PISO 1				
25.3.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	6	45.500	273.000
25.3.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	8	61.100	488.800
25.3.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	2	71.500	143.000
25.3.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	41	75.400	3.091.400
25.3.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	19	93.600	1.778.400

25.3.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	3	123.500	370.500
25.3.7		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM.INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	4	253.500	1.014.000
25.3.8		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 25mm	Unidad	3	494.000	1.482.000
25.3.9		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 32mm	Unidad	1	546.000	546.000
25.3.10		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 40mm	Unidad	1	624.000	624.000
25.3.11		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm	Unidad	2	845.000	1.690.000
25.3.12		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm	Unidad	2	975.000	1.950.000
25.3.13		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm	Unidad	1	1.105.000	1.105.000
25.4		PISO 2				
25.4.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	22	45.500	1.001.000
25.4.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	23	61.100	1.405.300
25.4.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	12	71.500	858.000
25.4.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	23	75.400	1.734.200
25.4.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	16	93.600	1.497.600
25.4.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	9	123.500	1.111.500
25.4.7		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 90MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	2	156.000	312.000
25.4.8		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM.INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	4	253.500	1.014.000
25.4.9		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 25mm	Unidad	5	494.000	2.470.000
25.4.10		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 32mm	Unidad	1	546.000	546.000
25.4.11		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm	Unidad	1	845.000	845.000
25.4.12		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm	Unidad	2	975.000	1.950.000
25.4.13		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm	Unidad	1	1.105.000	1.105.000
25.4.14		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 90 mm	Unidad	1	1.365.000	1.365.000
25.5		PISOS 3 AL 8				
25.5.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	22	45.500	1.001.000
25.5.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	23	61.100	1.405.300
25.5.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	12	71.500	858.000
25.5.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	80	75.400	6.032.000
25.5.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	3	93.600	280.800
25.5.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	12	123.500	1.482.000
25.5.7		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM.INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	4	253.500	1.014.000
25.5.8		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 25mm	Unidad	3	494.000	1.482.000
25.5.9		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm	Unidad	4	845.000	3.380.000
25.5.10		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm	Unidad	2	975.000	1.950.000
25.5.11		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm	Unidad	1	1.105.000	1.105.000
25.6		PISOS 9 AL 10				
25.6.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	22	45.500	1.001.000
25.6.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	23	61.100	1.405.300
25.6.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	12	71.500	858.000
25.6.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	80	75.400	6.032.000
25.6.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	3	93.600	280.800
25.6.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	12	123.500	1.482.000
25.6.7		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM.INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	4	253.500	1.014.000
25.6.8		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 25mm	Unidad	3	494.000	1.482.000
25.6.9		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm	Unidad	4	845.000	3.380.000
25.6.10		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm	Unidad	2	975.000	1.950.000
25.6.11		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm	Unidad	1	1.105.000	1.105.000
25.7		PISO 11				
25.7.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	28	45.500	1.274.000
25.7.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	29	61.100	1.771.900
25.7.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	18	71.500	1.287.000
25.7.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	82	75.400	6.182.800
25.7.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	3	93.600	280.800
25.7.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	37	123.500	4.569.500
25.7.7		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 90MM. INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	4	156.000	624.000
25.7.8		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM.INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal	41	253.500	10.393.500
25.7.9		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 25mm	Unidad	1	494.000	494.000
25.7.10		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 32 mm	Unidad	3	546.000	1.638.000
25.7.11		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 40 mm	Unidad	1	624.000	624.000
25.7.12		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm	Unidad	2	845.000	1.690.000
25.7.13		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm	Unidad	2	975.000	1.950.000
25.7.14		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm	Unidad	1	1.105.000	1.105.000
25.7.15		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 90 mm	Unidad	1	1.365.000	1.365.000
26	72101510-007	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL INTERNO	Unidad Medida Global	1		**715.087.100**
26.1		DESAGÜE CLOACAL - PLANTA BAJA				
26.1.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO, DIÁMETRO 40MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	16	40.300	644.800
26.1.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	19	54.600	1.037.400
26.1.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	43	111.150	4.779.450
26.1.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	41	227.500	9.327.500
26.2		VENTILACIÓN SANITARIA - PLANTA BAJA				
26.2.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	71	54.600	3.876.600
26.2.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	2	111.150	222.300
26.3		PIEZAS SANITARIAS - PLANTA BAJA				
26.3.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS MONTADO EN PARED	Unidad	2	741.000	1.482.000
26.3.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN W.C. CIN FLUXÓMETRO	Unidad	6	741.000	4.446.000

26.3.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS 535x485 MM	Unidad	6	741.000	4.446.000
26.3.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN FREGADOR SENCILLO 455X455 MM	Unidad	1	741.000	741.000
26.3.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN PROLONGACIÓN PARA REJILLA SIFONADA 100X100 MM	Unidad	6	286.000	1.716.000
26.3.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50	Unidad	6	286.000	1.716.000
26.4		DESAGÜE CLOACAL - PISO 1				
26.4.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO, DIÁMETRO 40MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	18	40.300	725.400
26.4.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	22	54.600	1.201.200
26.4.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	52	111.150	5.779.800
26.4.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	19	227.500	4.322.500
26.5		VENTILACIÓN SANITARIA - PISO 1				
26.5.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	60	54.600	3.276.000
26.6		PIEZAS SANITARIAS - PISO 1				
26.6.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN W.C. CIN FLUXÓMETRO	Unidad	8	741.000	5.928.000
26.6.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS 535x485 MM	Unidad	9	741.000	6.669.000
26.6.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN FREGADOR SENCILLO 455X455 MM	Unidad	1	741.000	741.000
26.6.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS TIPO 2 600x600 MM	Unidad	1	741.000	741.000
26.6.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN PROLONGACIÓN PARA REJILLA SIFONADA 100X100 MM	Unidad	11	286.000	3.146.000
26.6.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50	Unidad	11	286.000	3.146.000
26.7		DESAGÜE CLOACAL - PISO 2				
26.7.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO, DIÁMETRO 40MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	30	40.300	1.209.000
26.7.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	22	54.600	1.201.200
26.7.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	50	111.150	5.557.500
26.8		VENTILACIÓN SANITARIA - PISO 2				
26.8.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	46	54.600	2.511.600
26.8.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 75MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	10	68.250	682.500
26.8.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	4	111.150	444.600
26.9		PIEZAS SANITARIAS - PISO 2				
26.9.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS MONTADO EN PARED	Unidad	1	741.000	741.000
26.9.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN W.C. CIN FLUXÓMETRO	Unidad	17	741.000	12.597.000
26.9.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN MINGITORIO CON SIFÓN INTEGRADO	Unidad	4	741.000	2.964.000
26.9.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS 535x485 MM	Unidad	16	741.000	11.856.000
26.9.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS TIPO 2 600x600 MM	Unidad	1	741.000	741.000
26.9.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN PROLONGACIÓN PARA REJILLA SIFONADA 100X100 MM	Unidad	10	286.000	2.860.000
26.9.7		SUMINISTRO / INSTALACIÓN REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50	Unidad	10	286.000	2.860.000
26.10		DESAGUE CLOACAL - PISOS 3 AL 8				
26.10.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO, DIÁMETRO 40MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	126	40.300	5.077.800
26.10.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	150	54.600	8.190.000
26.10.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	210	111.150	23.341.500
26.10.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	66	227.500	15.015.000
26.11		VENTILACIÓN SANITARIA - PISOS 3 AL 8				
26.11.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	228	54.600	12.448.800
26.12		PIEZAS SANITARIAS - PISOS 3 AL 8				
26.12.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS MONTADO EN PARED	Unidad	6	741.000	4.446.000
26.12.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN W.C. CIN FLUXÓMETRO	Unidad	54	741.000	40.014.000
26.12.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN MINGITORIO CON SIFÓN INTEGRADO	Unidad	18	741.000	13.338.000
26.12.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS 535x485 MM	Unidad	66	741.000	48.906.000
26.12.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN FREGADOR SENCILLO 455X455 MM	Unidad	6	741.000	4.446.000
26.12.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMOPA TIPO 1 600x600 mm	Unidad	6	741.000	4.446.000
26.12.7		SUMINISTRO / INSTALACIÓN PROLONGACIÓN PARA REJILLA SIFONADA 100X100 MM	Unidad	60	286.000	17.160.000
26.12.8		SUMINISTRO / INSTALACIÓN REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50	Unidad	60	286.000	17.160.000
26.13		DESAGÜE CLOACAL - PISOS 9 AL 11				
26.13.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO, DIÁMETRO 40MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	59	40.300	2.377.700
26.13.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	78	54.600	4.258.800
26.13.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 75MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	4	68.250	273.000
26.13.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	113	111.150	12.559.950
26.13.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	23	227.500	5.232.500
26.14		VENTILACIÓN SANITARIA - PISOS 9 AL 11				
26.14.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	123	54.600	6.715.800
26.15		PIEZAS SANITARIAS - PISOS 9 AL 11				
26.15.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS MONTADO EN PARED	Unidad	3	741.000	2.223.000

26.15.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN W.C. CIN FLUXÓMETRO	Unidad	27	741.000	20.007.000
26.15.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN MINGITORIO CON SIFÓN INTEGRADO	Unidad	12	741.000	8.892.000
26.15.4		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS 535x485 MM	Unidad	27	741.000	20.007.000
26.15.5		SUMINISTRO / INSTALACIÓN FREGADOR SENCILLO 455X455 MM	Unidad	3	741.000	2.223.000
26.15.6		SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMOPA TIPO 1 600x600 mm	Unidad	3	741.000	2.223.000
26.15.7		SUMINISTRO / INSTALACIÓN PROLONGACIÓN PARA REJILLA SIFONADA 100X100 MM	Unidad	30	286.000	8.580.000
26.15.8		SUMINISTRO / INSTALACIÓN REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50	Unidad	30	286.000	8.580.000
26.16		ACCESORIOS SANITARIOS - PISOS PB AL 11				
26.16.1		PERCHA METÁLICA CROMADA	Unidad	135	214.500	28.957.500
26.16.2		APOYOS METÁLICOS CROMADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PcD, UN LADO FIJO Y OTRO MOVIL	Unidad	26	1.144.000	29.744.000
26.16.3		SECAMANOS ELECTRICOS	Unidad	56	1.930.500	108.108.000
26.16.4		EXPENDEDOR PARA JABON LIQUIDO	Unidad	109	357.500	38.967.500
26.16.5		CAMBIADOR DE POLIETILENO EMPOTRABLE Y ABATIBLE. Largo 89,5cm, Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	18	1.716.000	30.888.000
26.16.6		TAPA ACOLCHADA PARA INODOROS ESPECIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PcD	Unidad	13	464.750	6.041.750
26.16.7		TAPA ACOLCHADA PARA INODOROS	Unidad	93	407.550	37.902.150
27	72101510-005	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1		**99.088.600**
27.1		SUB SUELO				
27.1.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC PERF. REFORZADO Ø150 MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	48	227.500	10.920.000
27.1.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC PERF. REFORZADO Ø100 MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	24	111.150	2.667.600
27.1.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE REJILLA PLUVIAL 40x40 cm HIERRO FUNDIDO	Unidad	4	643.500	2.574.000
27.1.4		SUMINISTRO / CONSTRUCCIÓN REGISTRO PLUVIAL 60 x 60 cm	Unidad	4	3.146.000	12.584.000
27.1.5		SUMINISTRO / CONSTRUCCIÓN REGISTRO DRENAJE 80 x 80 cm	Unidad	1	6.506.500	6.506.500
27.2		EQUIPOS MECANICOS				
27.2.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA DE GRUPO DE BOMBEO (2 BOMBAS) DC 3HP. CAUDAL= 900L/MIN 3HP	Unidad	1	33.800.000	33.800.000
27.3		PLANTA BAJA				
27.3.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	29	227.500	6.597.500
27.4		PISO 12 - AZOTEA				
27.4.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	Metro lineal	98	227.500	22.295.000
27.4.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN BOQUETA CON REJILLA DE 40x40 cm	Unidad	4	286.000	1.144.000
28	46191602-002	SISTEMA CONTRA INCENDIO	Unidad Medida Global	1		**4.603.253.200**
28.1		EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - SUBSUELO				
28.1.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM	Metro lineal	5	507.000	2.535.000
28.1.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM	Metro lineal	114	754.000	85.956.000
28.1.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	46	1.625.000	74.750.000
28.1.4		SUM / INST ROCIADOR COLGANTE	Unidad	48	325.000	15.600.000
28.2		EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - SUBSUELO				
28.2.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM	Metro lineal	1	1.027.000	1.027.000
28.2.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	48	1.625.000	78.000.000
28.2.3		S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2"	Unidad	3	3.640.000	10.920.000
28.3		EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS - SUBSUELO				
28.3.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA BOMBA 25-80-250. Q=2.277 L/min, Hman= 80 m.c.a., P= 53 HP. INCLUIR: TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS. CAUDALIMETRO, PRESOSTATO, MANOMETRO	Unidad	1	113.100.000	113.100.000
28.3.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA BOMBA 5SV16. Q=7,2M3/H , Hman= 72,1 m.c.a., P= 3 HP. INCLUIR: TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS. PRESOSTATO, MANOMETRO	Unidad	1	37.700.000	37.700.000
28.4		EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES - SUBSUELO				
28.4.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG	Unidad	2	471.900	943.800
28.4.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG	Unidad	2	1.001.000	2.002.000
28.4.3		SUMINISTRO / BALDE DE ARENA	Unidad	11	143.000	1.573.000
28.5		EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - PLANTA BAJA				
28.5.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM	Metro lineal	4	557.700	2.230.800
28.5.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM	Metro lineal	130	829.400	107.822.000
28.5.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	47	1.787.500	84.012.500
28.5.4		SUM / INST ROCIADOR COLGANTE	Unidad	60	357.500	21.450.000
28.6		EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - PLANTA BAJA				
28.6.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM	Metro lineal	4	1.129.700	4.518.800
28.6.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	49	1.787.500	87.587.500
28.7		CONEXIONES ESPECIALES - PLANTA BAJA				
28.7.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE CONEXIÓN BOMBEROS DOBLE 100x65 mm. SIAMESA	Unidad	1	3.575.000	3.575.000
28.8		BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - PLANTA BAJA				
28.8.1		S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2"	Unidad	2	4.004.000	8.008.000
28.9		EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES - PLANTA BAJA				
28.9.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG	Unidad	3	471.900	1.415.700
28.9.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG	Unidad	1	1.001.000	1.001.000

28.10		EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - PISO 1				
28.10.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM	Metro lineal	4	557.700	2.230.800
28.10.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM	Metro lineal	147	829.400	121.921.800
28.10.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	63	1.787.500	112.612.500
28.10.4		SUM / INST ROCIADOR COLGANTE	Unidad	64	357.500	22.880.000
28.11		EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - PISO 1				
28.11.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM	Metro lineal	4	1.129.700	4.518.800
28.11.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	44	1.787.500	78.650.000
28.12		BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - PISO 1				
28.12.1		S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2"	Unidad	3	4.004.000	12.012.000
28.13		EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES - PISO 1				
28.13.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG	Unidad	4	471.900	1.887.600
28.13.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG	Unidad	1	1.001.000	1.001.000
28.14		EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - PISO 2				
28.14.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM	Metro lineal	4	557.700	2.230.800
28.14.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM	Metro lineal	150	829.400	124.410.000
28.14.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	75	1.787.500	134.062.500
28.14.4		SUM / INST ROCIADOR COLGANTE	Unidad	70	357.500	25.025.000
28.15		EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - PISO 2				
28.15.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM	Metro lineal	4	1.129.700	4.518.800
28.15.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	47	1.787.500	84.012.500
28.16		BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - PISO 2				
28.16.1		S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2"	Unidad	3	4.004.000	12.012.000
28.17		EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES				
28.17.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG	Unidad	4	471.900	1.887.600
28.17.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG	Unidad	1	1.001.000	1.001.000
28.18		EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - PISOS 3 AL 8				
28.18.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM	Metro lineal	33	557.700	18.404.100
28.18.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM	Metro lineal	1.009	829.400	836.864.600
28.18.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	329	1.787.500	588.087.500
28.19		EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - PISOS 3 AL 8				
28.19.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM	Metro lineal	23	1.129.700	25.983.100
28.19.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	254	1.787.500	454.025.000
28.19.3		SUM / INST ROCIADOR COLGANTE	Unidad	432	357.500	154.440.000
28.20		BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - PISOS 3 AL 8				
28.20.1		S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2"	Unidad	18	4.004.000	72.072.000
28.21		EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES - PISOS 3 AL 8				
28.21.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG	Unidad	24	471.900	11.325.600
28.21.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG	Unidad	6	1.001.000	6.006.000
28.22		EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - PISOS 9 AL 11				
28.22.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM	Metro lineal	11	557.700	6.134.700
28.22.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM	Metro lineal	457	829.400	379.035.800
28.22.3		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	140	1.787.500	250.250.000
28.22.4		SUM / INST ROCIADOR COLGANTE	Unidad	189	357.500	67.567.500
28.23		EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - PISOS 9 AL 11				
28.23.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM	Metro lineal	11	1.129.700	12.426.700
28.23.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM	Metro lineal	102	1.787.500	182.325.000
28.24		BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - PISOS 9 AL 11				
28.24.1		S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2"	Unidad	9	4.004.000	36.036.000
28.25		EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES - PISOS 9 AL 11				
28.25.1		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG	Unidad	12	471.900	5.662.800
28.25.2		SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG	Unidad	4	1.001.000	4.004.000
29	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1		**55.120.000**
29.1		PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - ACOMETIDA AEREA MT				
29.1.1		Postes Hormigon Armado 12/800 kgf	Unidad	4	7.540.000	30.160.000
29.2		ESTRUCTURA AEREA MT				
29.2.1		Provision de Material Completo para Estructura Protegida TSA 50, de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Poste H°A° - Caño de acero galv. De 5"x6mmx6m (incluye mufas, crucetas y aisladores).	Unidad	1	11.700.000	11.700.000
29.3		MANO DE OBRA				
29.3.1		Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada tipo II, poste H°A° de 12/800 kgf. Todo tipo de terreno.	Unidad	4	2.210.000	8.840.000
29.3.2		Montaje de Estructura Protegida TSA 50, de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Poste H°A° - Caño de acero galv. De 5"x6mmx6m (incluye mufas, crucetas y aisladores).	Unidad	1	4.420.000	4.420.000
30	72131601-001	LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA INTERNA	Unidad Medida Global	1		**38.337.000**
30.1		CONDUCTORES ELECTRICOS Y PROTECCION				
30.1.1		Cable de Cu desnudo de 35 mm2	Metro lineal	30	55.900	1.677.000

30.1.2		Cable de Al aislado subterráneo de 50 mm2 MT	Metro lineal	100	120.900	12.090.000
30.2		ACCESORIOS VARIOS Y OTROS MATERIALES				
30.2.1		Piedra triturada	Metros cúbicos	15	71.500	1.072.500
30.2.2		Caño de polietileno tipo PEAD y accesorios p/ conductor de M.T.	Metro lineal	20	110.500	2.210.000
30.2.3		Arena lavada de protección p/ líneas subterráneas.	Metros cúbicos	15	58.500	877.500
30.2.4		Losetas para protección mecánica (losetas de HºAº) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m.	Metro lineal	80	104.000	8.320.000
30.2.5		Materiales varios para reparaciones de veredas	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
30.3		MANO DE OBRA				
30.3.1		Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m. Todo tipo de terreno. Incluye provisión de cinta de señalización.	Metro lineal	10	208.000	2.080.000
30.3.2		Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	Metro lineal	10	58.500	585.000
30.3.3		Colocación de protección mecánica (losetas de HºAº) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m.	Metro lineal	10	39.000	390.000
30.3.4		Tendido de conductor unipolar subterráneo 1x50mm².	Metro lineal	10	221.000	2.210.000
30.3.5		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO	Unidad	1	1.105.000	1.105.000
30.3.6		Reparaciones de veredas.	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
31	72131601-001	OTROS ARANCELES Y PAGOS A LA ANDE	Unidad Medida Global	1		**11.440.000**
31.1		ARANCEL PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS ELECTROMECANICAS				
31.1.1		Gestion de documentacion para la aprobacion del proyecto ANDE, Provision de Medidor ANDE con su respectivo Puesto de Medicion y probable pago de Refuerzo de Linea MT.	Unidad Medida Global	1	5.850.000	5.850.000
31.2		TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVILIZACIÓN.				
31.2.1		Movilizaciones de la contratista, oficina, replanteos, etc. Trabajos descritos en las especificaciones tecnicas.	Unidad Medida Global	1	5.590.000	5.590.000
32	72131601-001	PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN	Unidad Medida Global	1		**676.000.000**
32.1		CELDA DE DISTRUBUCION SECUNDARIA				
32.1.1		Provision y montaje de Celda de distribucion secundaria de media tension aislada al aire. Incluye accesorios para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones y conexionado de conductor de media tension de 50 mm2	Unidad Medida Global	1	78.000.000	78.000.000
32.2		UNIDAD DE TRANSFORMACION				
32.2.1		Provision y montaje de Transformador convencional 1500 KVA - 23/0,38 -0,22KV, incluye accesorios de conexionado en baja y media tension, barras de cobre, terminal ojal, tubular, bulones, para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones, puesta a tierra de la carcaza.	Unidad Medida Global	1	247.000.000	247.000.000
32.2.2		Provisión y montaje de grampa polimérica 26-50 mm para sujeción de conductores de media tensión de 50 mm2 con soportes y materiales menores.	Unidad	9	39.000.000	351.000.000
33	72131601-001	PUESTO DE GENERACION	Unidad Medida Global	1		**719.368.650**
33.1		EQUIPOS				
33.1.1		Cotizar conforme a la planilla de computo métrico	Unidad	1	524.095.000	524.095.000
33.1.2		Provisión de un gateway a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrar el módulo de control al BMS	Unidad	1	50.765.000	50.765.000
33.1.3		Cargador de batería permanente conectado a red de 220V	Unidad	1	21.736.000	21.736.000
33.1.4		Kit de repuestos	Unidad Medida Global	1	6.435.000	6.435.000
33.1.5		Tablero de transferencia automática de 800A	Unidad	1	73.373.300	73.373.300
33.2		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA				
33.2.1		Tubería de escape de humos	Unidad Medida Global	1	17.875.000	17.875.000
33.2.2		Interconexiones eléctricas	Unidad Medida Global	1	5.076.500	5.076.500
33.2.3		Montaje e instalación del grupo generador	Unidad Medida Global	1	15.722.850	15.722.850
33.2.4		Manuales de operación y mantenimiento en idioma español	Unidad Medida Global	1	4.290.000	4.290.000
34	72131601-001	TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES	Unidad Medida Global	1		**1.241.254.300**
34.1		TABLER GENERAL NORMAL - TGN (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.1.1		Tablero metálico autoportante Protocolizado LxAxh 2500A Nomal. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal, Banco de Capacitores, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad	1	10.400.000	10.400.000
34.1.2		Alimentador del Transformador a TGN XLPE 4x4x(1x300) mm2 + 1x50 mm2	Metro lineal	10	9.457.500	94.575.000
34.1.3		Alimentador del TGN al Tablero de transferencia TTA XLPE 4x2x(1x150) mm2 + 1x50 mm2	Metro lineal	10	2.437.500	24.375.000
34.1.4		Interruptor Termomagnetico 3x2500 A	Unidad	1	45.500.000	45.500.000
34.1.5		Supresores contra sobretensiones transitorias LA-ST300	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.1.6		Medidor de parametros electricos	Unidad	1	7.800.000	7.800.000
34.1.7		Interruptor Termomagnetico 3X800 A	Unidad	2	15.600.000	31.200.000
34.1.8		Interruptor Termomagnetico 3X150 A	Unidad	9	1.950.000	17.550.000
34.1.9		Interruptor Termomagnetico 3X100 A	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
34.1.10		Interruptor Termomagnetico 3X63 A	Unidad	1	390.000	390.000
34.1.11		Interruptor Termomagnetico 3X40 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.2		BANCO DE CAPACITORES BC - 250 Kvar				
34.2.1		Conductor XLPE 3x1x150 mm2	Metro lineal	10	877.500	8.775.000
34.2.2		Interruptor Termomagnetico 3x400 A	Unidad	1	7.800.000	7.800.000
34.2.3		Regulador Varimétrico 12 etapas	Unidad	1	6.240.000	6.240.000

34.2.4		Disyuntor 3X40 A.	Unidad	12	325.000	3.900.000
34.2.5		Contactor para capacitor 20 kVAr	Unidad	12	390.000	4.680.000
34.2.6		Capacitor 40 kVAr trifasico	Unidad	3	650.000	1.950.000
34.2.7		Capacitor 20 kVAr trifasico	Unidad	5	585.000	2.925.000
34.2.8		Capacitor 10 kVAr trifasico	Unidad	2	520.000	1.040.000
34.2.9		Capacitor 5 kVAr trifasico	Unidad	2	390.000	780.000
34.3		TABLERO GENERAL EMERGENCIA - TGE (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.3.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 800A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	10.400.000	10.400.000
34.3.2		Alimentador del Generador al Tablero de transferencia TTA XLPE 4x2x(1x150) mm2 + 1x50 mm2	Metro lineal	10	2.437.500	24.375.000
34.3.3		Alimentador del Tablero de Transferencia TTA al TGE XLPE 4x2x(1x150) mm2 + 1x50 mm2	Metro lineal	10	2.437.500	24.375.000
34.3.4		Interruptor Termomagnetico 3x800 A	Unidad	1	32.500.000	32.500.000
34.3.5		Supresores contra sobretensiones transitorias LA-ST120	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.3.6		Medidor de parametros electricos	Unidad	1	7.800.000	7.800.000
34.3.7		Interruptor Termomagnetico 3X150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.3.8		Interruptor Termomagnetico 3X63 A	Unidad	6	325.000	1.950.000
34.3.9		Interruptor Termomagnetico 3X50 A	Unidad	4	325.000	1.300.000
34.3.10		Interruptor Termomagnetico 3X40 A	Unidad	4	325.000	1.300.000
34.3.11		Interruptor Termomagnetico 3X25 A	Unidad	2	325.000	650.000
34.3.12		Interruptor Termomagnetico 3X16 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.3.13		Interruptor Termomagnetico 1X25 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.4		TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO - TSE-SS/TSN-SS (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.4.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 100A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.4.2		Alimentador desde el TGN al TSN SS con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2	Metro lineal	12	39.000	468.000
34.4.3		Alimentador desde el TGE al TSE SS con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2	Metro lineal	12	39.000	468.000
34.4.4		Interruptor Termomagnetico 3x100 A	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
34.4.5		Interruptor Termomagnetico 3x80 A	Unidad	1	1.040.000	1.040.000
34.4.6		Interruptor Termomagnetico 3x16 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.4.7		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	2	6.500.000	13.000.000
34.4.8		Interruptor diferencial bipolar 2x25 A	Unidad	1	520.000	520.000
34.4.9		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	7	45.500	318.500
34.4.10		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	10	45.500	455.000
34.5		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA SALA DE BOMBAS - TSE-SB (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.5.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
34.5.2		Alimentador desde el TGE al TSE SB con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	Metro lineal	32	97.500	3.120.000
34.5.3		Interruptor Termomagnetico 3x50 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.5.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.5.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	1	780.000	780.000
34.5.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.5.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	6	45.500	273.000
34.6		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PROTECCION CONTRA INCENDIOS - TSE-PCI (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.6.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.950.000
34.6.2		Alimentador desde el TGE al TSE PCI con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	32	304.200	9.734.400
34.6.3		Interruptor Termomagnetico 3x150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.6.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.6.5		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.6.6		Interruptor Termomagnetico 3x25 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.6.7		Interruptor Termomagnetico 3x100 A	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
34.7		TABLERO SECCIONAL NORMAL PLANTA BAJA - TSN-PB (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.7.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000
34.7.2		Alimentador desde el TGN al TSN PB con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	Metro lineal	14	97.500	1.365.000
34.7.3		Interruptor Termomagnetico 3x40 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.7.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.7.5		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.7.6		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	3	45.500	136.500
34.8		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PLANTA BAJA - TSE-PB (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.8.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.8.2		Alimentador desde el TGN al TSE PB con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2	Metro lineal	14	39.000	546.000
34.8.3		Interruptor Termomagnetico 3x25 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.8.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.8.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	1	780.000	780.000
34.8.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	11	45.500	500.500
34.8.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	5	45.500	227.500
34.9		TABLERO SECCIONAL NORMAL GUARDERIA - TSN-GU (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.9.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000

34.9.2		Alimentador desde el TGN al TSN GU con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	14	156.000	2.184.000
34.9.3		Interruptor Termomagnetico 3x63 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.9.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.9.5		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	15	45.500	682.500
34.9.6		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	2	45.500	91.000
34.9.7		Interruptor Termomagnetico 1x32 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.10		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA GUARDERIA - TSE-GU (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.10.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
34.10.2		Alimentador desde el TGN al TSE GU con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2	Metro lineal	14	39.000	546.000
34.10.3		Interruptor Termomagnetico 3x25 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.10.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.10.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Costo por Mil	1	780.000	780.000
34.10.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	7	45.500	318.500
34.10.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.11		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 1 - TSN-1P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.11.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 100A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.11.2		Alimentador desde el TGN al TSN 1P con conductor XLPE 4x25 mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	18	226.200	4.071.600
34.11.3		Interruptor Termomagnetico 3x100 A	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
34.11.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.11.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	1	780.000	780.000
34.11.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	30	45.500	1.365.000
34.11.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.12		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 1 - TSE-1P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.12.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
34.12.2		Alimentador desde el TGE al TSE 1P con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2	Metro lineal	18	39.000	702.000
34.12.3		Interruptor Termomagnetico 3x25 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.12.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.12.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	1	780.000	780.000
34.12.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	14	45.500	637.000
34.12.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	4	45.500	182.000
34.13		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 2 - TSN-2P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.13.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 100A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.13.2		Alimentador desde el TGN al TSN 2P con conductor XLPE 4x25 mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	23	226.200	5.202.600
34.13.3		Interruptor Termomagnetico 3x100 A	Unidad	1	455.000	455.000
34.13.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.13.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	1	780.000	780.000
34.13.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	23	45.500	1.046.500
34.13.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	11	45.500	500.500
34.14		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 2 - TSE-2P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.14.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
34.14.2		Alimentador desde el TGE al TSE 2P con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2	Unidad	23	39.000	897.000
34.14.3		Interruptor Termomagnetico 3x25 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.14.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.14.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	1	780.000	780.000
34.14.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	10	45.500	455.000
34.14.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	3	45.500	136.500
34.15		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSOR 04 - TSE-Asc.04 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.15.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
34.15.2		Alimentador desde el TGE al TSE-Asc.04 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	Metro lineal	23	97.500	2.242.500
34.15.3		Interruptor Termomagnetico 3x40 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.15.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.15.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	1	780.000	780.000
34.15.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.15.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.15.8		Interruptor Termomagnetico 3x16 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.16		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 3 - TSN-3P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.16.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.16.2		Alimentador desde el TGN al TSN 3P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	28	304.200	8.517.600
34.16.3		Interruptor Termomagnetico 3x150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.16.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.16.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.16.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	37	45.500	1.683.500
34.16.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	6	45.500	273.000
34.16.8		Interruptor Termomagnetico 1x32 A	Unidad	2	45.500	91.000
34.17		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 3 - TSE-3P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.17.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000

34.17.2		Alimentador desde el TGE al TSE 3P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	28	156.000	4.368.000
34.17.3		Interruptor Termomagnetico 3x63 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.17.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.17.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.17.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.17.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	14	45.500	637.000
34.18		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 4 - TSN-4P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.18.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.18.2		Alimentador desde el TGN al TSN 4P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	32	304.200	9.734.400
34.18.3		Interruptor Termomagnetico 3x150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.18.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.18.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.18.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	37	45.500	1.683.500
34.18.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	6	45.500	273.000
34.18.8		Interruptor Termomagnetico 1x32 A	Unidad	2	45.500	91.000
34.19		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 4 - TSE-4P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.19.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
34.19.2		Alimentador desde el TGE al TSE 4P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	32	156.000	4.992.000
34.19.3		Interruptor Termomagnetico 3x63 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.19.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.19.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.19.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.19.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	14	45.500	637.000
34.20		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 5 - TSN-5P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.20.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.20.2		Alimentador desde el TGN al TSN 5P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	37	304.200	11.255.400
34.20.3		Interruptor Termomagnetico 3x150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.20.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.20.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.20.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	37	45.500	1.683.500
34.20.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	6	45.500	273.000
34.20.8		Interruptor Termomagnetico 1x32 A	Unidad	2	45.500	91.000
34.21		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 5 - TSE-5P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.21.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
34.21.2		Alimentador desde el TGE al TSE 5P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	37	156.000	5.772.000
34.21.3		Interruptor Termomagnetico 3x63 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.21.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.21.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.21.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.21.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	14	45.500	637.000
34.22		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 6 - TSN-6P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.22.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.22.2		Alimentador desde el TGN al TSN 6P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	41	304.200	12.472.200
34.22.3		Interruptor Termomagnetico 3x150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.22.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.22.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.22.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	37	45.500	1.683.500
34.22.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	6	45.500	273.000
34.22.8		Interruptor Termomagnetico 1x32 A	Unidad	2	45.500	91.000
34.23		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 6 - TSE-6P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.23.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
34.23.2		Alimentador desde el TGE al TSE 6P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	41	156.000	6.396.000
34.23.3		Interruptor Termomagnetico 3x63 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.23.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.23.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.23.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.23.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	14	45.500	637.000
34.24		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 7 - TSN-7P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.24.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.24.2		Alimentador desde el TGN al TSN 7P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	46	304.200	13.993.200
34.24.3		Interruptor Termomagnetico 3x150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.24.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.24.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.24.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	37	45.500	1.683.500
34.24.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	6	45.500	273.000
34.24.8		Interruptor Termomagnetico 1x32 A	Unidad	2	45.500	91.000
34.25		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 7 - TSE-7P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				

34.25.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
34.25.2		Alimentador desde el TGE al TSE 7P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	46	156.000	7.176.000
34.25.3		Interruptor Termomagnetico 3x63 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.25.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.25.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.25.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.25.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	14	45.500	637.000
34.26		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 8 - TSN-8P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.26.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.26.2		Alimentador desde el TGN al TSN 8P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	51	304.200	15.514.200
34.26.3		Interruptor Termomagnetico 3x150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.26.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.26.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.26.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	37	45.500	1.683.500
34.26.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	6	45.500	273.000
34.26.8		Interruptor Termomagnetico 1x32 A	Unidad	2	45.500	91.000
34.27		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 8 - TSE-8P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.27.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.27.2		Alimentador desde el TGE al TSE 8P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	51	156.000	7.956.000
34.27.3		Interruptor Termomagnetico 3x63 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.27.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.27.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	4	780.000	3.120.000
34.27.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.27.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	14	45.500	637.000
34.28		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 9 - TSN-9P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.28.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.28.2		Alimentador desde el TGN al TSN 9P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	55	304.200	16.731.000
34.28.3		Interruptor Termomagnetico 3x150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.28.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.28.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	3	780.000	2.340.000
34.28.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	37	45.500	1.683.500
34.28.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	6	45.500	273.000
34.28.8		Interruptor Termomagnetico 1x32 A	Unidad	2	45.500	91.000
34.29		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 9 - TSE-9P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.29.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
34.29.2		Alimentador desde el TGE al TSE 9P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	Metro lineal	55	97.500	5.362.500
34.29.3		Interruptor Termomagnetico 3x50 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.29.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.29.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	3	780.000	2.340.000
34.29.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.29.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	14	45.500	637.000
34.30		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 10 - TSN-10P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.30.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.30.2		Alimentador desde el TGN al TSN 10P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	60	304.200	18.252.000
34.30.3		Interruptor Termomagnetico 3x150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.30.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.30.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	3	780.000	2.340.000
34.30.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	37	45.500	1.683.500
34.30.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	6	45.500	273.000
34.30.8		Interruptor Termomagnetico 1x32 A	Unidad	2	45.500	91.000
34.31		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 10 - TSE-10P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.31.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
34.31.2		Alimentador desde el TGE al TSE 10P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	Metro lineal	60	97.500	5.850.000
34.31.3		Interruptor Termomagnetico 3x50 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.31.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.31.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	3	780.000	2.340.000
34.31.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.31.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	14	45.500	637.000
34.32		TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 11 - TSN-11P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.32.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34.32.2		Alimentador desde el TGN al TSN 11P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2	Metro lineal	66	304.200	20.077.200
34.32.3		Interruptor Termomagnetico 3x150 A	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
34.32.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.32.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	3	780.000	2.340.000
34.32.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	37	45.500	1.683.500

34.32.7		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	6	45.500	273.000
34.32.8		Interruptor Termomagnetico 1x32 A	Unidad	2	45.500	91.000
34.33		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 11 - TSE-11P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.33.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
34.33.2		Alimentador desde el TGE al TSE 11P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	Metro lineal	66	97.500	6.435.000
34.33.3		Interruptor Termomagnetico 3x50 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.33.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.33.5		Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A	Unidad	3	780.000	2.340.000
34.33.6		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	9	45.500	409.500
34.33.7		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	14	45.500	637.000
34.34		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSOR 01 - TSE-Asc.01 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.34.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
34.34.2		Alimentador desde el TGE al TSE-Asc.01 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	Metro lineal	66	97.500	6.435.000
34.34.3		Interruptor Termomagnetico 3x40 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.34.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.34.5		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.34.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.34.7		Interruptor Termomagnetico 3x16 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.35		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSOR 02 - TSE-Asc.02 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.35.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
34.35.2		Alimentador desde el TGE al TSE-Asc.02 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	Metro lineal	66	97.500	6.435.000
34.35.3		Interruptor Termomagnetico 3x40 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.35.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.35.5		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.35.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.35.7		Interruptor Termomagnetico 3x16 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.36		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSOR 03 - TSE-Asc.03 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.36.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
34.36.2		Alimentador desde el TGE al TSE-Asc.03 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2	Metro lineal	66	97.500	6.435.000
34.36.3		Interruptor Termomagnetico 3x40 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.36.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.36.5		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.36.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.36.7		Interruptor Termomagnetico 3x16 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.37		TABLERO SECCIONAL NORMAL CLIMATIZACION - TSN-CLI (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.37.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 500A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
34.37.2		Alimentador desde el TGN al TSN CLI con conductor XLPE 4x2x(1x150) mm2 + 1x50 mm2	Metro lineal	70	2.437.500	170.625.000
34.37.3		Interruptor Termomagnetico 3x800 A	Unidad	1	15.600.000	15.600.000
34.37.4		Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.37.5		Interruptor Termomagnetico 3x63 A	Unidad	1	325.000	325.000
34.37.6		Interruptor Termomagnetico 3x250 A	Unidad	3	3.900.000	11.700.000
34.38		TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA AZOTEA - TSE-AZ (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).				
34.38.1		Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
34.38.2		Alimentador desde el TGE al TSE AZ con conductor XLPE 2x4 mm2 + 1x4 mm2	Metro lineal	66	39.000	2.574.000
34.38.3		Interruptor Termomagnetico 1x25 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.38.4		Supresores contra sobretensiones transitorias ST-SP-1P	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
34.38.5		Interruptor Termomagnetico 1x10 A	Unidad	1	45.500	45.500
34.38.6		Interruptor Termomagnetico 1x16 A	Unidad	1	45.500	45.500
35	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUB-SUELO - TSNE SS - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**56.485.000**
35.1		ILUMINACION				
35.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	250	5.850	1.462.500
35.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	680	2.925	1.989.000
35.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	10	156.000	1.560.000
35.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	68	6.500	442.000
35.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	5	6.500	32.500
35.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	340	7.800	2.652.000
35.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
35.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	5	45.500	227.500
35.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	5	455.000	2.275.000
35.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	41	390.000	15.990.000
35.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 5 - Ver EETT	Unidad	4	104.000	416.000
35.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 7 - Ver EETT	Unidad	17	104.000	1.768.000
35.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 10 - Ver EETT	Unidad	6	195.000	1.170.000
35.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
35.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	120	5.850	702.000

35.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	150	4.875	731.250
35.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	20	4.875	97.500
35.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
35.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	14	6.500	91.000
35.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	14	6.500	91.000
35.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	60	7.800	468.000
35.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	20	10.400	208.000
35.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
35.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	13	45.500	591.500
35.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	1	45.500	45.500
35.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
35.3.1		Conductor 4x10 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	30	78.000	2.340.000
35.3.2		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	110	9.750	1.072.500
35.3.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	110	4.875	536.250
35.3.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	6	6.500	39.000
35.3.5		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	40	7.800	312.000
35.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
35.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
35.4.2		Caja plastica de embutir 20x20	Unidad	5	156.000	780.000
35.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
35.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
35.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
35.5.1		Bandeja portacable ZI 600 mm	Metro lineal	26	260.000	6.760.000
35.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	23	195.000	4.485.000
35.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
36	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIAPLANTA BAJA - TSNE PB - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**141.998.675**
36.1		ILUMINACION				
36.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	325	5.850	1.901.250
36.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.370	2.925	4.007.250
36.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	13	156.000	2.028.000
36.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	138	6.500	897.000
36.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	12	6.500	78.000
36.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	685	7.800	5.343.000
36.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
36.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	12	45.500	546.000
36.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	6	455.000	2.730.000
36.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	8	455.000	3.640.000
36.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
36.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	32	1.040.000	33.280.000
36.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	8	156.000	1.248.000
36.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 5 - Ver EETT	Unidad	24	156.000	3.744.000
36.1.15		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	30	455.000	13.650.000
36.1.16		Artefacto de Iluminación TIPO 7 - Ver EETT	Unidad	52	156.000	8.112.000
36.1.17		Artefacto de Iluminación TIPO 8 - Ver EETT	Unidad	10	325.000	3.250.000
36.1.18		Artefacto de Iluminación TIPO 9 - Ver EETT	Unidad	2	-	-
36.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
36.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	360	9.750	3.510.000
36.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	550	4.875	2.681.250
36.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	160	4.875	780.000
36.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	15	156.000	2.340.000
36.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	55	6.500	357.500
36.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	55	6.500	357.500
36.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	300	7.800	2.340.000
36.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	60	10.400	624.000
36.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	15.600.000	15.600.000
36.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	9	45.500	409.500
36.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	12	58.500	702.000
36.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	1	71.500	71.500
36.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
36.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	301	9.750	2.934.750
36.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	160	15.600	2.496.000
36.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	34	19.500	663.000
36.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	301	4.875	1.467.375
36.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	160	7.800	1.248.000
36.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	34	11.700	397.800
36.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	15	6.500	97.500
36.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	100	7.800	780.000
36.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	15	9.100	136.500
36.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	2.340.000	2.340.000
36.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
36.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
36.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
36.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000

36.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
36.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
36.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	30	260.000	7.800.000
36.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	3	390.000	1.170.000
36.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
37	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA GUARDERIA - TSNE GU - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**131.777.425**
37.1		ILUMINACION				
37.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	250	4.875	1.218.750
37.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	680	2.925	1.989.000
37.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	10	156.000	1.560.000
37.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	68	6.500	442.000
37.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	12	6.500	78.000
37.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	340	7.800	2.652.000
37.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
37.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	12	45.500	546.000
37.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	4	455.000	1.820.000
37.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	12	455.000	5.460.000
37.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	35	1.040.000	36.400.000
37.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	7	156.000	1.092.000
37.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 5 - Ver EETT	Unidad	8	156.000	1.248.000
37.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	60	455.000	27.300.000
37.1.15		Artefacto de Iluminación TIPO 7 - Ver EETT	Unidad	6	156.000	936.000
37.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
37.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	360	9.750	3.510.000
37.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	550	4.875	2.681.250
37.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	160	4.875	780.000
37.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	15	156.000	2.340.000
37.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	55	6.500	357.500
37.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	55	6.500	357.500
37.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	300	7.800	2.340.000
37.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	60	9.100	546.000
37.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	7.800.000	7.800.000
37.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	21	45.500	955.500
37.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	3	58.500	175.500
37.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	1	71.500	71.500
37.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
37.3.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	301	9.750	2.934.750
37.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	160	15.600	2.496.000
37.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	34	19.500	663.000
37.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	301	4.875	1.467.375
37.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	160	7.800	1.248.000
37.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	34	11.700	397.800
37.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	15	6.500	97.500
37.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	100	7.800	780.000
37.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	15	9.100	136.500
37.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
37.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
37.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
37.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
37.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
37.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
37.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
37.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	30	260.000	7.800.000
37.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	3	390.000	1.170.000
37.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
38	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 1 - TSNE 1P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**192.362.300**
38.1		ILUMINACION				
38.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	400	5.850	2.340.000
38.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.270	2.925	3.714.750
38.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	16	156.000	2.496.000
38.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	119	6.500	773.500
38.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	19	6.500	123.500
38.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	635	7.800	4.953.000
38.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.970.000	8.970.000
38.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	19	45.500	864.500
38.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	7	455.000	3.185.000
38.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	69	455.000	31.395.000
38.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
38.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	47	1.040.000	48.880.000

38.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	9	156.000	1.404.000
38.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	20	455.000	9.100.000
38.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
38.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	500	9.750	4.875.000
38.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	780	4.875	3.802.500
38.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	150	4.875	731.250
38.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	25	156.000	3.900.000
38.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	78	6.500	507.000
38.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	78	6.500	507.000
38.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	315	7.800	2.457.000
38.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	80	9.100	728.000
38.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	10.140.000	10.140.000
38.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	55	45.500	2.502.500
38.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	10	58.500	585.000
38.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	2	71.500	143.000
38.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
38.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	192	9.750	1.872.000
38.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	323	7.800	2.519.400
38.3.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	192	4.875	936.000
38.3.4		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	323	7.800	2.519.400
38.3.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	15	6.500	97.500
38.3.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	105	6.500	682.500
38.3.7		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
38.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
38.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
38.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	15.600	78.000
38.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
38.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
38.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
38.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	58	260.000	15.080.000
38.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	12	390.000	4.680.000
38.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	10.400.000	10.400.000
39	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 2 - TSNE 2P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**166.694.450**
39.1		ILUMINACION				
39.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	300	5.850	1.755.000
39.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.260	2.925	3.685.500
39.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	12	156.000	1.872.000
39.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	109	6.500	708.500
39.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	17	6.500	110.500
39.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	630	7.800	4.914.000
39.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.690.000	1.690.000
39.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	17	45.500	773.500
39.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	6	455.000	2.730.000
39.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	65	455.000	29.575.000
39.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
39.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	46	1.040.000	47.840.000
39.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	14	156.000	2.184.000
39.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
39.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	400	9.750	3.900.000
39.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	700	4.875	3.412.500
39.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	120	4.875	585.000
39.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	22	156.000	3.432.000
39.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	70	156.000	10.920.000
39.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	70	6.500	455.000
39.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	300	7.800	2.340.000
39.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	50	9.100	455.000
39.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
39.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	59	45.500	2.684.500
39.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	10	58.500	585.000
39.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
39.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	210	9.750	2.047.500
39.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	342	7.800	2.667.600
39.3.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	210	4.875	1.023.750
39.3.4		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	342	7.800	2.667.600
39.3.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	18	6.500	117.000
39.3.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	130	7.800	1.014.000
39.3.7		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
39.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
39.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
39.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
39.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000

39.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
39.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
39.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	58	260.000	15.080.000
39.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	12	390.000	4.680.000
39.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	910.000	910.000
40	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 3 - TSNE 3P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**208.812.500**
40.1		ILUMINACION				
40.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	300	5.850	1.755.000
40.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.240	4.875	6.045.000
40.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	12	156.000	1.872.000
40.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	124	6.500	806.000
40.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	14	6.500	91.000
40.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	620	7.800	4.836.000
40.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.970.000	8.970.000
40.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	14	45.500	637.000
40.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	5	455.000	2.275.000
40.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	56	455.000	25.480.000
40.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
40.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	51	1.040.000	53.040.000
40.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	16	156.000	2.496.000
40.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	20	455.000	9.100.000
40.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
40.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	800	9.750	7.800.000
40.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.770	4.875	8.628.750
40.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.585	4.875	7.726.875
40.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	30	156.000	4.680.000
40.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	177	6.500	1.150.500
40.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	23	6.500	149.500
40.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	890	7.800	6.942.000
40.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	180	9.100	1.638.000
40.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000
40.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	28	45.500	1.274.000
40.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	152	58.500	8.892.000
40.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	1	71.500	71.500
40.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
40.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	231	9.750	2.252.250
40.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	165	15.600	2.574.000
40.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	70	19.500	1.365.000
40.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	231	4.875	1.126.125
40.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	165	7.800	1.287.000
40.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	70	11.700	819.000
40.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	18	6.500	117.000
40.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	130	7.800	1.014.000
40.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	20	9.100	182.000
40.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000
40.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
40.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
40.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
40.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
40.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
40.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
40.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	62	260.000	16.120.000
40.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	6	390.000	2.340.000
40.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
41	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 4 - TSNE 4P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**202.325.500**
41.1		ILUMINACION				
41.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	300	5.850	1.755.000
41.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.240	2.925	3.627.000
41.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	12	156.000	1.872.000
41.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	124	6.500	806.000
41.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	14	6.500	91.000
41.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	620	7.800	4.836.000
41.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.970.000	8.970.000
41.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	14	45.500	637.000
41.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	5	455.000	2.275.000
41.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	56	455.000	25.480.000
41.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
41.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	51	1.040.000	53.040.000
41.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	16	156.000	2.496.000

41.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	20	455.000	9.100.000
41.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
41.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	800	9.750	7.800.000
41.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.770	4.875	8.628.750
41.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.585	4.875	7.726.875
41.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	30	156.000	4.680.000
41.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	177	6.500	1.150.500
41.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	23	6.500	149.500
41.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	890	7.800	6.942.000
41.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	180	9.100	1.638.000
41.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	2.080.000	2.080.000
41.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	24	45.500	1.092.000
41.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	152	58.500	8.892.000
41.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	1	71.500	71.500
41.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
41.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	231	9.750	2.252.250
41.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	165	15.600	2.574.000
41.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	70	23.400	1.638.000
41.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	231	4.875	1.126.125
41.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	165	7.800	1.287.000
41.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	70	11.700	819.000
41.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	18	6.500	117.000
41.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	130	7.800	1.014.000
41.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	20	9.100	182.000
41.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	2.080.000	2.080.000
41.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
41.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
41.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
41.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
41.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
41.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
41.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	62	260.000	16.120.000
41.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	6	390.000	2.340.000
41.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
42	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 5 - TSNE 5P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**204.535.500**
42.1		ILUMINACION				
42.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	300	5.850	1.755.000
42.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.240	2.925	3.627.000
42.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	12	156.000	1.872.000
42.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	124	6.500	806.000
42.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	14	6.500	91.000
42.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	620	7.800	4.836.000
42.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	910.000	910.000
42.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	14	45.500	637.000
42.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	5	455.000	2.275.000
42.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	56	455.000	25.480.000
42.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
42.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	51	1.040.000	53.040.000
42.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	16	156.000	2.496.000
42.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	20	455.000	9.100.000
42.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
42.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	800	9.750	7.800.000
42.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.770	4.875	8.628.750
42.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.585	4.875	7.726.875
42.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	30	156.000	4.680.000
42.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	177	6.500	1.150.500
42.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	23	6.500	149.500
42.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	890	7.800	6.942.000
42.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	180	9.100	1.638.000
42.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000
42.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	24	45.500	1.092.000
42.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	152	58.500	8.892.000
42.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	1	71.500	71.500
42.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
42.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	231	9.750	2.252.250
42.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	165	15.600	2.574.000
42.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	70	23.400	1.638.000
42.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	231	4.875	1.126.125
42.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	165	7.800	1.287.000
42.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	70	11.700	819.000
42.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	18	6.500	117.000
42.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	130	7.800	1.014.000

42.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	20	9.100	182.000
42.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
42.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
42.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
42.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
42.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
42.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
42.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
42.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	62	260.000	16.120.000
42.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	6	390.000	2.340.000
42.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
43	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 6 - TSNE 6P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**210.489.500**
43.1		ILUMINACION				
43.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	300	5.850	1.755.000
43.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.240	2.925	3.627.000
43.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	12	156.000	1.872.000
43.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	124	6.500	806.000
43.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	14	6.500	91.000
43.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	620	7.800	4.836.000
43.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.970.000	8.970.000
43.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	14	45.500	637.000
43.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	5	455.000	2.275.000
43.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	56	455.000	25.480.000
43.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
43.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	51	1.040.000	53.040.000
43.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	16	156.000	2.496.000
43.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	20	455.000	9.100.000
43.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
43.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	800	9.750	7.800.000
43.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.770	4.875	8.628.750
43.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.585	4.875	7.726.875
43.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	30	156.000	4.680.000
43.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	177	6.500	1.150.500
43.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	23	6.500	149.500
43.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	890	7.800	6.942.000
43.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	180	9.100	1.638.000
43.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000
43.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	24	45.500	1.092.000
43.2.11		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	152	58.500	8.892.000
43.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	1	71.500	71.500
43.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
43.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	231	9.750	2.252.250
43.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	165	7.800	1.287.000
43.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	70	11.700	819.000
43.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	231	4.875	1.126.125
43.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	165	7.800	1.287.000
43.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	70	11.700	819.000
43.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	18	6.500	117.000
43.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	130	7.800	1.014.000
43.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	20	9.100	182.000
43.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
43.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
43.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
43.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
43.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
43.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
43.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
43.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	62	260.000	16.120.000
43.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	6	390.000	2.340.000
43.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
44	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 7 - TSNE 7P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**201.528.470**
44.1		ILUMINACION				
44.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	300	5.850	1.755.000
44.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.240	2.925	3.627.000
44.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	12	156.000	1.872.000
44.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	124	6.500	806.000
44.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	14	6.500	91.000
44.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	620	7.800	4.836.000

44.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.970	8.970
44.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	14	45.500	637.000
44.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	5	455.000	2.275.000
44.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	56	455.000	25.480.000
44.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
44.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	51	1.040.000	53.040.000
44.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	16	156.000	2.496.000
44.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	20	455.000	9.100.000
44.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
44.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	800	9.750	7.800.000
44.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.770	4.875	8.628.750
44.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.585	4.875	7.726.875
44.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	30	156.000	4.680.000
44.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	177	6.500	1.150.500
44.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	23	6.500	149.500
44.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	890	7.800	6.942.000
44.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	180	9.100	1.638.000
44.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000
44.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	24	45.500	1.092.000
44.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	152	58.500	8.892.000
44.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	1	71.500	71.500
44.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
44.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	231	9.750	2.252.250
44.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	165	7.800	1.287.000
44.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	70	11.700	819.000
44.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	231	4.875	1.126.125
44.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	165	7.800	1.287.000
44.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	70	11.700	819.000
44.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	18	6.500	117.000
44.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	130	7.800	1.014.000
44.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	20	9.100	182.000
44.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
44.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
44.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
44.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
44.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
44.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
44.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
44.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	62	260.000	16.120.000
44.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	6	390.000	2.340.000
44.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
45	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 8 - TSNE 8P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**210.489.500**
45.1		ILUMINACION				
45.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	300	5.850	1.755.000
45.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.240	2.925	3.627.000
45.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	12	156.000	1.872.000
45.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	124	6.500	806.000
45.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	14	6.500	91.000
45.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	620	7.800	4.836.000
45.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.970.000	8.970.000
45.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	14	45.500	637.000
45.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	5	455.000	2.275.000
45.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	56	455.000	25.480.000
45.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
45.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	51	1.040.000	53.040.000
45.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	16	156.000	2.496.000
45.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	20	455.000	9.100.000
45.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
45.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	800	9.750	7.800.000
45.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.770	4.875	8.628.750
45.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.585	4.875	7.726.875
45.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	30	156.000	4.680.000
45.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	177	6.500	1.150.500
45.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	23	6.500	149.500
45.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	890	7.800	6.942.000
45.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	180	9.100	1.638.000
45.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000
45.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	24	45.500	1.092.000
45.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	152	58.500	8.892.000
45.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	1	71.500	71.500
45.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				

45.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	231	9.750	2.252.250
45.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	165	7.800	1.287.000
45.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	70	11.700	819.000
45.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	231	4.875	1.126.125
45.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	165	7.800	1.287.000
45.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	70	11.700	819.000
45.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	18	6.500	117.000
45.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	130	7.800	1.014.000
45.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	20	9.100	182.000
45.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
45.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
45.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
45.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
45.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
45.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
45.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
45.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	62	260.000	16.120.000
45.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	6	390.000	2.340.000
45.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
46	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 9 - TSNE 9P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**219.144.250**
46.1		ILUMINACION				
46.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	170	4.875	828.750
46.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.210	2.925	3.539.250
46.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	12	156.000	1.872.000
46.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	121	6.500	786.500
46.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	17	6.500	110.500
46.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	610	7.800	4.758.000
46.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.970.000	8.970.000
46.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	17	45.500	773.500
46.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	5	455.000	2.275.000
46.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	54	455.000	24.570.000
46.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
46.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	58	1.040.000	60.320.000
46.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	24	156.000	3.744.000
46.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	20	455.000	9.100.000
46.1.15		Artefacto de Iluminación TIPO 7 - Ver EETT	Unidad	2	156.000	312.000
46.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
46.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	720	9.750	7.020.000
46.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	2.600	4.875	12.675.000
46.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.160	4.875	5.655.000
46.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	30	156.000	4.680.000
46.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	136	6.500	884.000
46.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	32	6.500	208.000
46.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	1.100	6.500	7.150.000
46.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	200	9.100	1.820.000
46.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	12.740.000	12.740.000
46.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	28	45.500	1.274.000
46.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	106	58.500	6.201.000
46.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	2	71.500	143.000
46.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
46.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	150	9.750	1.462.500
46.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	325	7.800	2.535.000
46.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	75	23.400	1.755.000
46.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	150	4.875	731.250
46.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	325	7.800	2.535.000
46.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	75	11.700	877.500
46.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	17	6.500	110.500
46.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	120	7.800	936.000
46.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	20	9.100	182.000
46.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.950.000
46.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
46.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
46.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
46.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
46.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
46.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
46.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	62	260.000	16.120.000
46.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	6	390.000	2.340.000
46.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000

47	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 10 - TSNE 10P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**215.841.405**
47.1		ILUMINACION				
47.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	170	5.850	994.500
47.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.210	2.925	3.539.250
47.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	12	156.000	1.872.000
47.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	121	6.500	786.500
47.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	17	6.500	110.500
47.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	610	7.800	4.758.000
47.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.970.000	8.970.000
47.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	17	45.500	773.500
47.1.9		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	5	455.000	2.275.000
47.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	54	455.000	24.570.000
47.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
47.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	58	1.040.000	60.320.000
47.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	24	156.000	3.744.000
47.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	20	455.000	9.100.000
47.1.15		Artefacto de Iluminación TIPO 7 - Ver EETT	Unidad	2	156.000	312.000
47.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
47.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	720	9.750	7.020.000
47.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	2.600	4.875	12.675.000
47.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.160	4.875	5.655.000
47.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20	Unidad	30	156.000	4.680.000
47.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	136	6.500	884.000
47.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	32	6.500	208.000
47.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	1.100	7.800	8.580.000
47.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	200	9.100	1.820.000
47.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	10.920.000	10.920.000
47.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	28	45.500	1.274.000
47.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	106	58.500	6.201.000
47.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	2	71.500	143.000
47.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
47.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	150	9.750	1.462.500
47.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	325	7.800	2.535.000
47.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	75	11.700	877.500
47.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	150	4.875	731.250
47.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	325	7.800	2.535.000
47.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	75	11.700	877.500
47.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	17	6.500	110.500
47.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	120	7.800	936.000
47.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	20	9.100	182.000
47.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.905	8.905
47.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
47.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
47.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
47.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	6.500	1.300.000
47.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
47.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
47.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	62	260.000	16.120.000
47.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	6	390.000	2.340.000
47.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
48	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PISO 11 - TSNE 11P - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**314.849.470**
48.1		ILUMINACION				
48.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	170	585.000	99.450.000
48.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	1.210	2.925	3.539.250
48.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	12	156.000	1.872.000
48.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	121	6.500	786.500
48.1.5		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	17	6.500	110.500
48.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	610	7.800	4.758.000
48.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.970.000	8.970.000
48.1.8		Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.	Unidad	17	45.500	773.500
48.1.9		Contactor 3x02SA 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	5	455.000	2.275.000
48.1.10		Artefacto de Iluminación TIPO 1 - Ver EETT	Unidad	54	455.000	24.570.000
48.1.11		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	1	390.000	390.000
48.1.12		Artefacto de Iluminación TIPO 3 - Ver EETT	Unidad	58	1.040.000	60.320.000
48.1.13		Artefacto de Iluminación TIPO 4 - Ver EETT	Unidad	24	156.000	3.744.000
48.1.14		Artefacto de Iluminación TIPO 6 - Ver EETT	Unidad	20	455.000	9.100.000
48.1.15		Artefacto de Iluminación TIPO 7 - Ver EETT	Unidad	2	156.000	312.000
48.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
48.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	720	9.750	7.020.000
48.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	2.600	4.875	12.675.000

48.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.160	4.875	5.655.000
48.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	30	156.000	4.680.000
48.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	136	6.500	884.000
48.2.6		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	32	6.500	208.000
48.2.7		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	1.100	7.800	8.580.000
48.2.8		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	200	9.100	1.820.000
48.2.9		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	8.970	8.970
48.2.10		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	28	45.500	1.274.000
48.2.11		Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	106	58.500	6.201.000
48.2.12		Tomacorriente Schuko 16 A	Unidad	2	71.500	143.000
48.3		EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR				
48.3.1		Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	150	9.750	1.462.500
48.3.2		Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	325	15.600	5.070.000
48.3.3		Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	75	23.400	1.755.000
48.3.4		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	150	4.875	731.250
48.3.5		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	325	7.800	2.535.000
48.3.6		Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	75	11.700	877.500
48.3.7		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	17	6.500	110.500
48.3.8		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	120	7.800	936.000
48.3.9		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	20	9.100	182.000
48.3.10		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	7.800.000	7.800.000
48.4		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
48.4.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
48.4.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
48.4.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
48.4.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
48.5		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
48.5.1		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	62	260.000	16.120.000
48.5.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	6	390.000	2.340.000
48.5.3		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
49	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE AZ - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**17.504.500**
49.1		ILUMINACION				
49.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	110	5.850	643.500
49.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	120	2.925	351.000
49.1.3		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	24	6.500	156.000
49.1.4		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	110	7.800	858.000
49.1.5		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
49.1.6		Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion	Unidad	1	455.000	455.000
49.1.7		Artefacto de Iluminación TIPO 5 - Ver EETT	Unidad	21	156.000	3.276.000
49.1.8		Artefacto de Iluminación TIPO 2 - Ver EETT	Unidad	3	455.000	1.365.000
49.2		TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO, TERMOCALEFONES				
49.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	15	9.750	146.250
49.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	300	4.875	1.462.500
49.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	150	4.875	731.250
49.2.4		Caja de llave rectangular de plastico	Unidad	5	6.500	32.500
49.2.5		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	150	7.800	1.170.000
49.2.6		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
49.2.7		Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN	Unidad	5	45.500	227.500
49.3		VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA				
49.3.1		Caja metalica octogonal	Unidad	20	6.500	130.000
49.3.2		Caja plastica de embutir 20x20 cm	Unidad	5	156.000	780.000
49.3.3		Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200	7.800	1.560.000
49.3.4		Accesorios, alambres para sujecion.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
50	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc 1 - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**15.915.250**
50.1		ILUMINACION EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de luces para mantenimiento				
50.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	25	5.850	146.250
50.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	140	2.925	409.500
50.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	1	156.000	156.000
50.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	24	6.500	156.000
50.1.5		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	140	7.800	1.092.000
50.1.6		Artefacto de Iluminación TIPO 10 - Ver EETT	Unidad	24	156.000	3.744.000
50.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
50.2		TOMACORRIENTE EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de tomacorrientes para mantenimiento				
50.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	25	9.750	243.750
50.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	140	4.875	682.500
50.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	70	4.875	341.250
50.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20	Unidad	1	156.000	156.000
50.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	12	6.500	78.000

50.2.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	70	7.800	546.000
50.2.7		Tomacorriente Americano c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	12	45.500	546.000
50.2.8		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
50.3		EQUIPOS, ASCENSORES.				
50.3.1		Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	25	31.200	780.000
50.3.2		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	25	7.800	195.000
50.3.3		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	1	6.500	6.500
50.3.4		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	15	9.100	136.500
50.3.5		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000
51	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc 2 - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**16.457.675**
51.1		ILUMINACION EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de luces para manteniemiento				
51.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	25	5.850	146.250
51.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	140	2.925	409.500
51.1.3		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1	2.925	2.925
51.1.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	24	156.000	3.744.000
51.1.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	24	6.500	156.000
51.1.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	70	7.800	546.000
51.1.7		Artefacto de Iluminación TIPO 10 - Ver EETT	Unidad	24	156.000	3.744.000
51.1.8		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
51.2		TOMACORRIENTE EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de tomacorrientes para manteniemiento				
51.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	25	9.750	243.750
51.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	140	4.875	682.500
51.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	70	4.875	341.250
51.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	1	156.000	156.000
51.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	12	6.500	78.000
51.2.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	70	7.800	546.000
51.2.7		Tomacorriente Americano c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	12	45.500	546.000
51.2.8		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
51.3		EQUIPOS, ASCENSORES.				
51.3.1		Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	25	31.200	780.000
51.3.2		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	25	11.700	292.500
51.3.3		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	1	6.500	6.500
51.3.4		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	15	9.100	136.500
51.3.5		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
52	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc 3 - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**13.073.450**
52.1		ILUMINACION EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de luces para manteniemiento				
52.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	33	5.850	193.050
52.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	140	2.925	409.500
52.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	1	156.000	156.000
52.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	24	6.500	156.000
52.1.5		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	70	7.800	546.000
52.1.6		Artefacto de Iluminación TIPO 10 - Ver EETT	Unidad	24	156.000	3.744.000
52.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
52.2		TOMACORRIENTE EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de tomacorrientes para manteniemiento				
52.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	33	9.750	321.750
52.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	140	4.875	682.500
52.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	70	4.875	341.250
52.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	1	156.000	156.000
52.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	12	6.500	78.000
52.2.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	70	7.800	546.000
52.2.7		Tomacorriente Americano c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	12	45.500	546.000
52.2.8		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	910.000	910.000
52.3		EQUIPOS, ASCENSORES.				
52.3.1		Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	33	31.200	1.029.600
52.3.2		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	33	15.600	514.800
52.3.3		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	1	6.500	6.500
52.3.4		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	15	9.100	136.500
52.3.5		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
53	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc 4 - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**7.540.000**
53.1		ILUMINACION EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de luces para manteniemiento				
53.1.1		Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	35	5.850	204.750
53.1.2		Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	60	2.925	175.500
53.1.3		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	1	156.000	156.000
53.1.4		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	6	6.500	39.000
53.1.5		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	30	7.800	234.000
53.1.6		Artefacto de Iluminación TIPO 10 - Ver EETT	Unidad	6	156.000	936.000

53.1.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	390.000	390.000
53.2		TOMACORRIENTE EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de tomacorrientes para mantenimiento				
53.2.1		Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	35	9.750	341.250
53.2.2		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	30	4.875	146.250
53.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	30	4.875	146.250
53.2.4		Caja de derivacion cuadrangular 20x20 cm	Unidad	1	156.000	156.000
53.2.5		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	1	6.500	6.500
53.2.6		Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	30	7.800	234.000
53.2.7		Tomacorriente Americano c/ Tierra 10 A - FN+T	Unidad	3	45.500	136.500
53.2.8		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
53.3		EQUIPOS, ASCENSORES.				
53.3.1		Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	35	31.200	1.092.000
53.3.2		Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	35	7.800	273.000
53.3.3		Caja de conexion octogonal de plastico	Unidad	1	6.500	6.500
53.3.4		Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	15	9.100	136.500
53.3.5		Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
54	72131601-001	TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS CONTRA INCENDIO - TPE PCI - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**23.764.000**
54.1		TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS				
54.1.1		Conductor 4x1x50 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	15	390.000	5.850.000
54.1.2		Conductor 1x50 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	15	97.500	1.462.500
54.1.3		Cañeria PVC 100 mm	Metro lineal	10	32.500	325.000
54.1.4		Accesorios de montaje, registros, tapas registros.	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
54.2		BOMBAS, PRESURIZADORES				
54.2.1		Conductor 4x10 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	10	78.000	780.000
54.2.2		Conductor 1x10 mm2 NYY F-N	Metro lineal	10	19.500	195.000
54.2.3		Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	60	31.200	1.872.000
54.2.4		Conductor 1x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	60	7.800	468.000
54.2.5		Caja de conexion octogonal metalica	Unidad	1	6.500	6.500
54.2.6		Caño PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 1"	Metro lineal	10	45.500	455.000
54.2.7		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
54.3		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
54.3.1		Bandeja portacable ZI 150 mm	Metro lineal	20	195.000	3.900.000
54.3.2		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
55	72131601-001	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PRESURIZADORES - TSE Pres - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**3.497.000**
55.1		EQUIPOS, PRESURIZADORES.				
55.1.1		Conductor 4x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	40	46.800	1.872.000
55.1.2		Conductor 1x6 mm2 XLPE T - Verde/Amarillo	Metro lineal	40	11.700	468.000
55.1.3		Caja de conexion octogonal de plastico	Metro lineal	2	6.500	13.000
55.1.4		Electroducto corrugado antillama 1"	Unidad	40	9.100	364.000
55.1.5		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
56	72131601-001	TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL NORMAL BOMBAS DE AGUAS PRINCIPALES/SECUNDARIAS - TPN Cli - TSN B12 - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.	Unidad Medida Global	1		**593.937.500**
56.1		TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS				
56.1.1		Conductor 4x10 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	140	78.000	10.920.000
56.1.2		Conductor 1x10 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	140	19.500	2.730.000
56.1.3		Caja de conexion octogonal metalica	Unidad	4	6.500	26.000
56.1.4		Electroducto metalico corrugado 1"	Metro lineal	20	9.100	182.000
56.1.5		Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles.	Unidad Medida Global	1	910.000	910.000
56.2		CHILLERS				
56.2.1		Conductor 4x(1x120) mm2 XLPE	Metro lineal	180	936.000	168.480.000
56.2.2		Conductor 1x50 mm2 XLPE	Metro lineal	45	97.500	4.387.500
56.2.3		Cañeria PVC 100 mm	Metro lineal	50	32.500	1.625.000
56.2.4		Accesorios de montaje, registros, tapas registros.	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
56.3		BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL				
56.3.1		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	10	390.000	3.900.000
56.3.2		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
56.4		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.				
56.4.1		Conductor de cobre desnudo 50mm2	Metro lineal	350	97.500	34.125.000
56.4.2		Jabalina "coperweld" Ø3/4" x 2.4 m. Alta camada	Unidad	23	104.000	2.392.000
56.4.3		Soldadura exotérmica	Unidad	30	156.000	4.680.000
56.4.4		Tablero metalico y Barra equipotencial	Unidad	4	2.340.000	9.360.000
56.4.5		Via de Chispas	Unidad	2	780.000	1.560.000
56.4.6		Pararrayo PDC con dispositivo de cebado	Unidad	1	41.600.000	41.600.000
56.4.7		Registro de mamposteria 40x40x70cm	Unidad	8	1.040.000	8.320.000
56.4.8		Torre para soportes de pararrayo	Unidad	1	1.560.000	1.560.000

56.4.9		Conductor de cobre desnudo 10 mm² equipotencializacion de bandejas portacables, incluye terminales tipo ojal	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
56.4.10		Accesorios para montaje de conductores de bajadas	Unidad Medida Global	1	10.400.000	10.400.000
56.5		BANDEJADO ELECTRICO VERTICAL EN MONTANTES - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.				
56.5.1		Bandeja portacable ZI 600 mm	Metro lineal	55	780.000	42.900.000
56.5.2		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
56.6		BANDEJAS PARA SEÑALES DEBILES - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo.				
56.6.1		Bandeja portacable ZI 600 mm (VERTICAL EN MONTANTE)	Metro lineal	55	780.000	42.900.000
56.6.2		Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	80	390.000	31.200.000
56.6.3		Bandeja portacable ZI 200 mm	Metro lineal	600	260.000	156.000.000
56.6.4		Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
57	72101511-002	AIRE ACONDICIONADO	Unidad Medida Global	1		5.809.488.750
57.1		EQUIPOS				
57.1.1		Unidad Enfriadora de Agua de 93 TR, compresores tipo SCROLL, Alta eficiencia EER 3 o superior, bajo nivel sonoro y kit hidrónico incluido de fábrica.	Unidad	3	1.079.000.000	**3.237.000.000**
57.1.2		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 17,5 kW	Unidad	19	10.920.000	207.480.000
57.1.3		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 14,1 kW	Unidad	9	10.237.500	92.137.500
57.1.4		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 10,5 kW	Unidad	35	9.555.000	334.425.000
57.1.5		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 8,8 kW	Unidad	9	5.850.000	52.650.000
57.1.6		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 7,15 kW	Unidad	43	5.362.500	230.587.500
57.1.7		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 5,20 kW	Unidad	45	3.900.000	175.500.000
57.1.8		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 3,50 kW	Unidad	7	3.315.000	23.205.000
57.1.9		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 2,60 kW	Unidad	2	3.022.500	6.045.000
57.1.10		Unidad de Recuperador de Calor, con inyección y extracción de aire filtrado, de 450 m3/h @150Pa (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad)	Unidad	1	11.700.000	11.700.000
57.1.11		Unidad de Recuperador de Calor, con inyección y extracción de aire filtrado, de 800 m3/h @150Pa (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad)	Unidad	1	12.675.000	12.675.000
57.1.12		Unidad de Recuperador de Calor, con inyección y extracción de aire filtrado, de 1200 m3/h @150Pa (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad)	Unidad	1	14.625.000	14.625.000
57.1.13		Unidad de Recuperador de Calor, con inyección y extracción de aire filtrado, de 1600 m3/h @150Pa (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad)	Unidad	20	17.550.000	351.000.000
57.1.14		Unidad de Recuperador de Calor, con inyección y extracción de aire filtrado, de 2700 m3/h @150Pa (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad)	Unidad	2	19.500.000	39.000.000
57.1.15		Bomba de agua de 196 m3/h @ 27 mca. Secundaria. Con variadador de frecuencia incorporado. Vertical en linea, de acople separado. Específica para HVAC.	Unidad	2	175.500.000	351.000.000
57.1.16		Válvula Combinada, regulación, cierre y retención de 8" - posterior a motobomba	Unidad	2	14.625.000	29.250.000
57.1.17		Guía de Succión con Filtro de 8" - previo a motobomba	Unidad	2	9.555.000	19.110.000
57.1.18		Válvulas de balanceo numeradas, de 3"	Unidad	10	2.535.000	25.350.000
57.1.19		Válvulas de balanceo numeradas, de 2 1/2"	Unidad	2	2.145.000	4.290.000
57.1.20		Válvulas motorizadas de tres vías para los fan coils.	Unidad	24	731.250	17.550.000
57.1.21		Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 0,5 m3/h.	Unidad	2	536.250	1.072.500
57.1.22		Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 0,6 m3/h.	Unidad	6	536.250	3.217.500
57.1.23		Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 0,9 m3/h.	Unidad	39	536.250	20.913.750
57.1.24		Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 1,2 m3/h.	Unidad	34	536.250	18.232.500
57.1.25		Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 1,5 m3/h.	Unidad	9	536.250	4.826.250
57.1.26		Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 1,8 m3/h.	Unidad	31	536.250	16.623.750
57.1.27		Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 2,5 m3/h.	Unidad	5	585.000	2.925.000
57.1.28		Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 3 m3/h.	Unidad	19	585.000	11.115.000
57.1.29		Controlador de temperatura ambiente con selector de encendido y apagado, control de velocidad del ventilador y de temperatura y comunicación a protocolo abierto para integración a BMS y contacto magnético para abertura de ventanas. Más reserva (12un.)	Unidad	181	1.901.250	344.126.250
57.1.30		Unidad Split de 12.000 btu/h tipo de pared para la Sala de Guardia	Unidad	1	3.022.500	3.022.500
57.1.31		Unidad Split de 36.000 btu/h tipo piso/techo para back-up de la Sala de Control	Unidad	1	11.212.500	11.212.500
57.2		VENTILACIÓN FORZADA				
57.2.1		Extractor Axial tubular 4.680 m3/h @ 8 mmca, ventilación de Subsuelo	Unidad	1	7.312.500	7.312.500
57.2.2		Ventilador de impulso tipo Jet Fan centrífugo, 4.100 m3/h, subsuelo	Unidad	1	11.700.000	11.700.000
57.2.3		Extractor Axial mural 1.700 m3/h, ventilación Sala de PD, Subsuelo	Unidad	1	3.705.000	3.705.000
57.2.4		Extractor Axial mural 350 m3/h, ventilación Sala de Bombas, Subsuelo	Unidad	1	731.250	731.250
57.2.5		Ventilador Presurizador centrífugo 27.300 m3/h @ 58 mmca para escaleras de emergencia.	Unidad	1	31.200.000	31.200.000
57.2.6		Persiana de alivio de sobrepresión con imanes permanentes, para el sistema de presurización de escaleras, 70cm x 65cm	Unidad	1	6.337.500	6.337.500
57.2.7		Extractor helicocentrífugo in-line, 740 m3/h @ 12 mmca. Sanitarios 2do. Piso	Unidad	1	1.901.250	1.901.250
57.2.8		Extractor helicocentrífugo in-line, 540 m3/h @ 12 mmca. Sanitarios 2do. Piso	Unidad	3	1.901.250	5.703.750
57.2.9		Extractor helicocentrífugo in-line, 200 m3/h @ 7 mmca. Sanitarios plantas tipo.	Unidad	6	1.170.000	7.020.000
57.2.10		Extractor helicocentrífugo in-line, 280 m3/h @ 8 mmca. Sanitarios plantas tipo.	Unidad	9	1.462.500	13.162.500
57.2.11		Extractor helicocentrífugo in-line, 350 m3/h @ 10 mmca. Sanitarios plantas tipo.	Unidad	23	1.462.500	33.637.500
57.2.12		Extractor helicocentrífugo in-line, 140 m3/h @ 7 mmca. Sanitarios plantas tipo y planta baja.	Unidad	13	1.170.000	15.210.000
58	72101511-002	MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA	Unidad Medida Global	1		**2.330.196.960**
58.1		Aire Acondicionado - Sub Suelo				
58.1.1		Cañerías de cobre e interconexiones para el equipo tipo Split	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.1.2		Instalación del equipo Split tipo de pared en la sala de guardia	Unidad	1	1.092.000	1.092.000

58.2		Ventilación Forzada - Sub Suelo				
58.2.1		Ducto de chapa galvanizada sin aislación, 60x35	Metros	7	482.300	3.376.100
58.2.2		Ducto Circular 50 cm de diametro	Metros	3	482.300	1.446.900
58.2.3		Reja tipo VAT 50cmx30cm	Unidad	4	131.950	527.800
58.2.4		Ducto de chapa galvanizada sin aislación, chapas N°20, sistema de presurización. Incluye tramo vertical.	Metros	70	623.350	43.634.500
58.2.5		Ducto Circular 100 cm de diámetro, toma de aire para el sistema de presurización.	Metros	5	591.500	2.957.500
58.2.6		Reja tipo VAT 75cmx40cm	Unidad	12	131.950	1.583.400
58.2.7		Rejilla de paso en la puerta de la sala de bombas	Unidad	1	236.600	236.600
58.2.8		Montaje de Presurizador centrífugo para escalera de emergencia.	Unidad	1	2.002.000	2.002.000
58.2.9		Montaje de Extractor axial tubular y axiales murales	Unidad	3	227.500	682.500
58.2.10		Montaje del Jet Fan	Unidad	1	682.500	682.500
58.2.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.3		Aire Acondicionado - Planta Baja				
58.3.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm"	Metro lineal	4	145.600	582.400
58.3.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	58	120.120	6.966.960
58.3.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	20	81.900	1.638.000
58.3.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	17	77.350	1.314.950
58.3.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	27	59.150	1.597.050
58.3.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	43	50.050	2.152.150
58.3.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 2 1/2"	Unidad	1	891.800	891.800
58.3.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	15	318.500	4.777.500
58.3.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.3.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	12	409.500	4.914.000
58.3.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.3.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	90	473.200	42.588.000
58.3.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	98	359.450	35.226.100
58.3.14		Ducto flexible 40 cm	Metros	3	95.550	286.650
58.3.15		Ducto flexible 35 cm	Metros	6	86.450	518.700
58.3.16		Ducto flexible 30 cm	Metros	4	86.450	345.800
58.3.17		Ducto flexible 25 cm	Metros	20	72.800	1.456.000
58.3.18		Ducto flexible 20 cm	Metros	54	68.250	3.685.500
58.3.19		Ducto flexible 15 cm	Metros	10	54.600	546.000
58.3.20		Ducto flexible 10 cm	Metros	44	50.050	2.202.200
58.3.21		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	33	473.200	15.615.600
58.3.22		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	10	436.800	4.368.000
58.3.23		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	6	218.400	1.310.400
58.3.24		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	12	591.500	7.098.000
58.3.25		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	3	109.200	327.600
58.3.26		Reja tipo VAT Medidas varias	Unidad	4	131.950	527.800
58.3.27		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	4	209.300	837.200
58.3.28		Cañerías de cobre e interconexiones para el equipo tipo Split	Unidad Medida Global	1	5.915.000	5.915.000
58.3.29		Instalación del equipo Split tipo piso/techo en la sala de control	Unidad	1	2.275.000	2.275.000
58.4		Ventilación Forzada - Planta Baja				
58.4.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 y 15cm	Unidad	2	436.800	873.600
58.4.2		Rejillas de expulsión, medidas según planos	Unidad	1	200.200	200.200
58.4.3		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	3	409.500	1.228.500
58.4.4		Ducto flexible 10 cm	Metros	3	50.050	150.150
58.4.5		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	1	254.800	254.800
58.4.6		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.5		Aire Acondicionado - Primer Piso				
58.5.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm"	Metro lineal	3	145.600	436.800
58.5.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	25	120.120	3.003.000
58.5.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	56	81.900	4.586.400
58.5.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	32	77.350	2.475.200
58.5.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	23	59.150	1.360.450
58.5.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	67	50.050	3.353.350
58.5.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 2 1/2"	Unidad	1	891.800	891.800
58.5.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	15	318.500	4.777.500
58.5.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.5.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	13	409.500	5.323.500
58.5.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.5.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	92	473.200	43.534.400
58.5.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	106	359.450	38.101.700
58.5.14		Ducto flexible 35 cm	Metros	9	86.450	778.050
58.5.15		Ducto flexible 30 cm	Metros	3	86.450	259.350
58.5.16		Ducto flexible 25 cm	Metros	17	72.800	1.237.600
58.5.17		Ducto flexible 20 cm	Metros	57	68.250	3.890.250
58.5.18		Ducto flexible 15 cm	Metros	28	54.600	1.528.800
58.5.19		Ducto flexible 10 cm	Metros	20	50.050	1.001.000
58.5.20		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	29	473.200	13.722.800

58.5.21		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	14	436.800	6.115.200
58.5.22		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.5.23		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	13	591.500	7.689.500
58.5.24		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	3	109.200	327.600
58.5.25		Reja tipo VAT Medidas varias	Unidad	2	131.950	263.900
58.5.26		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	5	209.300	1.046.500
58.6		Ventilación Forzada - Primer Piso				
58.6.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 y 15cm	Unidad	4	436.800	1.747.200
58.6.2		Rejillas de expulsión, medidas según planos	Unidad	2	200.200	400.400
58.6.3		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	6	409.500	2.457.000
58.6.4		Ducto flexible 15 cm	Metros	10	54.600	546.000
58.6.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	7	50.050	350.350
58.6.6		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	2	254.800	509.600
58.6.7		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.7		Aire Acondicionado - Segundo Piso				
58.7.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm"	Metro lineal	4	145.600	582.400
58.7.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	34	120.120	4.084.080
58.7.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	42	81.900	3.439.800
58.7.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	18	77.350	1.392.300
58.7.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	16	59.150	946.400
58.7.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	67	50.050	3.353.350
58.7.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 3"	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
58.7.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	14	318.500	4.459.000
58.7.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.7.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	12	409.500	4.914.000
58.7.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.7.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	94	473.200	44.480.800
58.7.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	120	359.450	43.134.000
58.7.14		Ducto flexible 35 cm	Metros	19	86.450	1.642.550
58.7.15		Ducto flexible 30 cm	Metros	5	86.450	432.250
58.7.16		Ducto flexible 25 cm	Metros	38	72.800	2.766.400
58.7.17		Ducto flexible 20 cm	Metros	66	68.250	4.504.500
58.7.18		Ducto flexible 15 cm	Metros	4	54.600	218.400
58.7.19		Ducto flexible 10 cm	Metros	16	50.050	800.800
58.7.20		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	29	473.200	13.722.800
58.7.21		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	10	436.800	4.368.000
58.7.22		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.7.23		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	12	591.500	7.098.000
58.7.24		Reja del sistema de RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	3	109.200	327.600
58.7.25		Reja tipo VAT Medidas varias	Unidad	2	131.950	263.900
58.7.26		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	6	209.300	1.255.800
58.8		Ventilación Forzada - Segundo Piso				
58.8.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 y 15cm	Unidad	25	436.800	10.920.000
58.8.2		Rejillas de expulsión, medidas según planos	Unidad	4	200.200	800.800
58.8.3		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	88	409.500	36.036.000
58.8.4		Ducto flexible 15 cm	Metros	2	54.600	109.200
58.8.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	24	50.050	1.201.200
58.8.6		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	4	254.800	1.019.200
58.8.7		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.9		Aire Acondicionado - Tercer Piso				
58.9.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm"	Metro lineal	5	168.350	841.750
58.9.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	74	120.120	8.888.880
58.9.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	25	81.900	2.047.500
58.9.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	38	77.350	2.939.300
58.9.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	8	59.150	473.200
58.9.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	74	50.050	3.703.700
58.9.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 3"	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
58.9.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	17	318.500	5.414.500
58.9.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.9.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	15	409.500	6.142.500
58.9.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.9.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	106	473.200	50.159.200
58.9.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	130	359.450	46.728.500
58.9.14		Ducto flexible 40 cm	Metros	4	95.550	382.200
58.9.15		Ducto flexible 35 cm	Metros	7	86.450	605.150
58.9.16		Ducto flexible 30 cm	Metros	2	86.450	172.900
58.9.17		Ducto flexible 25 cm	Metros	46	72.800	3.348.800
58.9.18		Ducto flexible 20 cm	Metros	67	68.250	4.572.750
58.9.19		Ducto flexible 15 cm	Metros	22	54.600	1.201.200
58.9.20		Ducto flexible 10 cm	Metros	39	50.050	1.951.950
58.9.21		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	36	473.200	17.035.200
58.9.22		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	16	436.800	6.988.800

58.9.23		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.9.24		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	15	591.500	8.872.500
58.9.25		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	1	109.200	109.200
58.9.26		Reja tipo VAT Medidas varias	Unidad	3	131.950	395.850
58.9.27		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	2	209.300	418.600
58.10		Ventilación Forzada - Tercer Piso				
58.10.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 y 15cm	Unidad	7	436.800	3.057.600
58.10.2		Rejillas de expulsión, medidas según planos	Unidad	5	200.200	1.001.000
58.10.3		Ductos de PVC soldable, de 100mm	Metros	6	136.500	819.000
58.10.4		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	8	409.500	3.276.000
58.10.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	4	50.050	200.200
58.10.6		Ducto flexible 15 cm	Metros	4	54.600	218.400
58.10.7		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	5	254.800	1.274.000
58.10.8		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.11		Aire Acondicionado - Cuarto Piso				
58.11.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm"	Metro lineal	5	168.350	841.750
58.11.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	74	120.120	8.888.880
58.11.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	25	81.900	2.047.500
58.11.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	38	77.350	2.939.300
58.11.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	8	59.150	473.200
58.11.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	74	50.050	3.703.700
58.11.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 3"	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
58.11.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	17	318.500	5.414.500
58.11.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.11.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	15	409.500	6.142.500
58.11.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.11.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	106	473.200	50.159.200
58.11.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	130	359.450	46.728.500
58.11.14		Ducto flexible 40 cm	Metros	4	95.550	382.200
58.11.15		Ducto flexible 35 cm	Metros	7	86.450	605.150
58.11.16		Ducto flexible 30 cm	Metros	2	86.450	172.900
58.11.17		Ducto flexible 25 cm	Metros	46	72.800	3.348.800
58.11.18		Ducto flexible 20 cm	Metros	67	68.250	4.572.750
58.11.19		Ducto flexible 15 cm	Metros	22	54.600	1.201.200
58.11.20		Ducto flexible 10 cm	Metros	39	50.050	1.951.950
58.11.21		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	36	473.200	17.035.200
58.11.22		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	16	436.800	6.988.800
58.11.23		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.11.24		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	15	591.500	8.872.500
58.11.25		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	1	109.200	109.200
58.11.26		Reja tipo VAT Medidas varias	Unidad	3	131.950	395.850
58.11.27		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	2	209.300	418.600
58.12		Ventilación Forzada - Cuarto Piso				
58.12.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 y 15cm	Unidad	7	436.800	3.057.600
58.12.2		Rejillas de expulsión, medidas según planos	Unidad	5	200.200	1.001.000
58.12.3		Ductos de PVC soldable, de 100mm	Metros	6	136.500	819.000
58.12.4		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	8	409.500	3.276.000
58.12.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	4	50.050	200.200
58.12.6		Ducto flexible 15 cm	Metros	4	54.600	218.400
58.12.7		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	5	254.800	1.274.000
58.12.8		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.13		Aire Acondicionado - Quinto Piso				
58.13.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm"	Metro lineal	5	168.350	841.750
58.13.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	74	120.120	8.888.880
58.13.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	25	81.900	2.047.500
58.13.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	38	77.350	2.939.300
58.13.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	8	59.150	473.200
58.13.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	74	50.050	3.703.700
58.13.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 3"	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
58.13.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	17	318.500	5.414.500

58.13.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.13.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	15	409.500	6.142.500
58.13.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.13.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	106	473.200	50.159.200
58.13.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	130	359.450	46.728.500
58.13.14		Ducto flexible 40 cm	Metros	4	95.550	382.200
58.13.15		Ducto flexible 35 cm	Metros	7	86.450	605.150
58.13.16		Ducto flexible 30 cm	Metros	2	86.450	172.900
58.13.17		Ducto flexible 25 cm	Metros	46	72.800	3.348.800
58.13.18		Ducto flexible 20 cm	Metros	67	68.250	4.572.750
58.13.19		Ducto flexible 15 cm	Metros	22	54.600	1.201.200
58.13.20		Ducto flexible 10 cm	Metros	39	50.050	1.951.950
58.13.21		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	36	473.200	17.035.200
58.13.22		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	16	436.800	6.988.800
58.13.23		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.13.24		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	15	591.500	8.872.500
58.13.25		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	1	109.200	109.200
58.13.26		Reja tipo VAT Medidas varias	Unidad	3	131.950	395.850
58.13.27		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	2	209.300	418.600
58.14		Ventilación Forzada - Quinto Piso				
58.14.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 y 15cm	Unidad	7	436.800	3.057.600
58.14.2		Rejillas de expulsión, medidas según planos	Unidad	5	200.200	1.001.000
58.14.3		Ductos de PVC soldable, de 100mm	Metros	6	136.500	819.000
58.14.4		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	8	409.500	3.276.000
58.14.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	4	50.050	200.200
58.14.6		Ducto flexible 15 cm	Metros	4	54.600	218.400
58.14.7		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	5	254.800	1.274.000
58.14.8		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.15		Aire Acondicionado - Sexto Piso				
58.15.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm"	Metro lineal	5	168.350	841.750
58.15.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	74	120.120	8.888.880
58.15.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	25	81.900	2.047.500
58.15.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	38	77.350	2.939.300
58.15.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	8	59.150	473.200
58.15.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	74	50.050	3.703.700
58.15.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 3"	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
58.15.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	17	318.500	5.414.500
58.15.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.15.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	15	409.500	6.142.500
58.15.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.15.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	106	473.200	50.159.200
58.15.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	130	359.450	46.728.500
58.15.14		Ducto flexible 40 cm	Metros	4	95.550	382.200
58.15.15		Ducto flexible 35 cm	Metros	7	86.450	605.150
58.15.16		Ducto flexible 30 cm	Metros	2	86.450	172.900
58.15.17		Ducto flexible 25 cm	Metros	46	72.800	3.348.800
58.15.18		Ducto flexible 20 cm	Metros	67	68.250	4.572.750
58.15.19		Ducto flexible 15 cm	Metros	22	54.600	1.201.200
58.15.20		Ducto flexible 10 cm	Metros	39	50.050	1.951.950

58.15.21		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	36	473.200	17.035.200
58.15.22		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	16	436.800	6.988.800
58.15.23		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.15.24		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	15	591.500	8.872.500
58.15.25		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	1	109.200	109.200
58.15.26		Reja tipo VAT Medidas varias	Unidad	3	131.950	395.850
58.15.27		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	2	209.300	418.600
58.16		Ventilación Forzada - Sexto Piso				
58.16.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 y 15cm	Unidad	7	436.800	3.057.600
58.16.2		Rejillas de expulsión, medidas según planos	Unidad	5	200.200	1.001.000
58.16.3		Ductos de PVC soldable, de 100mm	Metros	6	136.500	819.000
58.16.4		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	8	409.500	3.276.000
58.16.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	4	50.050	200.200
58.16.6		Ducto flexible 15 cm	Metros	4	54.600	218.400
58.16.7		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	5	254.800	1.274.000
58.16.8		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.17		Aire Acondicionado - Septimo Piso				
58.17.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm"	Metro lineal	5	168.350	841.750
58.17.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	74	120.120	8.888.880
58.17.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	25	81.900	2.047.500
58.17.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	38	77.350	2.939.300
58.17.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	8	59.150	473.200
58.17.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	74	50.050	3.703.700
58.17.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 3"	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
58.17.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	17	318.500	5.414.500
58.17.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.17.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	15	409.500	6.142.500
58.17.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.17.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	106	473.200	50.159.200
58.17.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	130	359.450	46.728.500
58.17.14		Ducto flexible 40 cm	Metros	4	95.550	382.200
58.17.15		Ducto flexible 35 cm	Metros	7	86.450	605.150
58.17.16		Ducto flexible 30 cm	Metros	2	86.450	172.900
58.17.17		Ducto flexible 25 cm	Metros	46	72.800	3.348.800
58.17.18		Ducto flexible 20 cm	Metros	67	68.250	4.572.750
58.17.19		Ducto flexible 15 cm	Metros	22	54.600	1.201.200
58.17.20		Ducto flexible 10 cm	Metros	39	50.050	1.951.950
58.17.21		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	36	473.200	17.035.200
58.17.22		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	16	436.800	6.988.800
58.17.23		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.17.24		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	15	591.500	8.872.500
58.17.25		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	1	109.200	109.200
58.17.26		Reja tipo VAT Medidas varias	Unidad	3	131.950	395.850
58.17.27		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	2	209.300	418.600
58.18		Ventilación Forzada - Septimo Piso				
58.18.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 y 15cm	Unidad	7	436.800	3.057.600
58.18.2		Rejillas de expulsión, medidas según planos	Unidad	5	200.200	1.001.000
58.18.3		Ductos de PVC soldable, de 100mm	Metros	6	136.500	819.000
58.18.4		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	8	409.500	3.276.000
58.18.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	4	50.050	200.200
58.18.6		Ducto flexible 15 cm	Metros	4	54.600	218.400
58.18.7		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	5	254.800	1.274.000
58.18.8		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.19		Aire Acondicionado - Octavo Piso				

58.19.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm"	Metro lineal	5	168.350	841.750
58.19.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	74	120.120	8.888.880
58.19.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	25	81.900	2.047.500
58.19.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	38	77.350	2.939.300
58.19.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	8	59.150	473.200
58.19.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	74	50.050	3.703.700
58.19.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 3"	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
58.19.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	17	318.500	5.414.500
58.19.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.19.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	15	409.500	6.142.500
58.19.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.19.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	106	473.200	50.159.200
58.19.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	130	359.450	46.728.500
58.19.14		Ducto flexible 40 cm	Metros	4	95.550	382.200
58.19.15		Ducto flexible 35 cm	Metros	7	86.450	605.150
58.19.16		Ducto flexible 30 cm	Metros	2	86.450	172.900
58.19.17		Ducto flexible 25 cm	Metros	46	72.800	3.348.800
58.19.18		Ducto flexible 20 cm	Metros	67	68.250	4.572.750
58.19.19		Ducto flexible 15 cm	Metros	22	54.600	1.201.200
58.19.20		Ducto flexible 10 cm	Metros	39	50.050	1.951.950
58.19.21		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	36	473.200	17.035.200
58.19.22		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	16	436.800	6.988.800
58.19.23		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.19.24		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	15	591.500	8.872.500
58.19.25		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	1	109.200	109.200
58.19.26		Reja tipo VAT Medidas varias	Unidad	3	131.950	395.850
58.19.27		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	2	209.300	418.600
58.20		Ventilación Forzada - Octavo Piso				
58.20.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 y 15cm	Unidad	7	436.800	3.057.600
58.20.2		Rejillas de expulsión, medidas según planos	Unidad	5	136.500	682.500
58.20.3		Ductos de PVC soldable, de 100mm	Metros	6	136.500	819.000
58.20.4		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	8	409.500	3.276.000
58.20.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	4	50.050	200.200
58.20.6		Ducto flexible 15 cm	Metros	4	54.600	218.400
58.20.7		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	5	254.800	1.274.000
58.20.8		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.21		Aire Acondicionado - Noveno Piso				
58.21.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm"	Metro lineal	4	168.350	673.400
58.21.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	74	120.120	8.888.880
58.21.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	16	81.900	1.310.400
58.21.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	13	77.350	1.005.550
58.21.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	32	59.150	1.892.800
58.21.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	75	50.050	3.753.750
58.21.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 3"	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
58.21.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	16	318.500	5.096.000
58.21.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.21.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	14	409.500	5.733.000
58.21.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.21.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	103	473.200	48.739.600
58.21.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	110	359.450	39.539.500
58.21.14		Ducto flexible 40 cm	Metros	7	95.550	668.850
58.21.15		Ducto flexible 35 cm	Metros	3	86.450	259.350
58.21.16		Ducto flexible 30 cm	Metros	9	86.450	778.050

58.21.17		Ducto flexible 25 cm	Metros	59	72.800	4.295.200
58.21.18		Ducto flexible 20 cm	Metros	30	68.250	2.047.500
58.21.19		Ducto flexible 15 cm	Metros	25	54.600	1.365.000
58.21.20		Ducto flexible 10 cm	Metros	52	50.050	2.602.600
58.21.21		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	32	473.200	15.142.400
58.21.22		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	17	436.800	7.425.600
58.21.23		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.21.24		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	14	591.500	8.281.000
58.21.25		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	3	109.200	327.600
58.21.26		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	3	209.300	627.900
58.22		Ventilación Forzada - Noveno Piso				
58.22.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10,15cm	Unidad	11	436.800	4.804.800
58.22.2		Rejilla de plástico ABS, fija, diámetro 15cm en la expulsión	Unidad	6	136.500	819.000
58.22.3		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	11	409.500	4.504.500
58.22.4		Ductos de PVC soldable, de 150mm	Metros	5	163.800	819.000
58.22.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	9	50.050	450.450
58.22.6		Ducto flexible 15 cm	Metros	6	54.600	327.600
58.22.7		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	6	254.800	1.528.800
58.22.8		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.23		Aire Acondicionado - Decimo Piso				
58.23.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm"	Metro lineal	4	168.350	673.400
58.23.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	74	120.120	8.888.880
58.23.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	16	81.900	1.310.400
58.23.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	13	77.350	1.005.550
58.23.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	32	59.150	1.892.800
58.23.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	75	50.050	3.753.750
58.23.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 3"	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
58.23.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	16	318.500	5.096.000
58.23.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.23.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	14	409.500	5.733.000
58.23.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.23.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	103	473.200	48.739.600
58.23.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	110	359.450	39.539.500
58.23.14		Ducto flexible 40 cm	Metros	7	95.550	668.850
58.23.15		Ducto flexible 35 cm	Metros	3	86.450	259.350
58.23.16		Ducto flexible 30 cm	Metros	9	86.450	778.050
58.23.17		Ducto flexible 25 cm	Metros	59	72.800	4.295.200
58.23.18		Ducto flexible 20 cm	Metros	30	68.250	2.047.500
58.23.19		Ducto flexible 15 cm	Metros	25	54.600	1.365.000
58.23.20		Ducto flexible 10 cm	Metros	52	50.050	2.602.600
58.23.21		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	32	473.200	15.142.400
58.23.22		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	17	436.800	7.425.600
58.23.23		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.23.24		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	14	591.500	8.281.000
58.23.25		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	3	109.200	327.600
58.23.26		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	3	209.300	627.900
58.24		Ventilación Forzada - Decimo Piso				
58.24.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10,15cm	Unidad	11	436.800	4.804.800
58.24.2		Rejilla de plástico ABS, fija, diámetro 15cm en la expulsión	Unidad	6	136.500	819.000
58.24.3		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	11	409.500	4.504.500
58.24.4		Ductos de PVC soldable, de 150mm	Metros	5	163.800	819.000
58.24.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	9	50.050	450.450
58.24.6		Ducto flexible 15 cm	Metros	6	54.600	327.600

58.24.7		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	6	254.800	1.528.800
58.24.8		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.25		Aire Acondicionado - Undecimo Piso				
58.25.1		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm"	Metro lineal	4	168.350	673.400
58.25.2		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm"	Metro lineal	74	120.120	8.888.880
58.25.3		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50mm"	Metro lineal	16	81.900	1.310.400
58.25.4		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm"	Metro lineal	13	77.350	1.005.550
58.25.5		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm"	Metro lineal	32	59.150	1.892.800
58.25.6		"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm"	Metro lineal	75	50.050	3.753.750
58.25.7		Válvula tipo esférica de media vuelta de 3"	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
58.25.8		Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil y Recuperadores de Calor	Unidad	16	318.500	5.096.000
58.25.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
58.25.10		Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías	Unidad	14	409.500	5.733.000
58.25.11		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
58.25.12		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Aire Acondicionado	Metros	103	473.200	48.739.600
58.25.13		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano. Para el sistema de Renovación de Aire (Recuperadores de calor)	Metros	110	359.450	39.539.500
58.25.14		Ducto flexible 40 cm	Metros	7	95.550	668.850
58.25.15		Ducto flexible 35 cm	Metros	3	86.450	259.350
58.25.16		Ducto flexible 30 cm	Metros	9	86.450	778.050
58.25.17		Ducto flexible 25 cm	Metros	59	72.800	4.295.200
58.25.18		Ducto flexible 20 cm	Metros	30	68.250	2.047.500
58.25.19		Ducto flexible 15 cm	Metros	25	54.600	1.365.000
58.25.20		Ducto flexible 10 cm	Metros	52	50.050	2.602.600
58.25.21		Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)	Unidad	32	473.200	15.142.400
58.25.22		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10 / 15 / 20cm	Unidad	17	436.800	7.425.600
58.25.23		Rejillas de TAE y de expulsión de los Recuperadores de calor, medidas según planos	Unidad	4	218.400	873.600
58.25.24		Reja de retorno tipo AR 60,5x60,5	Unidad	14	591.500	8.281.000
58.25.25		Reja del sistema RC, tipo AR, medidas varias	Unidad	3	109.200	327.600
58.25.26		Rejas de paso en la puerta, RP, medidas varias	Unidad	3	209.300	627.900
58.26		Ventilación Forzada - Undecimo Piso				
58.26.1		Difusor de plástico ABS, regulable, diámetro 10,15cm	Unidad	11	436.800	4.804.800
58.26.2		Rejilla de plástico ABS, fija, diámetro 15cm en la expulsión	Unidad	6	136.500	819.000
58.26.3		Ductos de aire de poliuretano expandido (MPU, Alupir) medidas indicadas en el plano	Metros	11	409.500	4.504.500
58.26.4		Ductos de PVC soldable, de 150mm	Metros	5	163.800	819.000
58.26.5		Ducto flexible 10 cm	Metros	9	50.050	450.450
58.26.6		Ducto flexible 15 cm	Metros	6	54.600	327.600
58.26.7		Montaje de extractores helicocentrífugos in-line	Unidad	6	254.800	1.528.800
58.26.8		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.958.500	3.958.500
59	72101511-002	CAÑERIAS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL, ÁREA DE CHILLERS Y MONTANTE	Unidad Medida Global	1		**272.403.300**
59.1		Cañeria de hierro negro tipo mannesmannn de 8" con ailación térmica y mecánica en zonas expuestas.	Metros	58	891.800	51.724.400
59.2		Cañeria de hierro negro tipo mannesmannn de 6" con ailación térmica y mecánica en zonas expuestas.	Metros	26	864.500	22.477.000
59.3		Cañeria de hierro negro tipo mannesmannn de 5" con ailación térmica y mecánica en zonas expuestas.	Metros	16	800.800	12.812.800
59.4		Cañeria de hierro negro tipo mannesmannn de 4" con ailación térmica y mecánica en zonas expuestas.	Metros	60	682.500	40.950.000
59.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 110mm	Metros	8	163.800	1.310.400
59.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm	Metros	17	145.600	2.475.200
59.7		Provisión y montaje de tablero de control y mando para chillers y bombas: gabinete, disyuntor, contactores, otros dispositivos para mando y monitoreo, puesta a tierra	Unidad	1	40.950.000	40.950.000
59.8		Colector de agua fria, de chapa doblada de esp 20mm, de 50cm de diametro, largo de 5m. Incluye bridas de conexiones a bombas, aislación y soportes según diseño.	Unidad	1	16.380.000	16.380.000
59.9		Válvula mariposa de 4" montaje con bridas. Circuito primario	Unidad	6	1.729.000	10.374.000
59.10		Válvula mariposa de 8" montaje con bridas. Circuito secundario	Unidad	2	2.548.000	5.096.000
59.11		Llaves de paso de 1/2" de media vuelta, cañeria de 1/2" y manómetro con glicerina (conjunto de medición de presión en la bomba secundaria)	Unidad	2	1.092.000	2.184.000
59.12		Flow switch	Unidad	3	1.365.000	4.095.000
59.13		Termómetros digitales	Unidad	6	1.235.000	7.410.000
59.14		Manómetros de glicerina	Unidad	6	682.500	4.095.000

59.15		Montaje de equipos con grúa	Unidad Medida Global	1	20.020.000	20.020.000
59.16		Llave de paso de 1/2" de media vuelta para manómetros, más reserva	Unidad	8	409.500	3.276.000
59.17		Conexiones de chillers	Unidad Medida Global	1	10.920.000	10.920.000
59.18		Conexiones de motobombas	Unidad Medida Global	1	7.735.000	7.735.000
59.19		Cañería de polipropileno de 63mm, con aislación térmica, incluye soportes para conexión de montante a Tanque de expansion	Metros	4	136.500	546.000
59.20		Purgadores de aire automático de 1" diámetro	Metros	5	773.500	3.867.500
59.21		Tanque de expansión de 500 lts, tipo botellón de polipropileno	Unidad	1	3.705.000	3.705.000
60	72101511-002	SISTEMA DE CONTROL Y OTROS	Unidad Medida Global	1		**255.255.000**
60.1		Provisión e Instalación de software de adquisición de datos e Interfaz de Usuario, parametrización y programación, desarrollo de la Interfaz de Usuario.	Unidad Medida Global	1	40.950.000	40.950.000
60.2		Montaje de la red, controladores de ambiente, programación de los mismos e interconexión a los fan coils. Integración a la red de controladores de, chillers, variadores de velocidad, a protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP.	Unidad Medida Global	1	163.800.000	163.800.000
60.3		Provisión, instalación física e integración lógica de controlador para planta de frío, para el comando automatizado según calendario, de bombas secundarias, chillers.	Unidad Medida Global	1	31.850.000	31.850.000
60.4		Asistencia técnica y mano de obra calificada para la integración del sistema al BMS de Integración Electrónica	Unidad Medida Global	1	7.735.000	7.735.000
60.5		Tablero de mando manual - automático para el sistema de presurización de la escalera, con enclavamiento eléctrico al sistema de detección de incendio.	Unidad Medida Global	1	8.645.000	8.645.000
60.6		Manuales de operación y mantenimiento en idioma español	Unidad Medida Global	1	2.275.000	2.275.000
61	46191602-002	SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INCENDIOS	Unidad Medida Global	1		**835.105.700**
61.1		EQUIPOS				
61.1.1		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS	Unidad	1	42.757.000	42.757.000
61.1.2		Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos para la central de alarmas. La cantidad necesaria para el correcto funcionamiento del sistema	Unidad Medida Global	1	429.000	429.000
61.1.3		Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje	Unidad	1	1.001.000	1.001.000
61.1.4		Software de la marca de la central para la instalacion en el servidor de integracion para el monitorio del sistema desde la sala de control.	Unidad	1	7.865.000	7.865.000
61.1.5		Detector de humo y calor, direccionable. Detección fotoelectrónica de humo y sensor de variaciones bruscas de temperatura	Unidad	474	386.100	183.011.400
61.1.6		Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor	Unidad	25	343.200	8.580.000
61.1.7		Accionador manual de alarma de incendio, direccionable	Unidad	44	629.200	27.684.800
61.1.8		Detector de movimiento de agua en cañerias de extincion de incendios. Flow Switch, en cada nivel.	Unidad	13	3.575.000	46.475.000
61.1.9		Alarma audio visual específica para incendios. Sistema interior con luz estroboscópica integrada	Unidad	44	1.001.000	44.044.000
61.1.10		Carteles lumínicos LED de salida de emergencia para la evacuación. Iluminación autónoma	Unidad	110	314.600	34.606.000
61.1.11		Equipos para iluminación LED de emergencia. Autónomos.	Unidad	250	393.250	98.312.500
61.2		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA				
61.2.1		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo	Unidad Medida Global	1	12.870.000	12.870.000
61.2.2		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja	Unidad Medida Global	1	18.590.000	18.590.000
61.2.3		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Primer Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.4		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Segundo Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.5		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Tercer Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.6		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Cuarto Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.7		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Quinto Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.8		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Sexto Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.9		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Septimo Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.10		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Octavo Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.11		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Noveno Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.12		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Decimo Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.13		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Undecimo Piso	Unidad Medida Global	1	15.730.000	15.730.000
61.2.14		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Azotea	Unidad Medida Global	1	10.010.000	10.010.000
61.2.15		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	118.690.000	118.690.000
61.2.16		Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores del sistema de deteccion de incendios al BMS del Edificio. Instalacion del software de monitorio con los planos del edificio.	Unidad Medida Global	1	7.150.000	7.150.000

62	81141804-021	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA	Unidad Medida Global	1		**667.810.000**
62.1		EQUIPOS				
62.1.1		Servidor principal del sistema, computador de factor de forma para montaje en rack tipo servidor con licencia e instalación de la última versión sistema operativo Windows Profesional.	Unidad	1	48.620.000	48.620.000
62.1.2		UPS de 3.000 VA para PC de supervisión y servidor	Unidad	3	17.875.000	53.625.000
62.1.3		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Unidad	2	24.310.000	48.620.000
62.1.4		Monitor Color de 32" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. Funcionamiento 24/7.	Unidad	2	5.720.000	11.440.000
62.1.5		Monitor Color de 21" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. Funcionamiento 24/7.	Unidad	6	3.575.000	21.450.000
62.1.6		Software de adquisición de datos e interfaz de usuario, con capacidad para control de al menos 3.000 puntos, protocolos de comunicación KNX, BACnet, Modbus, con base de datos SQL. Incluye licencia perpetua.	Unidad	1	92.950.000	92.950.000
62.1.7		Modulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el sistema de control de luces interiores, exteriores y todos los demas sistemas del edificio descritos en las especificaciones tecnicas.	Unidad Medida Global	1	64.350.000	64.350.000
62.1.8		Analizador de redes para montaje en tablero eléctrico protocolizado, misma marca que el tablero, con comunicación a protocolo abierto Modbus o BACnet	Unidad	3	24.310.000	72.930.000
62.1.9		Modulo de relays, contactores y equipos activos para el control y comando de un (1) porton eléctrico.	Unidad Medida Global	1	47.190.000	47.190.000
62.1.10		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS□	Unidad Medida Global	1	61.490.000	61.490.000
62.1.11		Soporte para 3 monitores de 21", Base metalica, regulacion de altura metalica, con regulacion de giro e inclinacion independiente.	Unidad	5	1.072.500	5.362.500
62.1.12		Soporte para monitor de 32". Base metalica para montar sobre estructura de madera de montante, permite el giro del monitor e inclinación	Unidad	5	1.358.500	6.792.500
62.1.13		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Unidad	6	19.305.000	115.830.000
62.1.14		Montante para bajada de cables de señales debiles y electricidad, estructura metalica revestida con madera aglomerada melamina, sistema de desarme de una cara con tornillos. Medidas ver plano INT 15	Unidad	2	8.580.000	17.160.000
63	72102204-001	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)	Unidad Medida Global	1		**736.736.000**
63.1		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Unidad	1	193.700.000	193.700.000
63.2		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Unidad	2	67.990.000	135.980.000
63.3		Switch de 24 puertos PoE+, con tarjeta de Stack de 10/100/1000.	Unidad	6	8.190.000	49.140.000
63.4		Monitor Color de 32" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. Funcionamiento 24/7.	Unidad	2	9.048.000	18.096.000
63.5		Monitor Color de 21" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. Funcionamiento 24/7.	Unidad	6	4.979.000	29.874.000
63.6		Equipos de administracion del sistema de camaras en muebles de operario de sala de control.	Unidad	2	16.250.000	32.500.000
63.7		Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 3000 VA para equipo de grabacion digital (1), switches (5) y Adm. Y monitores (2), duración mínima 2 (dos) horas	Unidad	8	4.628.000	37.024.000
63.8		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Unidad	89	2.574.000	229.086.000
63.9		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Unidad	4	2.834.000	11.336.000
64	72102204-001	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD	Unidad Medida Global	1	-	**179.116.600**
64.1		Central de alarma de 256 zonas con expansores; con módem incorporado que permite conexión a Estación Central de Monitoreo, operada por códigos. La central deberá contar con conexión a algún protocolo de comunicación integrado al sistema de CCTV.	Unidad	1	27.950.000	27.950.000
64.2		Teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal líquido. Con capacidad de desplegar mensajes acerca del estado del sistema e introducción de códigos de activación y desactivación	Unidad	3	1.430.000	4.290.000
64.3		Batería sellada de GEL 7,5 AH, de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos. Para el sistema completo.	Unidad	1	195.000	195.000
64.4		Licencia perpetua para el sistema de alarma contra intrusos para la integracion al sistema y software de CCTV.	Unidad	1	15.600.000	15.600.000
64.5		Sirena de 30W para exterior con caja protectora antisabotaje	Unidad	1	325.000	325.000
64.6		Detector de apertura de puertas, ventanas y portones; contacto magnético externo. Para los portones exteriores se debera considerar para esa utilizacion.	Unidad	296	28.600	8.465.600
64.7		Detector de movimiento de doble tecnología. Por rayo infrarrojo pasivo y por microondas, con compensación de temperatura, ajuste de alcance y sensibilidad	Unidad	148	357.500	52.910.000
64.8		Botón pulsador de pánico, para situaciones de emergencia	Unidad	23	195.000	4.485.000
64.9		Cerradura electromagnética de seguridad, fuerza 300 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; para aberturas de madera o mampara. Incluye soporte de montaje y transformador para su alimentacion.	Unidad	39	1.144.000	44.616.000
64.10		Brazo hidráulico, con mecanismo de retorno automático de puertas. Incluye soportes.	Unidad	39	325.000	12.675.000
64.11		Boton pulsador o sensor de proximidad para apertura de puertas con cerradura electromagnetica. Incluye base o soporte.	Unidad	39	195.000	7.605.000
65	81141804-044	CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD	Unidad Medida Global	1		**39.689.000**
65.1		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Unidad	1	4.745.000	4.745.000
65.2		Licencia perpetua para el sistema de control de accesos, gestion de los terminales faciales y controladoras para la integracion al sistema y software de CCTV.	Unidad	1	9.750.000	9.750.000
65.3		Lectores de tarjetas de proximidad con rango de operación entre 10 y 20cm; detector magnético de apertura de puerta	Unidad	4	546.000	2.184.000

65.4		Cerradura electromagnética de seguridad, fuerza 600 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; para aberturas de vidrio, madera o metalica. Incluye soporte de montaje y transformador para su alimentacion.	Unidad	7	780.000	5.460.000
65.5		Brazo hidráulico, con mecanismo de retorno automático de puertas	Unidad	7	325.000	2.275.000
65.6		Boton pulsador o sensor de proximidad para apertura de puertas con cerradura electromagnetica	Unidad	4	195.000	780.000
65.7		Batería sellada de GEL de 7,5 AH de bajo mantenimiento. Libre de vapores tóxicos	Unidad	1	195.000	195.000
65.8		Tarjetas de proximidad para identificación personal y visitantes	Unidad	400	35.750	14.300.000
66	81141804-021	MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA	Unidad Medida Global	1		**638.040.000**
66.1		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo	Unidad Medida Global	1	19.500.000	19.500.000
66.2		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja	Unidad Medida Global	1	42.900.000	42.900.000
66.3		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso	Unidad Medida Global	1	37.700.000	37.700.000
66.4		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso	Unidad Medida Global	1	33.800.000	33.800.000
66.5		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso	Unidad Medida Global	1	33.800.000	33.800.000
66.6		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso	Unidad Medida Global	1	33.800.000	33.800.000
66.7		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso	Unidad Medida Global	1	33.800.000	33.800.000
66.8		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso	Unidad Medida Global	1	33.800.000	33.800.000
66.9		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Septimo Piso	Unidad Medida Global	1	33.800.000	33.800.000
66.10		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Octavo Piso	Unidad Medida Global	1	33.800.000	33.800.000
66.11		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Noveno Piso	Unidad Medida Global	1	33.800.000	33.800.000
66.12		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Decimo Piso	Unidad Medida Global	1	33.800.000	33.800.000
66.13		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Undecimo Piso	Unidad Medida Global	1	33.800.000	33.800.000
66.14		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea.	Unidad Medida Global	1	15.600.000	15.600.000
66.15		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el exterior, salas de maquinas, tanques, etc.	Unidad Medida Global	1	20.800.000	20.800.000
66.16		Arquitectura y diseño de red, desarrollo de gráficos e interfaz de usuario, parametrización y programación de los puntos y lógica de control y calendarios.	Unidad Medida Global	1	95.290.000	95.290.000
66.17		Integración lógica del sistema de ascensores, generador, alarma contra intrusos, alarma de incendios, control de accesos.	Unidad Medida Global	1	57.850.000	57.850.000
66.18		Instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	10.400.000	10.400.000
67	72102204-001	MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)	Unidad Medida Global	1		**178.048.000**
67.1		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo.	Unidad Medida Global	1	15.600.000	15.600.000
67.2		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja	Unidad Medida Global	1	15.600.000	15.600.000
67.3		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.4		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.5		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.6		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.7		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.8		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.9		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Septimo Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.10		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Octavo Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.11		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Noveno Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.12		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Decimo Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.13		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Undecimo Piso	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
67.14		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
67.15		Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En exteriores	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000
67.16		Cableado CAT. 6 en montante, redundante entre los ditintos switches de los pisos y el de planta baja, segun planos	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000

67.17		Rack cerrado de 4 parantes 5U para montaje en pared de 19", puerta frontal de vidrio templado, laterales superior e inferior desmontables y ventildor de refirgeracion. Todo el conjunto debera estar aferrado. Ubicado en los gabinetes tecnicos de los pisos	Unidad	4	1.287.000	5.148.000
67.18		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	58.500.000	58.500.000
67.19		Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores del circuito cerrado de CCTV al BMS del Edificio	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000
68	72102204-001	MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD	Unidad Medida Global	1		**138.450.000**
68.1		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo	Unidad Medida Global	1	9.100.000	9.100.000
68.2		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja	Unidad Medida Global	1	9.100.000	9.100.000
68.3		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
68.4		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
68.5		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
68.6		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
68.7		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso	Unidad Internacional	1	4.550.000	4.550.000
68.8		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
68.9		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Septimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
68.10		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Octavo Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
68.11		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Noveno Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
68.12		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Decimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
68.13		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Undecimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
68.14		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea.	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
68.15		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En exteriores	Unidad Medida Global	1	9.100.000	9.100.000
68.16		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	58.500.000	58.500.000
69	81141804-021	MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA- CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD	Unidad Medida Global	1		**18.070.000**
69.1		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo	Unidad Medida Global	1	5.720.000	5.720.000
69.2		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja.	Unidad Medida Global	1	7.150.000	7.150.000
69.3		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
70	72102203-011	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL - FUERO DE LA NIÑEZ	Unidad Medida Global	1		**108.589.000**
70.1		Equipo amplificador de audio, tipo profesional capacidad de salida de 500W. Formato para montaje en Rack.	Unidad	1	28.600.000	28.600.000
70.2		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Unidad	1	19.500.000	19.500.000
70.3		Parlantes para interiores de 8"; de 8 ohm de impedancia; embutidos en cielorraso; color blanco	Unidad	112	429.000	48.048.000
70.4		Parlantes para interiores de 8"; de 8 ohm de impedancia; adosados al muro o al cielorraso; color blanco	Unidad	3	1.287.000	3.861.000
70.5		Micrófono profesional; cápsula condensadora; con pedestal de mesa y cuello flexible. Para sala de control.	Unidad	1	858.000	858.000
70.6		Reóstato para control de volumen, en muros	Unidad	27	286.000	7.722.000
71	72102203-011	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL - GUARDERIA	Unidad Medida Global	1		**33.527.000**
71.1		Equipo amplificador de audio, tipo profesional capacidad de 240W	Unidad	1	8.970.000	8.970.000
71.2		Equipo mezclador de audio, tipo profesional 8 canales de entrada y salida. Con entrada para Memoria de reproduccion de musica.	Unidad	1	3.770.000	3.770.000
71.3		Parlantes para interiores de 8"; de 8 ohm de impedancia; embutidos en cielorraso; color blanco	Unidad	46	429.000	19.734.000
71.4		Micrófono profesional; cápsula condensadora; con pedestal de mesa y cuello flexible. Para administradora de sonido.	Unidad	1	858.000	858.000
71.5		Pedestal metálico alto para micrófono; regulable, tipo profesional	Unidad	1	195.000	195.000
72	72102203-011	MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA	Unidad Medida Global	1		**118.300.000**
72.1		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo	Unidad Medida Global	1	9.100.000	9.100.000
72.2		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja	Unidad Medida Global	1	9.100.000	9.100.000
72.3		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.4		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000

72.5		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.6		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.7		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.8		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.9		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Septimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.10		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Octavo Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.11		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Noveno Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.12		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Decimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.13		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Undecimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.14		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
72.15		Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores del sistema de comunicación oral y musica funcional al BMS del Edificio	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
72.16		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	42.900.000	42.900.000
73	72102203-009	SISTEMA Y RED DE TELEFONÍA	Unidad Medida Global	1		**707.899.400**
73.1		Cotizar según la planilla de cómputos métricos	Unidad Medida Global	1	418.600.000	418.600.000
73.2		Banco de baterías	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
73.3		Computadora personal, procesador de ocho nucleos ultima generacion y software original para operación y diagnóstico del sistema; monitor color LCD-LED de 21", formato 16:9; sistema operativo Windows 10 o superior.	Unidad	1	24.765.000	24.765.000
73.4		Impresora laser tinta negra tipo HP	Unidad	1	3.250.000	3.250.000
73.5		Fuente ininterrumpida de energia (UPS) para PC, de 2.000VA	Unidad	1	14.300.000	14.300.000
73.6		Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios. Auricular con micrófono. Pantalla de 4 líneas y 40 caracteres. 60 Teclas de identificación de llamadas en espera. Diez (10) teclas programables con 20 funciones adicionales para manejo de llamadas, búsqueda de personas, repetición, etc.	Unidad	1	22.100.000	22.100.000
73.7		Modems de acceso. Enlace para troncales E1 Fibra optica Monomodo. Ver Especificaciones Tecnicas.	Unidad	3	9.100.000	27.300.000
73.8		Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos Digitales. Con pantalla de cristal líquido, full manos libres, tecla indicadora de mensaje en espera, y mínimo 10 teclas programables con indicador visual de mínimo 10 internos ocupados libre/ocupado.	Unidad	30	2.100.280	63.008.400
73.9		Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal líquido. Con luz de mensaje en espera y teclas auxiliares flash, redial y retención, 10 teclas de discado directo.	Unidad	130	661.700	86.021.000
73.10		Equipos y Licencias necesarias para la interconexion entre la nueva central telefonica y la central de asuncion. Conexión via VPN del poder judicial	Unidad Medida Global	1	45.305.000	45.305.000
74	72102203-009	MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA	Unidad Medida Global	1		**229.732.217**
74.1		Conductor de 60 pares telefónicos, de gabinete tecnico en Planta Baja a sala de control. Reune en el tablero los niveles, subuelo, planta baja, primero y segundo piso.	Unidad Medida Global	1	1.662.310	1.662.310
74.2		Conductor de 60 pares telefónicos, de gabinete tecnico en Tercer piso a sala de control. Reune en el tablero los niveles, Tercer y Cuarto piso.	Unidad Medida Global	1	4.986.670	4.986.670
74.3		Conductor de 60 pares telefónicos, de gabinete tecnico en Quinto piso a sala de control. Reune en el tablero los niveles, Quinto y Sexto piso.	Unidad Medida Global	1	6.094.920	6.094.920
74.4		Conductor de 60 pares telefónicos, de gabinete tecnico en Septimo piso a sala de control. Reune en el tablero los niveles, Septimo y Octavo piso.	Unidad Medida Global	1	7.203.040	7.203.040
74.5		Conductor de 60 pares telefónicos, de gabinete tecnico en Decimo piso a sala de control. Reune en el tablero los niveles, Noveno, Decimo y Undecimo piso.	Unidad Medida Global	1	8.865.220	8.865.220
74.6		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Subsuelo) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.7		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Planta Baja) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.8		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Primer Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.9		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Segundo Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.10		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Tercer Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.11		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Cuarto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.12		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Quinto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.13		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Sexto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.14		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Septimo Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.15		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Octavo Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190

74.16		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Noveno Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.17		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Decimo Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.18		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Undecimo Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.	Unidad Medida Global	1	2.582.190	2.582.190
74.19		Provisión y montaje de Tablero General de Distribución: caja y puertas metálicas; fondo de madera; doble regletas tipo Krone; toma de tierra y accesorios	Unidad	1	14.277.549	14.277.549
74.20		Provisión y montaje de Tablero Secundario de Distribución, por Piso: caja y puertas metálicas; regletas tipo Krone; toma de tierra y accesorios	Unidad	5	3.120.000	15.600.000
74.21		Sistema de protección primaria	Unidad	1	8.548.176	8.548.176
74.22		Sistema de protección secundaria	Unidad	5	10.685.220	53.426.100
74.23		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Subsuelo	Unidad	1	104.364	104.364
74.24		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Planta Baja	Unidad	14	104.364	1.461.096
74.25		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 1er. Piso	Unidad	5	104.364	521.820
74.26		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 2do. Piso	Unidad	1	104.364	104.364
74.27		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 3er. Piso	Unidad	20	104.364	2.087.280
74.28		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 4to. Piso	Unidad	20	104.364	2.087.280
74.29		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 5to. Piso	Unidad	20	104.364	2.087.280
74.30		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 6to. Piso	Unidad	20	104.364	2.087.280
74.31		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 7mo. Piso	Unidad	20	104.364	2.087.280
74.32		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 8vo. Piso	Unidad	20	104.364	2.087.280
74.33		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 9no. Piso	Unidad	15	104.364	1.565.460
74.34		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 10mo. Piso	Unidad	15	104.364	1.565.460
74.35		Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 11mo. Piso	Unidad	15	104.364	1.565.460
74.36		Accesorios de montaje y materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
74.37		Montaje de la red de telefonía Subsuelo	Unidad Medida Global	1	138.008	138.008
74.38		Montaje de la red de telefonía Planta Baja	Unidad Medida Global	1	1.932.008	1.932.008
74.39		Montaje de la red de telefonía 1er. Piso	Unidad Medida Global	1	690.001	690.001
74.40		Montaje de la red de telefonía 2do. Piso	Unidad Medida Global	1	138.008	138.008
74.41		Montaje de la red de telefonía 3er. Piso	Unidad Medida Global	1	2.760.004	2.760.004
74.42		Montaje de la red de telefonía 4to. Piso	Unidad Medida Global	1	2.760.004	2.760.004
74.43		Montaje de la red de telefonía 5to. Piso	Unidad Medida Global	1	2.760.004	2.760.004
74.44		Montaje de la red de telefonía 6to. Piso	Unidad Medida Global	1	2.760.004	2.760.004
74.45		Montaje de la red de telefonía 7mo. Piso	Unidad Medida Global	1	2.760.004	2.760.004
74.46		Montaje de la red de telefonía 8vo. Piso	Unidad Medida Global	1	2.760.004	2.760.004
74.47		Montaje de la red de telefonía 9no. Piso	Unidad Medida Global	1	2.070.003	2.070.003
74.48		Montaje de la red de telefonía 10mo. Piso	Unidad Medida Global	1	2.070.003	2.070.003
74.49		Montaje de la red de telefonía 11mo. Piso	Unidad Medida Global	1	2.070.003	2.070.003
74.50		Conexión de troncales	Unidad Medida Global	1	8.320.000	8.320.000
74.51		Sistemas de Acceso. Instalacion y puesta en marcha de modems de interconexión para troncales E1. Ver Especificaciones Tecnicas.	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
74.52		Programación general y puesta en funcionamiento del sistema	Unidad Medida Global	1	5.850.000	5.850.000
74.53		Verificación del sistema de puesta a tierra: mediciones y estudios	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
75	81141804-021	RED DE DATOS	Unidad Medida Global	1		**2.374.948.205**
75.1		EQUIPOS				
75.1.1		Switch Core o backbone con 24 puertos SFPs opticos 1000 BaseLX.	Unidad	1	163.046.000	163.046.000
75.1.2		Switch de 48 puertos, con tarjeta de Stack de 10/100/1000 y conexión con fibra óptica minimo 2	Unidad	11	19.987.500	219.862.500
75.1.3		Switch de 24 puertos, con tarjeta de Stack de 10/100/1000 y conexión con fibra óptica minimo 2	Unidad	9	11.830.000	106.470.000
75.1.4		Equipo de seguridad VPN con funciones de Firewall y Router	Unidad	1	136.500.000	136.500.000
75.1.5		Equipo de Acceso Inalambrico - Access Point	Unidad	10	23.010.000	230.100.000
75.1.6		Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 2.200VA para switch en pisos	Unidad	10	14.553.825	145.538.250
75.2		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA				
75.2.1		COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Unidad	2	16.399.500	32.799.000
75.2.2		Rack abierto con dos parantes de 42U para gabinetes tecnicos en pisos	Unidad	10	4.615.000	46.150.000
75.2.3		Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a	Unidad	31	3.890.510	120.605.810
75.2.4		Cable UTP - Cat. 6a	Metro lineal	33.250	17.427	579.447.750
75.2.5		Interconexion con fibra optica tipo monomodo redundante entre switches de piso y el core en sala de control. Mínimo 12 pelos	Metro lineal	732	59.514	43.564.248
75.2.6		DIO (distribuidor interno optico) de fibra en terminaciones, dos terminales por equipo. Rackeable. Ubicacion en la parte superior del Rack.	Unidad	10	7.149.090	71.490.900
75.2.7		Patch cord de fibra optica	Unidad	40	467.805	18.712.200

75.2.8		Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a	Unidad	653	165.547	108.102.191
75.2.9		Tomas con insertos RJ45 para montaje en riel DIN, en salas técnicas Cat. 6a	Unidad	12	182.358	2.188.296
75.2.10		Patch cords - Cat. 6a	Unidad	744	160.004	119.042.976
75.2.11		Line cords - Cat. 6a	Unidad	732	22.087	16.167.684
75.2.12		Materiales de sujeción	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
75.2.13		Materiales menores y accesorios para la red de categoría 6A y de fibra optica.	Unidad Medida Global	1	17.160.000	17.160.000
75.2.14		Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de la red del BMS del Edificio a la red de datos.	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
75.2.15		Mano de Obra de la instalación	Unidad Medida Global	1	174.340.400	174.340.400
76	72131601-001	AYUDA DE GREMIOS A LAS INSTALACIONES DE SEÑALES DEBILES	Unidad Medida Global	1		**310.717.550**
76.1		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Subsuelo	Metro lineal	47	357.500	16.802.500
76.2		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Planta Baja	Metro lineal	14	357.500	5.005.000
76.3		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Planta Baja	Metro lineal	107	471.900	50.493.300
76.4		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Primer Piso	Metro lineal	52	357.500	18.590.000
76.5		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Primer Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.6		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Segundo Piso	Metro lineal	53	357.500	18.947.500
76.7		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Segundo Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.8		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Tercer Piso	Metro lineal	52	357.500	18.590.000
76.9		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Tercer Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.10		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Cuarto Piso	Metro lineal	52	357.500	18.590.000
76.11		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Cuarto Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.12		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Quinto Piso	Metro lineal	52	357.500	18.590.000
76.13		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Quinto Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.14		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Sexto Piso	Metro lineal	52	357.500	18.590.000
76.15		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Sexto Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.16		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Septimo Piso	Metro lineal	52	357.500	18.590.000
76.17		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Septimo Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.18		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Octavo Piso	Metro lineal	52	357.500	18.590.000
76.19		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Octavo Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.20		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Noveno Piso	Metro lineal	52	357.500	18.590.000
76.21		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Noveno Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.22		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Decimo Piso	Metro lineal	52	357.500	18.590.000
76.23		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Decimo Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.24		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Undecimo Piso	Metro lineal	52	357.500	18.590.000
76.25		Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 30cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Undecimo Piso	Metro lineal	3	471.900	1.415.700
76.26		Regletas guiadoras en montante de señal debil en los gabinetes tecnicos de cada piso y bloque, acompaña cable de cobre desnudo de 10mm2. Distancia entre guiadores max. 50cm.	Metro lineal	55	107.250	5.898.750
76.27		Acometida enterrada para proveedores externos, 2 caños de PVC FLEXIBLE 4" desde calle hasta registro.	Metro lineal	10	429.000	4.290.000
76.28		Registros para señales debiles en el exterior. Medida interior 60x60cm.	Unidad	1	1.287.000	1.287.000
76.29		Tomas electricas con tierras para todas las instalaciones especiales y por cada rack de datos dos unidades. Consideracion de alimentacion electrica de al menos 2200w.	Unidad	13	171.600	2.230.800
76.30		Conexión general de las bandejas y reparaciones generales de paso en mamposterias, tabiques, pasos, etc.	Unidad Medida Global	1	4.290.000	4.290.000
77	72131601-002	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS	Unidad Medida Global	1		**87.301.500**
77.1		Provision y montaje de cajas plasticas o metalicas para montaje de equipos, incluye tapa ciega. Tamaño de caja según equipos a montar.	Unidad	646	35.750	23.094.500
77.2		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000

77.3		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Planta Baja	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.4		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Primer Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.5		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Segundo Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.6		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Tercer Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.7		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Cuarto Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.8		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Quinto Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.9		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Sexto Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.10		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Septimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.11		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Octavo Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.12		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Noveno Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.13		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Decimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.14		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Undecimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
77.15		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Azotea	Unidad Medida Global	1	2.860.000	2.860.000
78	72102204-001	SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ELECTRONICA	Unidad Medida Global	1		**86.014.500**
78.1		Provision y montaje de cajas plasticas para montaje de equipos, incluye tapa ciega. Tamaño de caja según equipos a montar.	Unidad	610	35.750	21.807.500
78.2		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.3		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Planta Baja	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.4		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Primer Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.5		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Segundo Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.6		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Tercer Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.7		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Cuarto Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.8		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Quinto Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.9		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Sexto Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.10		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Septimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.11		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Octavo Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.12		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Noveno Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.13		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Decimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.14		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Undecimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.719.000	4.719.000
78.15		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Azotea	Unidad Medida Global	1	2.860.000	2.860.000
79	72102203-011	COMUNICACIÓN ORAL	Unidad Medida Global	1		**53.231.750**
79.1		Provision y montaje de cajas plasticas para montaje de equipos, incluye tapa ciega. Tamaño de caja según equipos a montar.	Unidad	189	35.750	6.756.750
79.2		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.3		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Planta Baja	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.4		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Primer Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.5		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Segundo Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.6		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Tercer Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.7		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Cuarto Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.8		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Quinto Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.9		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Sexto Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.10		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Septimo Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.11		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Octavo Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.12		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Noveno Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.13		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Decimo Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000
79.14		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Undecimo Piso	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000

80	72102203-009	RED DE TELEFONIA	Unidad Medida Global	1		**127.799.100**
80.1		Provision y montaje de cajas plasticas para montaje de equipos, incluye tapa ciega. Tamaño de caja según equipos a montar.	Unidad	186	64.350	11.969.100
80.2		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo	Unidad Medida Global	1	10.725.000	10.725.000
80.3		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Planta Baja	Unidad Medida Global	1	12.155.000	12.155.000
80.4		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Primer Piso	Unidad Medida Global	1	11.440.000	11.440.000
80.5		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Segundo Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
80.6		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Tercer Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
80.7		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Cuarto Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
80.8		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Quinto Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
80.9		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Sexto Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
80.10		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Septimo Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
80.11		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Octavo Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
80.12		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Noveno Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
80.13		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Decimo Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
80.14		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Undecimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.290.000	4.290.000
81	81141804-021	RED DE DATOS	Unidad Medida Global	1		**458.922.750**
81.1		Provision y montaje de cajas plasticas para montaje de equipos, incluye tapa ciega. Tamaño de caja según equipos a montar.	Unidad	665	64.350	42.792.750
81.2		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo	Unidad Medida Global	1	10.725.000	10.725.000
81.3		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Planta Baja	Unidad Medida Global	1	12.155.000	12.155.000
81.4		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Primer Piso	Unidad Medida Global	1	11.440.000	11.440.000
81.5		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Segundo Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
81.6		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Tercer Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
81.7		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Cuarto Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
81.8		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Quinto Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
81.9		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Sexto Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
81.10		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Septimo Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
81.11		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Octavo Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
81.12		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Noveno Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
81.13		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Decimo Piso	Unidad Medida Global	1	8.580.000	8.580.000
81.14		Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Undecimo Piso	Unidad Medida Global	1	4.290.000	4.290.000
81.15		Provision y montaje de montantes de aluminio para bajadas de cables de la red de datos, telefonia e instalaciones electrica en las estaciones de trabajos. 2 tubos de Aluminio anodizado natural de 10x5cm. de 2,6m de altura.	Unidad	84	3.575.000	300.300.000
82	72154010-001	ASCENSORES	Unidad Medida Global	1		**1.441.261.250**
82.1		ASCENSOR FUNCIONARIOS				
82.1.1		Provisión de ascensor para 640Kg / 8 personas, velocidad 90m/minuto, 13 paradas. Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; doble puerta de 0,90m. De ancho; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios	Unidad Medida Global	1	376.090.000	376.090.000
82.1.2		Intercomunicador	Unidad	1	9.295.000	9.295.000
82.1.3		Sistema de protección eléctrica del procesador electrónico del ascensor.	Unidad	1	9.295.000	9.295.000
82.1.4		Kit de repuestos	Unidad	1	5.005.000	5.005.000
82.2		ASCENSOR PUBLICO				
82.2.1		Provisión de ascensor para 640Kg / 8 personas, velocidad 90m/minuto, 12 paradas. Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas de 0,90m. De ancho; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios	Unidad Medida Global	2	350.350.000	700.700.000
82.2.2		Intercomunicador	Unidad	2	9.152.000	18.304.000
82.2.3		Sistema de protección eléctrica del procesador electrónico del ascensor.	Unidad	2	9.152.000	18.304.000
82.2.4		Kit de repuestos	Unidad	2	4.719.000	9.438.000
82.3		ASCENSOR GUARDERIA				

82.3.1		Provisión de ascensor para 640Kg / 10 personas, velocidad 90m/minuto, 3 paradas. Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas de 0,90m. De ancho; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios	Unidad Medida Global	1	131.381.250	131.381.250
82.3.2		Intercomunicador	Unidad	1	4.576.000	4.576.000
82.3.3		Sistema de protección eléctrica del procesador electrónico del ascensor.	Unidad	1	4.576.000	4.576.000
82.3.4		Kit de repuestos	Unidad	1	1.716.000	1.716.000
82.4		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - ASCENSOR FUNCIONARIOS				
82.4.1		Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)	Unidad Medida Global	1	10.725.000	10.725.000
82.4.2		Adecuación de instalación eléctrica en Sala de Máquinas. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local	Unidad Medida Global	1	6.435.000	6.435.000
82.4.3		Montaje de equipos e instalaciones en Sala de Máquinas	Unidad Medida Global	1	7.436.000	7.436.000
82.4.4		Montaje de guías, cabina y accesorios	Unidad Medida Global	1	7.436.000	7.436.000
82.4.5		Montaje de accesorios en pisos	Unidad Medida Global	1	7.436.000	7.436.000
82.4.6		Puesta en marcha del ascensor	Unidad Medida Global	1	7.436.000	7.436.000
82.5		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - ASCENSOR PUBLICO				
82.5.1		Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)	Unidad	2	10.010.000	20.020.000
82.5.2		Adecuación de instalación eléctrica en Sala de Máquinas. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local	Unidad	2	5.720.000	11.440.000
82.5.3		Montaje de equipos e instalaciones en Sala de Máquinas	Unidad	2	6.721.000	13.442.000
82.5.4		Montaje de guías, cabina y accesorios	Unidad	2	6.721.000	13.442.000
82.5.5		Montaje de accesorios en pisos	Unidad	2	6.721.000	13.442.000
82.5.6		Puesta en marcha del ascensor	Unidad	2	6.721.000	13.442.000
82.6		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - ASCENSOR GUARDERIA				
82.6.1		Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000
82.6.2		Adecuación de instalación eléctrica en Sala de Máquinas. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local	Unidad Medida Global	1	2.860.000	2.860.000
82.6.3		Montaje de equipos e instalaciones en Sala de Máquinas	Costo por Mil	1	3.146.000	3.146.000
82.6.4		Montaje de guías, cabina y accesorios	Unidad Medida Global	1	3.146.000	3.146.000
82.6.5		Montaje de accesorios en pisos	Unidad Medida Global	1	3.146.000	3.146.000
82.6.6		Puesta en marcha del ascensor	Unidad Medida Global	1	3.146.000	3.146.000
83	81141804-021	SALA DE CONTROL Y OTROS	Unidad Medida Global	1		**15.158.000**
83.1		Instalación de software de monitoreo en computadora	Unidad Medida Global	4	1.430.000	5.720.000
83.2		Instalación de intercomunicadores	Unidad	4	1.144.000	4.576.000
83.3		Interconexión de cámaras de vídeo	Unidad	4	858.000	3.432.000
83.4		Manuales de operación y mantenimiento en idioma español	Unidad Medida Global	1	1.430.000	1.430.000
84	86101802-999	CAPACITACIONES	Unidad Medida Global	1		**24.596.000**
84.1		Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema (Puesto de Generacion)	Unidad Medida Global	1	3.146.000	3.146.000
84.2		Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema (Aire Acondicionado)	Unidad Medida Global	1	4.290.000	4.290.000
84.3		Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema (Sistema de Deteccion Electronica de Incendios)	Unidad Medida Global	1	2.860.000	2.860.000
84.4		Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema (Sistema de Integración Electronica)	Unidad Medida Global	1	4.290.000	4.290.000
84.5		Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema (CCTV)	Unidad Medida Global	1	2.145.000	2.145.000
84.6		Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema (Control de Accesos con tarjeta de proximidad)	Unidad Medida Global	1	2.145.000	2.145.000
84.7		Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema (Comunicación Oral y Musica Funcional)	Unidad Medida Global	1	1.430.000	1.430.000
84.8		Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema (Sistema y red de telefonia)	Unidad Medida Global	1	2.145.000	2.145.000
84.9		Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema (Ascensores)	Unidad Medida Global	1	2.145.000	2.145.000
					Precio Total	**66.814.504.539**

Son Guaraníes IVA Incluído: Sesenta y Seis Mil Ochocientos Catorce Millones Quinientos Cuatro Mil Quinientos Treinta y Nueve

EMPRESA ELABORADORA DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

02 DE AGOSTO 2023

Firma

Nombre:

En calidad de: