PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ítem	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad	P. General
1	72131601-9999	Construcción de Aula	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	Precio Toal
1.1	Cartel de Obras 2 x3	GL	1		
1.2	Replanteo	M^2	81,39		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M^2	81,39		
1.4	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M^3	18,26		
1.5	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M^3	1,40		
1.6	Pilar y zapata de H°A°	M^3	0,62		
1.7	Encadenado H°A°	M^3	3,15		
1.8	Muro de Nivelación H= 0.50 De 0,45	M^2	6,10		
1.9	Muro de Nivelación H= 0.50 De 0,30	M^2	17,15		
1.10	Relleno y Compactación	M^3	32,30		
1.11	Aislación asfáltica De 0,15- Horizontal	M^2	8,43		
1.12	Aislación asfáltica De 0,30- Horizontal	M^2	4,20		
1.13	Aislación asfáltica De canteros	M^2	5,25		
1.14	Muro elevación De 0,30 para Revocar	M^2	19,52		
1.15	Muro elevación De 0,15 para Revocar	M^2	39,40		
1.16	Muro elevación De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun	M^2	25,62		
1.17	Muro elevación Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	M^2	20,40		
1.18	Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm	ML	40,25		
1.19	Pilar De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,00		
1.20	Techo De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	M^2	98,55		
1.21	Revoque Interior- exterior a 1 Capa	M^2	154,00		
1.22	Revoque De pilares de mampostería	ML	9,00		
1.23	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A °	M^2	15,46		
1.24	Revoque De Nivelación	M^2	16,70		
1.25	Contrapiso de Ho de cascote	M^2	65,75		
1.26	Piso Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	M^2	60,47		
1.27	Zocalo Calcáreo	ML	37,05		
1.28	Abertura madera De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,00		
1.29	Abertura madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2,00		
1.30	Abertura metal Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1,00		
1.31	Abertura metal Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M^2	10,21		
1.32	Abertura metal Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M^2	6,00		
1.33	Alfeizar De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50		
1.34	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60		
1.35	Pintura De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M^2	131,14		
1.36	Pintura Abert. Madera C/ Barniz	M^2	3,36		
1.37	Pintura De viga cumbrera	M^2	15,46		
1.38	Pintura de techo	M^2	98,55		
1.39	Pintura Mamp Visto Común Enras.latex color vino	M^2	48,89		
1.40	Revoque comun latex, exterior color mostaza	M^2	52,36		
1.41	Balancines	M^2	16,20		
1.42	Puerta metálica de acceso	M^2	5,06		
1.43	azulejo	M^2	19,50		
1.44	Vidrios dobles	M^2	17,00		
1.45	Pastillones de patio en rampa	M^2	5,28		

1.46	a-Canaleta y caño de bajada	Ml.	27,05		
1.47	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Gl	1,00		
1.48	Agua corriente	Gl	1,00		
1.49	Desague cloacal	Gl	1,00		
1.50	Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,00		
1.51	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	Gl	1,00		
1.52	Instalacion Sanitaria Espejo	M^2	1,00		
1.53	Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00	Gl	1,00		
1.54	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Gl	1,00		
1.55	Limpieza final	gl	1,00		

PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).