CENTRO MEDICO NACIONAL – HOSPITAL NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UOC No. 3

Licitación Pública Nacional No. 06/2011

Construcciones Varias de Uso Institucional

ADENDA No. 4

Por medio de la presente se comunica a las empresas que han realizado consultas en el proceso de referencia, las respuestas a las mismas y las modificaciones efectuadas al pliego de bases y condiciones, consistente en lo siguiente:

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto
Lista estimada de cantidades

En las planillas antes detalladas, se proceden a la modificación en los siguientes puntos:

LOTE: 04

OBRA: **Construcción de Rampas de acceso**
PROPIETARIO: **Centro Médico Nacional – Hospital Nacional**
UBICACIÓN **Cñia. Itauguá Guazú – Ciudad de Itauguá**

Donde dice:

27	72102201-003	Línea trifásico: bloque existente 3 x 10 A al Ts-ST/10.	Metro lineal	25

Debe decir:

27	72102201-003	Línea trifásico: bloque existente 3 x 10 A al Ts-ST/10.	Metro lineal	120

LOTE: 06

OBRA: **Restauración y remodelación de Terapia Intermedia Pediátrica**
PROPIETARIO: **Centro Médico Nacional – Hospital Nacional**
UBICACIÓN **Cñia. Itauguá Guazú – Ciudad de Itauguá**

Donde dice:

24	42191703-996	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico para las redes de gases. Según las especificaciones técnicas (Intermedia y RN)	metro lineal	100

Debe decir:

24	42191703-996	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico para las redes de gases. Según las especificaciones técnicas (Intermedia y RN)	metro lineal	150

CENTRO MEDICO NACIONAL – HOSPITAL NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UOC No. 3

LOTE: 09

OBRA: Construcción de descanso para choferes.
PROPIETARIO: Centro Médico Nacional – Hospital Nacional
UBICACIÓN Cñia. Itauguá Guazú – Ciudad de Itauguá

Donde dice:

	30181503-003	Termocalefones de 100 lts instalado	un	2
38	72102201-003	Línea trifásico: bloque existente al Ts- ST/10	metro lineal	6
		Pinturas		
39	72131601-012	Pintura de paredes al látex s/ enduido color a definir	metro cuadrado	358
40	72131601-012	Abertura madera al barniz	metro cuadrado	12
41	72131601-012	Abertura metálicas sintético	metro cuadrado	14
		Limpieza final		
42	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	metro cuadrado	185

Debe decir:

38	30181503-003	Termocalefones de 100 lts instalado	un	2
39	72102201-003	Línea trifásico: bloque existente al Ts- ST/10	metro lineal	6
		Pinturas		
40	72131601-012	Pintura de paredes al látex s/ enduido color a definir	metro cuadrado	358
41	72131601-012	Abertura madera al barniz	metro cuadrado	12
42	72131601-012	Abertura metálicas sintético	metro cuadrado	14
		Limpieza final		
43	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	metro cuadrado	185

LOTE: 10

OBRA: Remodelación del Laboratorio.
PROPIETARIO: Centro Médico Nacional – Hospital Nacional
UBICACIÓN Cñia. Itauguá Guazú – Ciudad de Itauguá

Donde dice:

10	72102601-001	Reposición Cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle, cilindro llave chica, similar al existente, instalado	unidad	
11	72131601-006	Aislación de azotea de edificio existente c/ poliuretano expandido a alta presión, con tela poliéster ; retiro, reposición de triturada y desmonte de aislación existente	metro cuadrado	2.062

Debe decir:

10	72102601-001	Reposición Cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle, cilindro llave chica, similar al existente, instalado	unidad	1
11	72131601-006	Aislación de azotea de edificio existente c/ poliuretano expandido a alta presión, con tela poliéster ; retiro, reposición de triturada y desmonte de aislación existente	metro cuadrado	700

Karina Fabiola [illegible]
Jefe de Contrataciones
Hospital Nacional

LOTE: 13

OBRA: Restauración de la Cocina Central
PROPIETARIO: Centro Médico Nacional – Hospital Nacional
UBICACIÓN Cñia. Itauguá Guazú – Ciudad de Itauguá

Donde dice:

Item	Código de Catálogo	Rubros	U.M.	Cantidad
		Mampostería		
	72131601-005	Instalación de Mampostería de Elevación de placas de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp.	metro cuadrado	55
		Artefactos sanitarios		
	72102304-999	Instalación de Bacha de acero inoxidable (modulo Independiente) con grifería a pedal y accesorios, instalado, profundidad 28 cm, (integro A°I° 304 certificado)	unidad	2
	72102304-999	Mesada de A°I° de 2 bacha, 2.00m. de ancho x 0.70m. de profundidad x 0.85m. de alto, Bachas de 0.40 x 0.40m cada una y profundidad 0.28m. Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de más o menos 0.05m. Todo en A°I° 304 certificado	metro cuadrado	5
	72102304-002	Canilla pico móvil alto (frio, caliente),con mezcladora, para mesada de A°I°	metro cuadrado	4
		Aberturas		
	72131601-010	Puerta Placa de cedro 0,8x2,1, cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle	unidad	2
	72131601-010	Ventana con marco metálico y vidrio corredizo de 1,10 x 1,20 con mesada de atención tipo farmacia.	unidad	1
		Equipamientos		
	30181503-003	Termo calefón de 100 litros, tanque enlozado, con ánodo de sacrificio, instalado.	unidad	2
	40101701-002	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Split 60000 BTU 220VAC-50HZ GAS R22-instalado	unidad	2
		Instalación Eléctrica		
	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w de aplicar al Co Ro, con protector de acrílico trasparente	unidad	25
		Varios		
	46171503-015	Cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle, cilindro llave chica, similar al existente, instalado	unidad	10
		Piso y Contrapiso		
	72131601-009	Desmonte, preparación, provisión y colocación de piso cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 10x10 cm color similar al existente	metro cuadrado	19

Karina Valdovinos de Insaurralde
Jefe de Licitaciones
Hospital Nacional

Debe decir:

Ítem	Código de Catalogo	Rubros	U.M.	Cantidad
		Mampostería		
1	72131601-005	Instalación de Mampostería de Elevación de placas de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp.	metro cuadrado	55
		Artefactos sanitarios		
2	72102304-999	Instalación de Bacha de acero inoxidable (modulo Independiente) con grifería a pedal y accesorios, instalado, profundidad 28 cm, (integro A°I° 304 certificado)	unidad	2
3	72102304-999	Mesada de A°I° de 2 bacha, 2.00m. de ancho x 0.70m. de profundidad x 0.85m. de alto, Bachas de 0.40 x 0.40m cada una y profundidad 0.28m. Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de más o menos 0.05m. Todo en A°I° 304 certificado	metro cuadrado	5
4	72102304-002	Canilla pico móvil alto (frio, caliente),con mezcladora, para mesada de A°I°	metro cuadrado	4
		Aberturas		
5	72131601-010	Puerta Placa de cedro 0,8x2,1, cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle	unidad	2
6	72131601-010	Ventana con marco metálico y vidrio corredizo de 1,10 x 1,20 con mesada de atención tipo farmacia.	unidad	1
		Equipamientos		
7	30181503-003	Termo calefón de 100 litros, tanque enlozado, con ánodo de sacrificio, instalado.	unidad	2
8	40101701-002	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Split 60000 BTU 220VAC-50HZ GAS R22-instalado	unidad	2
		Instalación Eléctrica		
9	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w de aplicar al Co Ro, con protector de acrílico trasparente	unidad	25
		Varios		
10	46171503-015	Cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle, cilindro llave chica, similar al existente, instalado	unidad	10
		Piso y Contrapiso		
11	72131601-009	Desmonte, preparación, provisión y colocación de piso cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 10x10 cm color similar al existente	metro cuadrado	19

La enmienda descrita prevalecerá sobre lo estipulado en el pliego y será obligatoria para todos los licitantes.

Itaugua, 5 de Setiembre de 2011.-

Karina Valdovinos de Insaurralde
Jefe de Licitaciones
Hospital Nacional

P/A

Lic. Mirna Pereira de Báez
Jefe Dpto. de Contrataciones Públicas