1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL LOCAL DE ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA COLONIA TORIN					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio General**
1	**72131601-007**	**Construccion / Colocacion de techo / tinglado**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
1.1	marcacion y replanteo	gl	1,00		
1.2	excavacion para cimiento	gl	1,00		
1.3	zapatas de hormigon armado	m3	1,92		
1.4	piedra bruta colocada en cimiento	m	17,60		
1.5	nivelacion de mamposteria de 0,30	m2	13,20		
1.6	columnas de hormigon armado	m	30,00		
1.7	encadenado de hormigon armado	m	44,00		
1.8	aislacion horizontal y vertical	m2	61,60		
1.9	relleno y compactacion	m3	120,00		
1.10	contrapiso y piso de hormigon armado	m2	120,00		
1.11	techo de chapa tipo zinc ondulado	m2	120,00		
1.12	cartel de obras	un	1,00		
1.13	limpieza final y retiro de materiales en desuso	gl	1,00		

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.