ATYRA PUENTE PEATONAL-Especificaciones técnicas - ANEXO "B"	
ÍTEMS	**RUBROS - CODIGO CATALOGO: 72131702-003**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**
1.1	Movilización, fletes en gral.: El proveedor deberá cotizar en este items todos los gastos que le ocasione el traslado de los materiales solicitados para el montaje
1.2	Cartel de obra: Con leyenda y ubicación según indique la fiscalización. La Medida del Cartel será de 1.20x2.00 mts.
1.3	Demoliciónes en gral.: Se refiere a demolición de muros de albañileria, cordones, muros de piedra bruta, etc., que obstaculizarian el trabajo a realizar.
1.4	Limpieza, desmaleza de arboles: Desmalezar todos los troncos, arboles y arbustos existentes en el lugar.
2	**ALBAÑILERÍA**
2.1	Contrapiso de cascotes: de 10cm. Mezcla 1.2.10 (cemento, cal, arena)
2.2	Piso piedra losa: Espesores uniformes, textura fina, color uniforme.
2.3	Mamposteria de piedra bruta colocada: Dosaje 1:10 (Cemento-Arena gorda), rendijas 1:3 (Cemento-Arena lavada), para base del puente metálico.
2.4	Base de hormigón armado: Dosaje 1.2.6 (Cemento-Arena-Triturada 4ta), para base asentamiento del puente metálico.
3	**PINTURA**
3.1	Pintura antióxido: Dos manos pintura antióxido a toda la estructura metálica del
3.2	Pintura al sintetico: Dos manos de pintura sintética, con colores a definir por la fiscalización en toda la estructura metálica del puente.
4	**CARPINTERIA METALICA**
4.1	Perfil Y IPN 150: Perfiles laminados tipo IPN 150, para estructura principal del
4.2	Perfil Y IPN 80: Perfiles laminados tipo IPN 80, para asiento de chapa
4.3	Chapa antidezlizante 3mm: Como su nombre lo indica deberá ser antideslizante con espesor mínimo de 3mm.
4.4	Angulo 2"x3/16": Para Viga del puente metálica
4.5	Accesorios en gral.: Se refieren a tuercas, bulones, etc. Necesarios para el
4.6	Caño de 50mm: Pared gruesa, para baranda del puente.
4.7	Mano de obra según diseño: Cotizar en este items todo lo necesario para el montaje completo del puente metálico.
5	
5.1	Limpieza general, retiro de escombros: Se refiera a la limpieza diaria y final una vez concluido los trabajos.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO - ANEXO "A"

ATYRA-REFERENCIAL PUENTE PEATONAL- CODIGO CATALOGO: 72131702-003 ANEXO "A"					
ÍTEMS	**RUBROS**	**UN**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P.TOTAL**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Movilización, fletes en gral.	GL	1,00	0	0
1.2	Cartel de obra	GL	1,00	0	0
1.3	Demoliciónes en gral.	GL	1,00	0	0
1.4	Limpieza, desmaleza de arboles	GL	1,00	0	0
	SUB-TOTAL				**0**
2	**ALBAÑILERÍA**				
2.1	Contrapiso de cascotes	M2	10,00	0	0
2.2	Piso piedra losa	M2	10,00	0	0
2.3	Mamposteria de piedra bruta colocada	M3	9,00	0	0
2.4	Base de hormigón armado	M3	1,50	0	0
	SUB-TOTAL				**0**
3	**PINTURA**				
3.1	Pintura antióxido	M2	50,00	0	0
3.2	Pintura al sintetico	M2	50,00	0	0
	SUB-TOTAL				**0**
4	**CARPINTERIA METALICA**				
4.1	Perfil Y IPN 150	ML	14,00	0	0
4.2	Perfil Y IPN 80	ML	16,00	0	0
4.3	Chapa antidezlizante 3mm	M2	14,00	0	0
4.4	Angulo 2"x3/16"	ML	45,00	0	0
4.5	Accesorios en gral.	GL	1,00	0	0
4.6	Caño de 50mm	ML	42,00	0	0
4.7	Mano de obra según diseño	GL	1,00	0	0
	SUB-TOTAL				**0**
5	**VARIOS**				
5.1	Limpieza general, retiro de escombros	GL	1,00	0	0
	SUB-TOTAL				**0**
				TOTAL	**0**
				IVA 10%	**0**
				TOTAL GENERAL C/ IVA	**0**