MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Comedor Escolar
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 7860 1º de Mayo
UBICACIÓN: Puerto Indio- Distrito de Mbaracayú

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	***Trabajos prelliminares***				
1.1	Replanteo y marcación	m2	125,00		
1.2	Relleno y compactación	m3	62,00		
1.3	Cartel de Obra	un	1,00		
2	***Estructura de H°A°***				
2.1	Excavación y Zapata de H°A° (0,80x0,80x0,40)	m3	3,00		
2.2	Excavación y Zapata de H°A° (1x1x0,40)	m3	0,50		
2.3	Pilar de H°A° (15x30 y 30x30)	m3	3,00		
2.4	Vigas de fundación de H°A° (20x25)	m3	3,45		
2.5	Vigas cadena de H°A° superior	ml	57,80		
3	***Mamposteria***				
3.1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	19,40		
3.2	Elevación de ladrillos huecos de 0,15	m2	153,00		
3.3	Aislación horizontal	ml	41,70		
4	**Revoque**				
4.1	Revoque de pared interior	m2	149,00		
4.2	Revoque de pared exterior con hidrófugo	m2	130,56		
4.3	Revestimiento de fachada y pilar de ladrillejos en fachada	m2	40,00		
5	**Techo**				
5.1	Techo de cerámico (tejas con tejuelones de 1ª, maderamen tirantes y viga en galeria)	m2	130,00		
5.2	Cabriadas y vigas metálicas	ml	23,50		
5.3	Canaleta, bajadas	ml	61		
5.4	Registro de desague pluvial con caño de distribución de 100mm (40 ml)	un	6		
6	**Piso**				
6.1	Contrapiso de cascotes (incluye guarda obra)	m2	164,50		
6.2	Piso cerámico	m2	125,00		
6.3	Zócalo cerámico	ml	40,80		
6.4	Piso baldosón para guarda obra	m2	39,00		
6.5	Pileta para cocina de 2 bachas de acero	un	1		
6.6	Revestimiento de azulejos	m2	12,00		
6.7	Piso de Hº para acceso a discapacitados	m2	3,00		
7	**Aberturas**				
7.1	Puerta metálica para entrada principal	un	1,00		
7.2	Puerta metálica para cocina	un	1,00		
7.3	Ventana balancín con vidrios de 4mm	m2	8,20		
8	***Pintura***				
8.1	Paredes interior	m2	149,00		
8.2	Paredes exterior	m2	90,56		
8.3	Limpieza y pintura con silicona de ladrillejos	m2	40,00		
8.4	Aberturas : 2puertas,5ventanas	gl	1,00		
8.5	De canaletas y bajadas	ml	61,00		
8.6	De techo: maderamen, tejuelones y cabriadas	m2	130,00		

9	**Instalación eléctrica**				
9.1	Instalación eléctrica(tablero principal, acometida 30mts,provisión de cableados)	gl	1,00		
9.2	Provisión y colocación de Aire Acondicionado de 24.000 BTU, incluye cableados	un	3,00		
9.3	Provisión y colocación (10un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,6 un.De lámpara fluorescente 1x40w, 10 bocas para toma)incluye cables	gl	1		
10	***Equipamientos***				
10.1	Mesada de madera rustica con asientos para 60 alumnos	un	3,00		
10.2	Cocina tipo industrial	un	1,00		
10.3	Mueble Alto con puertas con estantes internos para cubiertos	un	1,00		
10.4	Heladera de 580litros	un	1,00		
10.5	Congelador horizontal (freezer) de 310 litros	un	1,00		
		TOTAL GS……..			

Son Guaranies: