Anexo 3.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	Excavación para la fosa de tanques, instalación de los tanques, calibración de los tanques, prueba de presión de los tanques y cañería, cañería galb., de 11/2 para succión y ventilación de los tanques.	Global	Evento	1
2	Cañería de 3” para descarga de los combustibles centralizado, todas las cañerías galb, son de doble pared, instalación de tapa hermética para descarga de combustibles y caño de medición. Instalación de filtros automáticos, instalación de registro 30x30, provisión e instalación de tapa olla para registro de medición y tapa olla para registro de medición y tapa centralizada.	Global	Evento	1
3	Instalación de 4 posos para monitoreo, cañería de 4” con tapa y registro de 30x30, instalación de tablero eléctrico, cableado para surtidores y filtros, instalación de surtidores con flexibles de 11/2, provisión e instalación de válvula de pie pata los surtidores pintura identificadora de producto de cada tapa de registro.	Global	Evento	2
4	Todos los registros y base de surtidores y filtros con pared común de 30.	Global	Evento	3
5	OBS.: Forma de pago 60% para empezar, saldo según el avance de la obra.	Global	Evento	4