PLANILLA DE COMPUTO METRICO				
N°	**Catalogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
1	72141510-001	a- Demolición de Estructura existente	Gl	1,00
2	72131601-002	b- Limpieza y preparación del terreno	M²	201,48
3	72131601-002	c- Replanteo	M²	183,18
4	72131601-002	d- Cartel de Obra	UN	1,00
5	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	27,60
6	72131601-003	a- Zapata de Hº Aº	M³	3,54
7	72131601-003	b- Pilar de Hº Aº	M³	2,13
8	72131601-003	c- Encadenados de H° A° Superior e inferior	M³	10,86
9	72131601-003	d- Losa de H° A° sobre puerta	M³	0,21
10	72131601-005	Muros de nivelación De 0,30 cms.	M²	39,87
11	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	M³	72,42
12	72131601-006	Aislación asfáltica- De paredes 0,15 cms.	Ml	77,40
13	72131601-005	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara	M²	258,12
14	72131601-005	Muros de elevación De ladrillo sardinel(ladrillos laminados)	ML	77,40
15	72131601-005	Muros de elevaciónDe ladrillos convocó	M²	1,50
16	72131601-015	Pilares De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Ml.	25,20
17	72131601-015	Pilares Escalones de acceso en galeria	Ud	3,00
18	72131601-003	Envarillado Bajo Aberturas 2 hileras de 3 varillas del 8	Ml	24,00
19	72131601-007	Techo De chapas con estructura metalica	M²	240,81
20	72131601-008	Revoques Azotada 1:3 en mamposteria,vigas y pilares	M²	329,70
21	72131601-008	Revoques De paredes interior,ext. ,pilares y vigas a una capa	M²	329,70
22	72131601-008	Revoques De mochetas	Ml	82,20
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M²	35,70
24	72131601-005	a.- Piso de baldosa granitico base gris	M²	218,88
25	72131601-005	a-Zocalo granitico base gris	Ml	77,40
26	72131601-010	a- Ventanas tipo proyectante	M²	22,50
27	72131601-010	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Ud.	3,00
28	72131601-012	Pinturas De paredes al agua	M²	329,70
29	72131601-012	Pinturas De ladrillo vistos con silicona	M²	258,00
30	72131601-012	Pinturas De estructura de techo con pintura sintética	M²	120,39
31	72131601-012	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	46,74
32	72131601-012	Pinturas De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	78,60
33	72131601-010	Vidrios dobles	M²	22,50
34	72131601-011	a-Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	78,60
35	72131601-001	a-Bocas de luces, tomas y ventiladores	Ud.	30,00
36	72131601-001	b-Tablero comando luces y tomas	Ud.	3,00
37	72131601-001	c-Tablero comando ventiladores	Ud.	3,00
38	72131601-001	d-Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	Ud.	12,00
39	72131601-001	e-Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	Ud.	3,00
40	72131601-001	f-Ventiladores de techo	Ud.	3,00
41	72131601-001	g-Tablero seccional	Ud	3,00
42	72131601-006	Cielorraso	M2	123,54
43	72131601-005	a- Pizarrones incluye pintura	Ud.	3,00
44	72131601-013	Limpieza final	M²	540,00